LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
529	GASTROENTROLOGIE	16,5	EL	C1	F2, S0	PO	554	DENNÍ MÍSTNOST	15,2	VN	A1	F1, S0	PO
530	AMBULANCE SONO	16,17	EL	C1	F2, S0	PO	555	SOC. ZÁZ. ZAMĚSTNANCI	4,3	KO	B1	KG, S0	PO
531	Eok. VÝTAH	6,67					556	POKOJ 2L	21,7	VN	A1	F1, S0	PO
532	CHODBA	25,9	VN	A1	F1, S0	PO	557	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,1	KO	B1	KG, S0	PO
532a	CHODBA	17,3	VN	A1	F1, S0	PO	558	POKOJ 2L	20,7	VN	A1	F1, S0	PO
533	KARDIO ULTRAZVUK	20,7	EL	C1	F2, S0	PO	559	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,3	KO	B1	KG, S0	PO
534	KARDIO EKG	19,5	EL	C1	F2, S0	PO	560	IT – ROZVADĚČ	4,58	EL	C1	F2, S0	PO
535	WC ZTP PACIENTI	4,83	KO	B1	KG, S0	PO	561	POKOJ 2L	20,0	VN	A1	F1, S0	PO
536	AMBULANCE	23,75	EL	C1	F2, S0	PO	562	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,95	KO	B1	KG, S0	PO
537	HERNA	10,7	VN	A1	F1, S0	PO	563	POKOJ 2L	19,7	VN	A1	F1, S0	PO
538	RECEPCE	11,1	VN	A1	F1, S0	PO	564	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,28	KO	B1	KG, S0	PO
539	PSYCHIATRICKÁ AMBUL.	19,51	VN	A1	F1, S0	PO	565	SKLAD	3,8	VN	A1	F1, S0	PO
540	PŘEDSÍŇ	2,87	KO	B2	KG, S0	PO	566	POKOJ 2L	20,4	VN	A1	F1, S0	PO
541	WC PERSONÁL	2,12	KO	B1	KG, S0	PO	567	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	B1	KG, S0	PO
542	CHODBA	150,4	VN	A1	F1, S0	PO	568	POKOJ 2L	19,94	VN	A1	F1, S0	PO
543	POKOJ 2L	23,6	VN	A1	F1, S0	PO	569	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	B1	KG, S0	PO
544	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,54	KO	B1	KG, S0	PO	570	POKOJ 2L	21,45	VN	A1	F1, S0	PO
545	VYŠETŘOVNA	12,2	EL	C1	F2, S0	PO	571	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,2	KO	B1	KG, S0	PO
546	SKLAD LŮŽEK/POKOJ 2L	22,3	VN	A1	F1, S0	PO	572	POKOJ 2L	23,42	VN	A1	F1, S0	PO
547	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO	B1	KG, S0	PO	573	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO	B1	KG, S0	PO
548	POKOJ 2L	18,5	VN	A1	F1, S0	PO	574	DOSPÍVÁNÍ/POKOJ 2L	20,85	VN	A1	F1, S0	PO
549	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	B1	KG, S0	PO	575	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,12	KO	B1	KG, S0	PO
550	SESTERNA	24,13	VN	A1	F1, S0	PO	576	DOSPÍVÁNÍ/POKOJ 2L	23,24	VN	A1	F1, S0	PO
551	LÉKAŘSKÝ POKOJ	12,97	VN	A1	F1, S0	PO	577	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,75	KO	B2	KG, S0	PO
552	SKLAD SP. PRÁDLA	7,9	KO	B2	KG, S0	PO	578	MLÉČNÁ KUCHYŇKA	5,75	KO	B2	KG, S0	PO

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

F1	FABION PŘÍLEHLÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V=200mm (VINYL)
F2	FABION PŘÍLEHLÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V=200mm (ELEKTROSTATIK)
KO	KERAMICKÁ DLAŽBA
VN	HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL
EL	ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA PRO LÉKAŘSKÉ PROSTŘEDÍ
SO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO	KERAMICKÝ OBKLAD
PO	PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ TVÁRNICE
- NOVÉ SDK KONSTRUKCE

PODHLEDY:

podhledy budou lokálně sníženy

SDK1 SDK PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY
ŠADROKARTÓNOVÁ DESKA ZAVĚŠENÁ KOTVENÁ DO STROPNÍ KCE
ÖSTTELINT S AKUSTICKOU POHLTIVOSTÍ

P01 MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
PROVOZ S VYSOKÝM POŽADAVKEM NA BAKTERIOLOGICKOU ÖSTOTU,
S NEMAGNETICKÝM POVRCHEM
PODHLED ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE

P02 MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x1200mm,
PODHLEDY DO BĚŽNÝCH PROSTOR BEZ POŽADAVKU NA HYGIENU
PODHLED ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- VNĚJŠÍ VÝTVAR OSTAVÁ V OBVODOVÉ STĚNĚ, SOUČÁSTÍ NOVÉ PARAPETY
- V NOVÉ VYTVOŘENÉ PŘÍČCE BUDE PROVEDEN DOPLNĚK OMÍTOK STĚN
A NAPRAZÍ OMÍTKY PROVÉST DLE ČSN TR 2340
-ZAZDĚNÍ OTVORU V OBVODOVÉ ZDI
-ZAZDĚNÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI
-NOVÉ ROZMĚSTĚNÍ MÍSTNOSTÍ
-VYTOČNÍ NOVÝCH PŘÍČEK A NOVÝCH DVEŘÍ
-VŠECHNY PŘÍČKY V SOC. MÍSTNOSTECH LEHKÉ Z SDK
-ZAZDĚNÍ OTVORU, ÚPRAVY V MÍSTNOSTECH, VE SAMOSTATNÁ ČÁST
PROVEDENÍ NOVÝCH NÁSLAPNÝCH A NIVELAČNÍCH VRSTEV
-NOVÉ PODHLEDY

LEGENDA

— ››› — Nové navržené plastové kanalizační potrubí - systém odhlučněné kanalizace

LEGENDA - ZTI

UM	Umyvadlo s otvorem pro baterii
SPU	Sifon umyvadlový DN 40
SPV	Sifon vany DN 40
SPD	Sifon dřezový DN 50
WC	Závěsné WC - modulový podomítkový splachovací systém
SK	Sprchový kout
SPS	Sprchový sifon DN 50
OP	Odtok podomítkový odpadní
40	DN plastového potrubí HT kanalizačního potrubí
OK	Odtok kondenzátu
VL	Výlevka
VA	Vanička
SPV	Sifon navrchový

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY, KRYTY, NEBO VEDEN VE ZDI NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE. PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNĚ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PO OPROZTÍ SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽICH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

Projektant: Ing. Michal Krieba	Kontrolował: Ing. Michal Krieba	Zast. projektant: Ing. Michal Krieba	Amun Pro s.r.o. 739 61 Třinec		
Investor:	Nemocnice na Frýdku-Místku, p.o. Dr. Evžena Arnolda 320, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601683		michal@krieba.eu, +420 728 452 800		
Místo výstavby:	Dr. Evžena Arnolda 320, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 2121/1, k. ú. Frýdek		Paré:	Vyhlášení	
Stavba:	Rekonstrukce dětského oddělení část AMBULANCE		Zakázka:	19-0002a	
			Stupeň:	DPS	
			Č. zakázky:	19-0002a	
Část:	D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací		Měřítko:	1:50	
Název výkresu:	Půdorys S/NP - navrhovaný stav - KANALIZACE		Číslo paré:	Č. výkresu:	D.1.4.1.b-104