

PŘEDPOKLADANÉ UMÍSTĚNÍ STOUPACHO  
POTRUBÍ SYSTÉMU ÚT. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ K  
TĚLESŮM DEMONTOVÁNO A NAHRAŽENO NOVÝM  
VČETNĚ NOVĚ NAVRŽENÝCH OTOPIŇCH TĚLES.

### LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP
585	WC	2,46	KD	VOŠ, BO	PS
586	Dětské WC+Sprcha	5,93	KD	VOŠ, BO	PS
587	Chodba	5,73	PVC	VOŠ, BO	PS
588	WC	1,35	KD	VOŠ, BO	PS
589	Předsín	2,2	KD	VOŠ, BO	PS
590	WC	1,36	KD	VOŠ, BO	PS
591	Předsín	2,03	KD	VOŠ, BO	PS
592	Čekárna+Herna	24,6	PVC	VOŠ	PT
593	Chodba	40,35	PVC	VOŠ, NA	PT
594	Terasa	40,14	KD		
595	Ultrazvuk	17,77	PVC	VOŠ, BO	PS
596	Výšetrovna	22,58	PVC	VOŠ, BO	
597	Příprava	23,01	PVC	VOŠ, BO	PT
598	Schodiště	28,65	KD	VOŠ, NA	
599	Evak. Výťah	6,44			
5100	Chodba	13,52	KD	VOŠ, NA	
5101	Chodba	29,73	PVC ANT.	VOŠ, BO	PT
5102	Lékař	10,27	PVC	VOŠ	
5103	Umývárna+Sprcha+WC	4,04	KD	VOŠ, BO	PS
5104	Umývárna+Sprcha+WC	4,58	KD	VOŠ, BO	PS
5105	Sklad	16,48	PVC	VOŠ	x
5106	Sklad lékař. přístrojů	9,33	KD	VOŠ	x
5107	Čistící místnost	12,08	KD	VOŠ, BO	PA
5108	Pokoj 2L	23,55	PVC ANT.	VOŠ, BO	PA
5110	Pokoj 2L	30,06	PVC ANT.	VOŠ, BO	PA
5111	Pokoj 2L	30,71	PVC ANT.	VOŠ, BO	PA
5112	Pokoj 1L	19,57	PVC ANT.	VOŠ, BO	PA
5113	Stanoviště sester	42,94	PVC ANT.	VOŠ, BO	PT

### LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
	BOURANÉ KONSTRUKCE

### VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI VČETNĚ ZÁRUBNÍ A RAMU OKEN DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- DEMONTÁŽ SVÍTIDEL A ZASUVKŮ V CELÉM OBJEKTU
- VYBOURÁNÍ URČITÝCH ZDI A DEMONTÁŽ DVEŘÍ DLE DOKUMENTACE
- ODEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU
- DEMONTÁŽ OKRASNÝCH OBKLADŮ NA CHODBĚ, POKUSIT SE ZACHOVAT
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMÝVACÍ A WC
- DEMONTÁŽ INTERIEROVÝCH DVEŘÍ DLE VYZNAČENÍ
- DEMONTÁŽ VŠECH POHLEDŮ V INTERIERU
- VYBOURÁNÍ PODLAH V MÍSTNOSTECH S NOVOU DISPOZICI
- BP1 - ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PVC BOURÁNÍ PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- BP2 - ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY KERAMICKÉ DLAŽBY BOURÁNÍ PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- BP3 - ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PVC ANTISTATICKÉ BOURÁNÍ PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- BP4 - ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV STŘEŠNÍ KRYTINY BOURÁNÍ PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY

### LEGENDA

- Stávající potrubí topné vody - ÚT - ocel
- Stávající potrubí vratné vody - ÚT - ocel

### LEGENDA

- Těleso demontováno
- DN 15 Ocelové potrubí, Pozinko-ocelové potrubí
- 12 Tepelná nálevková izolace potrubí

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY, KRYTY, NEBO VEDEN VE ZDI NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE. PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNĚ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PD OPROTÍ SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNĚ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNAMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZAMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

Projektant	Kontrola	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Ing. Michal Klíma	Ing. Michal Klíma	Ing. Michal Klíma	738 53 Tlamošice 1
Investor	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. s. D. Křivančanská 321, 738 01 Frýdek-Místek, ČR 7653488		michal@amunpro.cz, +420 728 463 908
Místo stavby	El. Křivančanská 321, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 654, v. o. Frýdek		Formát
Áno			Formát
Uká			Formát
Č. záznamu			Formát
Číslo	D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky a vytápění, chlazení		Formát
Osoba výkresu	Půdorys SNP - demontáže - VYTÁPĚNÍ		Formát