LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
529	VYŠETŘOVNA	16,96	PVC	VOŠ, BO	PS
530	SKLAD	7,18	PVC	VOŠ	PS
531	SKLAD	8,40	PVC	VOŠ	PS
532	CHODBA	40,6	PVC	VOŠ, NA	PT
533	VÝTAH	6,67			
534	POKOJ 2L	23,04	PVC	VOŠ, BO	PS
535	WC	1,53	KO	VOŠ, BO	PS
536	KOUPELNA	30,82	KO	VOŠ, BO	PS
537	WC	1,64	KO	VOŠ, BO	PS
538	PŘEDSÍŇ	7,89	KO	VOŠ, BO	PS
539	KOUPELNA	4,95	KO	VOŠ, BO	PS
540	KOUPELNA	3,77	KO	VOŠ, BO	PS
541	WC	2,50	KO	VOŠ, BO	PS
542	POKOJ 2L	24,29	PVC	VOŠ, BO	PS
543	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,46	KO	VOŠ, BO	PS
544	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	3,9	KO	VOŠ, BO	PS
545	POKOJ 2L	25,72	PVC	VOŠ, BO	PS
546	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7,4	KO	VOŠ, BO	PS
547	VYŠETŘOVNA	17,85	PVC	VOŠ, BO	PS
548	WC	1,63	KO	VOŠ, BO	PS
549	SPRCHA	3,75	KO	VOŠ, BO	PS
550	POKOJ 2L	18,74	PVC	VOŠ, BO	PS
551	POKOJ 2L	20,2	PVC	VOŠ, BO	PS
552	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	4,71	KO	VOŠ, BO	PS
554	POKOJ 2L	19,69	PVC	VOŠ, BO	PS
555	STANOVIŠTĚ SESTER	16,52	PVC	VOŠ, BO	PS

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
571	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	4,03	KO	VOŠ, BO	PS
572	IZOLACE	12,28	PVC	VOŠ, BO	PS
573	NOČNÍ SLUŽBA	18,32	PVC	VOŠ, BO	PS
574	KUCHYŇKA	7,13	PVC	VOŠ, BO	PS
575	SKLAD+ŠATNÍK	8,73	KO	VOŠ, NA	
576	CHODBA	52,51	PVC	VOŠ, NA	PT
577	POKOJ 3L	25,33	PVC	VOŠ, BO	PS
578	POKOJ 3L	17,27	PVC	VOŠ, BO	PS
579	POKOJ 3L	25,54	PVC	VOŠ, BO	PS
580	POKOJ 3L	24,14	PVC	VOŠ, BO	PS
581	Přípravna	20,57	PVC	VOŠ, BO	PS
584	Vyšetřovna	27,9	PVC	VOŠ, BO	PS
556	ČAJ. KUCHYŇKA	7,39	PVC	VOŠ, BO	PS
558	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	5,06	KO	VOŠ, BO	PS
559	UMYVÁRNA+SPRCHA	3,64	KO	VOŠ, BO	PS
560	WC	1,88	KO	VOŠ, BO	PS
561	CHODBA	88,66	PVC	VOŠ, NA	PT
562	POKOJ 3L	25,65	PVC	VOŠ, BO	PS
563	POKOJ 3L	24,45	PVC	VOŠ, BO	PS
564	POKOJ 2L	22,92	PVC	VOŠ, BO	
565	BALKÓN	49,67	KO		
566	VÝTAH LOŽNOVÝ	6,92			
567	SCHODIŠTĚ	34,47	KO	VOŠ, NA	
568	HERNA+KOVÁRNA	79,92	PVC	VOŠ, NA	PT
569	PŘEDSÍŇ	2,05	KO	VOŠ, BO	PS

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

VOŠ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
BO	BĚLENÝ/OLEJ OBKLAD VÝŠKA 2020 mm
PS	PODHLED SÁDROKARTON
PT	PODHLED PAMATKA
PA	PODHLED ARMSTRONG
NA	NATĚR AKRYLÁTOVÝ
MP	ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
KO	KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC ANT.	PVC ANTISTATICKÉ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

-DEMONTÁŽ ČÁSTI STAVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI VČETNĚ ZÁSLEPEK A RÁMU, OKEN DLE VYPRACOVÉ DOKUMENTACE
-DEMONTÁŽ SATĚDEL A ZÁSUVEK V CELÉM OBJEKTU
-VYBOURÁNÍ ÚPLNÝCH ZDÍ A DEMONTÁŽ DVEŘÍ DLE DOKUMENTACE
-ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU
-DEMONTÁŽ SKOVANÝCH OBKLADU NA OKOSEC POKUST SE ZACHOVAT
-DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMYVADEL A WC
-DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE VYZNAČENÍ
-DEMONTÁŽ VŠECH PODHLEDŮ V INTERIÉRU
-VYBOURÁNÍ PODLAH V MÍSTNOSTECH S NOVOU DISPOZICÍ

- (P1) - ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÉ VRSTVY PVC BOURÁNÍ PROVEST AŽ NA ORIGINÁL NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- (P2) - ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÉ VRSTVY KERAMICKÉ DLAŽBY BOURÁNÍ PROVEST AŽ NA ORIGINÁL NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- (P3) - ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÉ VRSTVY PVC ANTISTATICKÉ BOURÁNÍ PROVEST AŽ NA ORIGINÁL NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY

LEGENDA

- Bitinvojtí kanalizační potrubí - plast
- Bitinvojtí demontované kanalizační potrubí - plast

LEGENDA

- Zařízovací předmět demontován
- UNO Umyvadlo demontováno
- DŘD Dřez demontovaný
- WCD WC demontováno
- SKD Sprchový kout demontován
- VAD Vana demontována
- VLD Výlevka demontovaná
- VND Vana / Vanička demontovaná
- K10 Označení stoupacího potrubí
- DN 110 Dimenze plastového kanalizačního potrubí

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY, KRYTY, NEBO VEDEN VE ZDI NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PO OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

Projektant: Ing. Richal Kratky	Autorizace: Ing. Richal Kratky	Zodp. projektant: Ing. Richal Kratky	Amun Pro s.r.o. 739 63 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 483 808
Kreslil/a:	Revize na Kraliku Plzeňu, p.o. Dr.Kratochvíla 323, 734 01 Frýdek-Místek, 2. 8.2022 Mk		Fenkl/ed:
Rozs.výkresu: Dr.Kratochvíla 323, 734 01 Frýdek-Místek, 1:100/A1, arch, 1:200/A3			Fenkl: 11.2022
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část AMBULANCE			Datum: 11/2022
			Stav: DPS
			Č. zakázky: 11.10.2021
Část: D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: Půdorys 5.NP - demontáže - KANALIZACE			Formát: A1 - výkresy: D.1.4.1.0b-101