

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, k nimž poskytuje níže uvedené vysvětlení.

### **1. Znění žádosti**

Bude realizace jednotlivých částí, resp. podlaží, probíhat za současného provozu podlaží navazujících, tj. hlavně 2.NP, 3.NP a 4.NP?

#### **Odpověď zadavatele:**

Nástavba 5.NP bude probíhat hlavně z 4.NP, kde jsou umístěny pouze kanceláře. Veškeré napojení na síť TI bude realizováno zde. Vzhledem k rozsahu prací, propojení sítí a napojení technické infrastruktury, je počítáno s omezením provozu 4.NP dle požadavku zhotovitele v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu.

Do ostatních pater se nepředpokládá s vlivem stavebních prací, vyjma nejnútnejšího zásahu pro např. napojení na stávající síť. Stoupací potrubí pro odvedení kanalizace pro odvod tuků z kuchyně, elektřina apod. jsou soustředěny do jednoho stavebního bodu. Samostatnou etapou je úprava výtahů, která stavebně zasahuje do výtahové šachty v posledním podlaží, ale úprava ovlivní patra po celé výšce výtahové šachty.

Do prostor 3.NP (porodní sál) a 2 NP (urologický sál) by neměly stavební práce zasahovat. Pouze je zde výrazný vedlejší vliv stavby po sejmutí střechy - zabezpečit prostory proti zatečení.

### **2. Znění žádosti**

Nosný systém nástavby 5.NP – V textové části „A.B. zpráva urgentní příjem“ a „zpráva D - urgent+gastro“ je zmíněno, že nový konstrukční systém přístavby bude ocelový. Nicméně z výkresové dokumentace, textové části stavebně konstrukčního řešení „DPS\_SO01\_101\_TZ\_00“ a výkazu výměr vyplývá, že systém bude primárně železobetonový prefabrikovaný, doplněný ocelovými nosníky.

Žádáme zadavatele o potvrzení, zda platí konstrukční systém železobetonový prefabrikovaný doplněný ocelovými nosníky.

#### **Odpověď zadavatele:**

Jedná se o písarskou chybu – nepřesnost v technické zprávě. Jedná se primárně o železobetonový prefabrikovaný systém doplněný ocelovými nosníky

### **3. Znění žádosti**

Venkovní hliníkové žaluzie – V textové části „A.B. zpráva urgentní příjem“ a „zpráva D - urgent+gastro“ je zmíněno, že „Východní fasáda bude opatřena vnějšími hliníkovými žaluziemi proti přehřívání“. V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr s tímto uvažováno není.

Uvažuje projekt s venkovními žaluziemi či nikoliv? Pokud ano, tak u kterých oken?

#### **Odpověď zadavatele:**

Východní prosklená fasáda OK7, vyjma dveří, bude opatřena vnější hliníkovou žaluzií – Z-profil s elektrickým ovládním. Okenní plocha má šířku 1,32 m a je potřeba krytí 7 polí. Rozdělení necht' je 3 kusy š. 2,64 m + 1 x 1,32 m. Zadavatel přistoupil k doplnění

chybějících položek ve výkazu výměr, jehož aktualizované znění je dostupné na profilu zadavatele.