

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

„Pavilon V – výměna havarijního stavu EPS, ERO“

Číslo spisu: OPA/Hal/2026/07/pavilon V – EPS, ERO

Číslo zakázky: P26V00000047

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 10. 04. 2026 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1:

K ROZPORŮM V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ EPS (D.1.4.7-01)

Požadavky požadovaných prací (výměna, rozšíření, umístění ústředny EPS) si v textu odporují nebo jsou zavádějící.

ODPOVĚď č. 1:

Finální požadovaný stav odpovídá PBŘ a opravené TZ: veškeré nové prvky EPS budou napojeny na stávající ústřednu EPS Lites MHU 117 (umístěna v prostoru vrátnice areálu), která bude doplněna o 5ks karet kruhových hlásičových linek. Z této ústředny budou ovládána všechna požárně-bezpečnostní zařízení pavilonu V prostřednictvím vstupně výstupních modulů systému EPS. Levá část pavilonu V/D je po rekonstrukci již na danou ústřednu napojena, zde se výměna realizovat nebude (viz. vyznačená oblast „realizovaná oblast“ v PD jednotlivých podlaží). V příloze je přiložena aktuální TZ.

DOTAZ č. 2:

K INFORMAČNÍMU TABLU

Požadavky na tablo si v textu vzájemně odporují.

ODPOVĚď č. 2:

Dle opravené TZ a dodatku k PBŘ schváleného HZS, není stávající tablo ani nové navrženo. V příloze je přiložena aktuální TZ.

DOTAZ č. 3:

K ROZSAHU OCHRANY OBJEKTU

Informace o způsobu zpracování rozsahu projektové dokumentace si vzájemně odporují.

ODPOVĚď č. 3:

V příloze je přiložena aktuální opravená TZ.

DOTAZ č. 4:

KE ZPŮSOBILOSTI PROJEKTANTA

Je projektant způsobilý k projektování systému EPS LITES?

ODPOVĚď č. 4:

Ano, projektant je způsobilý projektovat EPS systému Lites. Systém byl projektován bez určení výrobce, projektant dodal do PD jeden z platných certifikátů. Změna na požadavek na konkrétního výrobce byla řešena dodatečně. V realizační dokumentaci se ani certifikát doklázat nemusí.

DOTAZ č. 5:

K POLOŽKÁM VÝKAZU VÝMĚR (SBI vs. C4)

V položkách 2.2, 2.3 a 2.4 jsou uvedeny prvky, které nejsou součástí integračního systému SBI, ale integračního systému C4 a ústředny ESSER.

ODPOVĚď č. 5:

Výkaz výměr byl upraven, opravy jsou zažluceny.

DOTAZ č. 6:

K EVAKUAČNÍMU ROZHLASU (ERO)

V místnosti A108 se dle poskytnutých půdorysů nachází výdejna jídla.

ODPOVĚď č. 6:

Výdej jídla se nachází v místnosti 108 části V/B. Mikrofonní pult bude umístěn v m. č. 107 – Registr v části V/A vedle místnosti 108 V/A.

DOTAZ č. 7:

K PROJEKTOVÉMU STUPNI

Požadavky požadovaných prací (výměna, rozšíření, typ evakuačního rozhlasu) si v textu odporují nebo jsou zavádějící.

ODPOVĚď č. 7:

Všechny reproduktory systému budou řešeny nové, s výjimkou reproduktorů v levé části objektu V/D, které byly instalovány při rekonstrukci levé části pavilonu V/D v roce, ale nebyly nikdy oživeny a zapojeny. Tyto stávající reproduktory budou do nového systému ER zapojeny a zprovozněny (viz. vyznačená oblast „realizovaná oblast“ v PD jednotlivých podlaží), ostatní reproduktory budou dodány nové. V příloze je přiložena aktuální opravená TZ.

DOTAZ č. 8:

K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Bod 4: V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě“ či v případě jakýchkoliv pochybností nutno řešit požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem požárního zabezpečení stavby.

Text zařazuje toto dokumentaci do stupně projektu pro vydání stavebního povolení.

ODPOVĚď č. 8:

Technická zpráva byla upravena.

Zadavatel zveřejňuje opravený výkaz výměr (zvýrazněno žlutě) a technickou zprávu.

Změna termínu pro podání nabídek

S ohledem na rozsah tohoto vysvětlení zadavatel v souladu se zákonem **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** do:

29. 4. 2026 9:00 hod

za zadavatele

