

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST (lx)	PROSTŘEDÍ
	CHODBA	5.7.1.2	200	AB5
	ŠATNA	5.1.2.4	200	AB5
	UMÝVÁRNA	5.1.2.4	200	ZÓNA 0,1,2,3
	WC	5.1.2.4	200	AB5


DO ROZVADĚČE HRS2 POLE 11
CÝKY 5x10 + CYA 16 ZŽ
V KABELOVÉM KANÁLE+
NA KABEL. ROŠTU MARS

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA16mm) A DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- VYHRÍVÁNÍ VPUSTI - 230V + TERMOSTAT, NA STŘEŠE
- FÉN VALERA EXCEL - 1600W, 230V
- SVÍTIDLO HOOVER, USPOR.ŽÁROVKY4x18W,600x600, IP65
- SVÍTIDLO HOOVER MULTI, USPOR.ŽÁROVKY4x18W, TRVALÉ NZ,600x600, IP65, PROTIPANICKÉ NO
- SVÍTIDLO CORSO, USPOR.ŽÁROVKY1x24W, 327x213x94, IP65
- SVÍTIDLO CORSO - LED,1x16W, 327x213x94, IP65, STÁLE SVÍTÍCI
- SVÍTIDLO CAT - MS, USP.ŽÁROVKY 2x23W, S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP20
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO, ATLANTIC 8W, DOČASNÉ 3h, PICTOGRAM "EXIT", NO ÚNIKOVÝCH CEST
- SPÍNAČE
- TLAČÍTKO
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A
- TEPELOVODNÍ PANEL
- KABELOVÉ TRASY
- OSUŠOVAČ RUKOU TURBO BLAST ABS - 2300W, 230V



ŘEZ INSTALACE KABELOVÝCH ROŠTŮ A SVÍTIDEL




NAPĚTOVÉ SOUSTAVY:

- 3PEN~50Hz 400V/TN-C
- 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S
- 3NPE~50Hz 400V/TN-S
- 1NPE~50Hz 230V/TN-S
- 12V/SELV
- HLAVNÍ PŘÍVOD DO OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- NOVÉ ROZVADĚČE RS
- POHONY 400VAC
- OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY 230V, OSUŠOVAČE
- EL. VENTILY SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA:

SVĚTLNÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE JE NAVRŽENA KABELY CYKY V ROŠTECH CABLOFIL UCHYCENÝCH NA STĚNÁCH A NA STROPNÍCH ZÁVĚSECH. SVISLÁ VEDENÍ BUDOU POD OMÍTKOU. INSTALAČNÍ KRABICE ZAPUSTIT +2300mm. MONTÁŽ SVÍTIDEL BUDE DO PROFILŮ PRO PODHLEDY. PŘÍPADNĚ NA STĚNÁCH + 2200mm. SPÍNAČE A ZÁSUVKY ZAPUSTIT + 1000mm NAD PODLAHOU.



Hlavní projektant	Projektant části PD - silnoproud	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký IČ:602 93 080, mob.608 885 970 Bravantice 111, 742 81
Ing. arch. Kopecký	Rudolf Tobiaš Projekce	Rudolf Tobiaš	
	mob.724 082 341		
Objednatel	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		Zakázka EL- 4/2016
Místo stavby	Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov		
Název dokumentace	Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově		Stupeň projektu DPS
Část dokumentace	D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.7 Silnoproud, osvětlení D.1.4.7.Š2 Šatna 2		Formát 2 x A4
Název výkresu	SITUAČNÍ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE		Datum 09/2016
			Měřítko (A3 - 1:140) A3 - 1:100
			Číslo výkresu Paré
			D147Š2.7