


ŘEZ A-A



LEGENDA ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ KCE
- KERAMICKÉ CIHLY PEVNOSTI P15 NA MALTU M10, TL.150 MM
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE (MAX. 600 kg/m3) NA LEPIDLO
- SDK PŘÍČKA – TL. 150 MM, DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ SDK DESKOU 12,5 mm, SVISLÝ/VODOROVNÝ PROFIL TL. 100 MM, MINERÁLNÍ IZOLACE 100 mm

POZNÁMKA: OPLAŠTĚNÍ OC. NOSNÍKŮ N6 PROTIPOŽÁRNÍ SDK.

<div><div>A</div></div>	<div><div><div>– PVC ANTISTATIK/PVC</div><div>– UZEMNĚNÍ – SAMOLEPÍCÍ VODIVÉ CU PÁSKY</div><div>– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA</div><div>– CEMENTOVÝ POTĚR</div><div>– KONTAKTNÍ PENETRACE PÍSKOVÁ</div><div>– LITÉ TERACO</div><div>– BETONOVÁ MAZANINA</div><div>– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP</div><div>– PODSYP ZE SMĚSI STAVEBNÍ SUTI A ŠP</div><div>– TERÉN</div></div></div> <div><div>2 MM</div><div></div><div>5 MM</div><div>~20 MM</div><div></div><div>10 MM</div><div>50 MM</div><div>60 MM</div><div>75 MM</div></div>	
<div><div>B</div></div>	<div><div><div>– PVC ANTISTATIK/PVC</div><div>– UZEMNĚNÍ – SAMOLEPÍCÍ VODIVÉ CU PÁSKY</div><div>– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA</div><div>– CEMENTOVÝ POTĚR</div><div>– KONTAKTNÍ PENETRACE PÍSKOVÁ</div><div>– LITÉ TERACO</div><div>– BETONOVÁ MAZANINA</div><div>– NÁSYP Z ŘÍČNÍHO KAMENIVA</div><div>– NÁSYP Z LEHKÉHO KAMENIVA</div><div>– CIHELNÁ KLENBA</div><div>– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA</div><div>– ZAVĚŠENÝ PODHLED (NETÝKÁ SE MÍSTNOSTÍ V 1.PP)</div></div></div> <div><div>2 MM</div><div></div><div>5 MM</div><div>~20 MM</div><div></div><div>10 MM</div><div>70 MM</div><div>20–110 MM</div><div>0–30 MM</div><div>150 MM</div><div>20 MM</div></div>	<div>POZNÁMKA: TL. NÁSYPU JE STANOVENA ZE SONDY PROVEDENÉ V MÍSTNOSTI 1.06 A JEHO TL. PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI SE MĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA TVARU KLENBY.</div>
<div><div>B*</div></div>	<div><div><div>– PVC</div><div>– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA</div><div>– KONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACE</div><div>– LITÉ TERACO</div><div>– BETONOVÁ MAZANINA</div><div>– NÁSYP Z ŘÍČNÍHO KAMENIVA</div><div>– NÁSYP Z LEHKÉHO KAMENIVA</div><div>– CIHELNÁ KLENBA</div><div>– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA</div><div>– ZAVĚŠENÝ PODHLED (NETÝKÁ SE MÍSTNOSTÍ V 1.PP)</div></div></div> <div><div>2 MM</div><div>3 MM</div><div></div><div>10 MM</div><div>70/90 MM</div><div>20–110 MM</div><div>0–30 MM</div><div>150 MM</div><div>20 MM</div></div>	
<div><div>B**</div></div>	<div><div><div>– DLAŽBA+LEPIDLO+HYDROIZOL. STĚRKA</div><div>– CEMENTOVÝ POTĚR</div><div>– KONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACE</div><div>– LITÉ TERACO</div><div>– BETONOVÁ MAZANINA</div><div>– NÁSYP Z ŘÍČNÍHO KAMENIVA</div><div>– NÁSYP Z LEHKÉHO KAMENIVA</div><div>– CIHELNÁ KLENBA</div><div>– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA</div><div>– ZAVĚŠENÝ PODHLED (NETÝKÁ SE MÍSTNOSTÍ V 1.NP)</div></div></div> <div><div>12 MM</div><div>~25 MM</div><div></div><div>10 MM</div><div>70 MM</div><div>20–110 MM</div><div>0–30 MM</div><div>150 MM</div><div>20 MM</div></div>	<div>POZNÁMKA: TL. NÁSYPU JE STANOVENA ZE SONDY PROVEDENÉ V MÍSTNOSTI 1.06 A JEHO TL. PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI SE MĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA TVARU KLENBY.</div>
<div><div>C</div></div>	<div><div><div>– PVC ANTISTATIK/PVC</div><div>– UZEMNĚNÍ – SAMOLEPÍCÍ VODIVÉ CU PÁSKY</div><div>– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA</div><div>– SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA</div><div>– LOKÁLNÍ VYROVNÁVKA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU</div><div>– LITÉ TERACO</div><div>– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP UKONČENÝ BETONOVOU MAZANINOU</div><div>– I 220 NOSNÍKY – HLINĚNO/PÍSKOVÝ ZÁSYP</div><div>– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA</div><div>– ZAVĚŠENÝ PODHLED</div></div></div> <div><div>2 MM</div><div></div><div>5 MM</div><div>20 MM</div><div></div><div></div><div>115 MM</div><div>90 MM</div><div>130 MM</div><div>20 MM</div></div>	

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 ☎ +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava IČO: 47813750, DIČ: CZ47813750		
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	DSP
PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY		FORMÁT	630x420
MÍSTO STAVBY:		DATUM	11/2019
AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ		ZAKÁZKA Č.	1919
		MĚŘÍTKO	1:50
		REVIZE	–
OBSAH VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU	
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		D.1.1b)-11	