

SKLADBY STÁVAJÍCÍ

- (SK1) SK1 – SKLADBA RAMPY
- BETONOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 150x150
 - PODKLADNÍ LEPÍCÍ VRSTVA
 - PODKLADNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- (SK2) SK2 – SKLADBA VSTUPU
- OPRAVA/VYBROUŠENÍ/DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DLAŽBY
CCA 43,4m², POUZE OPRAVA A VYBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ
DLAŽBY, POŠKOZENÁ DLAŽBA BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- (SK3) SK3 – SKLADBA OKOLNÍ DLAŽBY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROFILU H
 - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SKLADBY BOURANÉ

- (SK1) SK1 – SKLADBA RAMPY
- BETONOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 150x150
 - PODKLADNÍ LEPÍCÍ VRSTVA
 - PODKLADNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- (SK2) SK2 – SKLADBA VSTUPU
- OPRAVA/VYBROUŠENÍ/DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DLAŽBY
CCA 43,4m², POUZE OPRAVA A VYBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ
DLAŽBY, POŠKOZENÁ DLAŽBA BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- (SK3) SK3 – SKLADBA OKOLNÍ DLAŽBY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROFILU H
 - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SKLADBY NAVRHOVANÉ

- (SK1) SK1 – SKLADBA RAMPY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x60mm – TL. 60mm
 - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4–8mm – TL. 40mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8–16mm – TL. 150mm
 - ZÁSYP OVÝ MATERIÁL FRAKCE 32–63mm
- (SK2) SK2 – SKLADBA VSTUPU
- OPRAVA/VYBROUŠENÍ/DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DLAŽBY
CCA 44,3m², POUZE OPRAVA A VYBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ
DLAŽBY, POŠKOZENÁ DLAŽBA BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE/DOPLNĚNÍ PODESTY BETONEM C20/25, A
PODSYPEM
- (SK3) SK3 – SKLADBA OKOLNÍ DLAŽBY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROFILU H – TL. 60mm
 - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4–8mm – TL. 40mm
 - ZHUTNĚNÝ NÁSYP

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221

DATUM: 11/2019

STRANA 1