

Soupis prací

S:	160420	NsP Havířov
O:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
R:	01	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	804	Rozvody medicinálních plynů				0,00
1		D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	20,00000		0,00
2		D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	3,00000		0,00
3		D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	20,00000		0,00
4		D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	15,00000		0,00
5		D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,40000		0,00
6		D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	1,00000		0,00
7		D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	0,50000		0,00
8		D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	1,00000		0,00
9		D+M Konzola trubek jednoduchá	ks	43,00000		0,00
Díl:	832	Signalizace				0,00
10		D+M Ventilová skříň pro 1 plyn se signalizací - pod omítku	ks	1,00000		0,00
11		D+M Signalizace klinická pro max. 3 plyny	ks	1,00000		0,00
Díl:	873	Lůžkové rampy				0,00
12		D+M Nástěnná lůžková rampa pro tři lůžka 4950 mm	ks	2,00000		0,00
		výbava dle specifikace v technické zprávě medicinální plyny				
Díl:	804	Rozvody medicinálních plynů				0,00
13		D+M Protipožární ucpávky	kpl	1,00000		0,00
14		Napojení na stávající rozvody	kpl	1,00000		0,00
15		Přípomocné práce - vrtání prostupů	kpl	5,00000		0,00
		4x přička, 1x strop				
16		Tlaková zkouška úseková	kpl	2,00000		0,00
17		Tlaková zkouška závěrečná	kpl	1,00000		0,00
18		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	43,00000		0,00
19		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	43,00000		0,00
20		Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	43,00000		0,00
21		Vedení montážních prací	kpl	1,00000		0,00
22		Předání, proškolení obsluhy	kpl	1,00000		0,00
23		Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,00000		0,00
24		Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,00000		0,00
25		Výchozí revize elektro	kpl	1,00000		0,00
26		Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000		0,00
27		Dopravné	kpl	1,00000		0,00