



Zednické práce a montáže

- ZP1 Nová konstrukce, Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60, nerovnost v rámci tl. stávající příčky, doplnit případně zdvojením opláštění.
- ZP2 Osazení ocel. zárubní, včetně začištění, zavěšení dveřních křidel
- ZP3 Provedení keramického obkladu, 300x300mm, (penetrace, lepidlo, keramický obklad, spárovací hmota)
- ZP4 Provedení nové keramické dlažby, 300x300mm, (penetrace, lepidlo, keramická dlažba, spárovací hmota)
- ZP5 Provedení novékomplet nášlapné vrstvy - PVC, vč. soklíkových lišt
- MP1 Montáž zařizovacích předmětů, vč. napojení (viz. D.1.4.1)

Pozn.:

V rámci bouracích prací postupovat dle požadavků legislativy vztahující se k problematice BOZP
Vybourané hmoty neskladovat v rámci stavebního prostoru a nepřetěžovat tak stávající stropní konstrukce,
Keramický obklad H=min.2,0m (zarovnat s dveřmi)
Po provedení stavebních úprav prostory vymalovat

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- ZP1 Nová konstrukce, Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša		
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby	parc. č.2221, k.ú. Havířov – Město		Formát	A2
Přestavba ambulancí			Datum	03/2020
			Účel	OSP, DPS
Část			Č. zakázky	11.11/20
			MAP/ko	1:100
Obsah výkresu	RDG – Půdorys – Nový stav		Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b-102