



Bourací práce a demontáže

- BP1 Odstranění stávajících podlahových krytin - PVC
V místech kde se nachází SDK kazetový podhled,
provést jeho demontáž.
- BP2 Vybourání stávajících keramických obkladů a dlažby
- BP3 Vybourání stávajících ocel. zárubní
- DP1 Demontáž odstraňované sanity (rozsah demontáže stávající
sanity a její nahrazení, viz. část PD: D.1.4.1.b-101)
- DP2 Demontáž stávajících vestavěných skříní/nábytku
- DP3 Vytváření stávajících dveřních výplní

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bouraná konstrukce, příčka CP

Projektant Ing. Michal Klímša	Kontroloval Ing. Michal Klímša	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	A2
Místo stavby parc. č.2221, k.ú. Havířov - Město			Datum	03/2020
Název Přestavba ambulancí			Účel	DSP, DPS
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. zakázky	11.11/20
Období výkresu RDG - Půdorys - Bourací práce			Mřítko Č. výkresu	1:100 D.1.1.b-101