


LEGENDA – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE


- ➡ AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE
⊕ AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE – NAD PODHLEDEM
⊗ PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
● TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
◻ TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ
⊠ TLAČÍTKO UZAVŘENÍ DVEŘÍ
V V VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ JEDNOTKY
EPS ÚSTŘEDNA EPS
P ZD POMOCNÝ ZDROJ EPS, 24V
OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ:
M PŘÍDRŽNÝ MAGNET / POŽÁRNÍ KONZOLE – UZAVŘENÍ DVEŘÍ
1.1 SPUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ CHUC, SEKCE 1
1.2 SPUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ CHUC, SEKCE 2, AKTIVACE ZPOŽDĚNA O 5 VTEŘIN
2.1 OVLÁDÁNÍ – VÝTAH OSOBNÍ
2.2 OVLÁDÁNÍ – VÝTAH NÁKLADNÍ
3.1 – 3.7 UZAVŘENÍ POŽÁRNÍ Klapky
4 SIGNÁL DO MaR – VYPNUTÍ PROVOZNÍ VZDUCHOTECHNIKY
5 AKTIVACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
6 VYPNUTÍ ZDROJE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU – ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKŮ
7.1 VYPNUTÍ PROVOZNIHO OZVUČENÍ 2.NP
7.2 VYPNUTÍ PROVOZNIHO OZVUČENÍ 3.NP
8 SPUŠTĚNÍ NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ:
1 SIGNÁL OD MaR – JEDNA NEBO VÍCE POŽÁRNÍCH KlapEK UZAVŘENY
2 PORUCHA UPS PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
3 PORUCHA UPS / CPS PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
4 PORUCHA ROZVADĚČE RPO
5 PORUCHA NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
6 PORUCHA POMOCNÉHO ZDROJE EPS

- KABELÁŽ S CELISTVOSTÍ OBVODU ZA PODMÍNEK POŽÁRU, ČSN IEC 60331
— KABELÁŽ BEZ POŽADAVKU NA CELISTVOST ZA PODMÍNEK POŽÁRU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²
301	SCHODIŠTĚ	20,2
302	CHODBA	41,0
303	ROZVADĚČ. MARI	4,4
304	CHODBA	77,5
305	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	12,0
306	PŘEDSÍŇ	1,6
307	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,3
308	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ	1,6
309	ÚKLID	4,7
310	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,4
311	PŘEDSÍŇ	5,2
312	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ	1,8
313	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,3
314	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,3
315	VYŠETŘOVNA	9,7
316	VYŠETŘOVNA	10,3
317	POKOJ ZL	14,9
318	HYGIENA PACIENTŮ	4,9
319	PŘEDSÍŇ	2,4
320	SPRCHA PACIENTŮ	2,5
321	SKLAD	4,7
322	HYGIENA PACIENTŮ	9,8
323	LODŽIE	5,0
324	POKOJ ZL	16,5
325	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
326	BALKON	7,2
327	POKOJ ZL	16,5
328	BALKON	7,2
329	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
330	POKOJ ZL	16,5
331	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
332	BALKON	7,2
333	POKOJ ZL	16,5
334	BALKON	7,2
335	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
336	POKOJ ZL	16,5
337	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
338	BALKON	7,2
339	POKOJ ZL	16,5
340	BALKON	7,2
341	HYGIENA PACIENTŮ	3,0
342	POKOJ ZL	16,5
343	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
344	BALKON	7,2
345	POKOJ ZL	16,5
346	BALKON	7,2
347	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
348	POKOJ ZL	16,5
349	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
350	BALKON	7,2
351	SESTERNA	20,4
352	BALKON	7,2
353	SKLAD	3,2
354	POKOJ ZL	19,1
355	HYGIENA PACIENTŮ	4,0
356	POKOJ ZL	18,8
357	HYGIENA PACIENTŮ	4,7
358	SKLAD	8,0
359	ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK	9,2
360	INSTALAČNÍ PROSTOR	1,9
361	JÍDELNA, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	51,4
362	CHODBA	28,2
363	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	16,9
364	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	2,3
365	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7
366	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	30,0
367	SPORTOVNÍ MÍSTNOST	31,9
368	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	17,1
369	ODPOČÍNAKOVÁ MÍSTNOST	10,4
370	SKLAD	4,3
371	ŠATNA PACIENTŮ	9,9
372	ČEKÁRNA	10,6
373	WC IMOBILNÍ	5,2
374	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,8

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: 	PARE: 0
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA		
Akce: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.		Zpracovatel části: STAVTEL ENGINEERING S.R.O.	
Zodpovědný projektant ing. Milan Letav		Vypracoval Viktor Sokolov	DATUM: LISTOPAD 2016
Soubor (PS): PS 04 - Elektrická požární signalizace		ZAKÁZK. ČÍSLO: DPS-07-2016	Formát: A1
Část PD: Elektrická požární signalizace		Stupeň: D.P.S.	Číslo přílohy: D.5-5
Příloha: Půdrys 3.NP		1:100	