

DODATEK č. 2
k SoD č. 11-706-19 ze dne 19. 8. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Sanatorium Jablunkov a.s.** IČ: **27835545**
č.p. 442
739 91 Jablunkov
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČ: **28618891**
Frýdecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II**

V souladu s odst.4, § 222 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění se shora uvedená smlouva mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle **III. Předmět smlouvy** se mění rozsah předmětu plnění o dodatečné stavební práce, které souvisí se zajištěním chlorování splaškových vod v provizorní chlorační nádrži a navýšením rozsahu sanačních prací s ohledem na skutečné konstrukční uspořádání stávající nádrže.

Odsouhlasené dodatečné stavební práce jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlasenými položkovými rozpočty včetně rekapitulace.

2. V oddíle **V. Cena díla** se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným dodatečným stavebním pracím a to takto:

cena díla dle SoD bez DPH	11 296 978,85 Kč
dodatek č. 1 bez DPH	921 963,39 Kč
<u>dodatek č. 2 bez DPH</u>	<u>299 005,99 Kč</u>
cena díla celkem vč. D1 a D2 bez DPH	12 517 948,23 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>2 628 769,13 Kč</u>
cena díla celkem vč. DPH	15 146 717,36 Kč

3. V oddíle **VI. Termín plnění** se znění bodu 2. nahrazuje v plném rozsahu takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujících termínů:

Dokončení plnění a předání díla včetně chlorační nádrže bude do 30. 4. 2020.


Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jablunkově dne: 15. 4. 2020


.....
Za objednatele
Ing. Jan Zawada
předseda představenstva

V Třinci dne: 15. 4. 2020


.....
Za zhotovitele
Ing. Marek Kufa
předseda představenstva

LESKYDŠKA STAVEBNÍ, a.s.
Frydecká 225 39
739 61 TŘINEC


.....
Za objednatele
Ing. Zuzana Mariňáková
místopředseda představenstva

Příloha: položkové rozpočty včetně rekapitulace

REKAPITULAČNÍ TABULKA ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ
11-706-19 Rekonstrukce čistiřny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov

Objednatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Číslo listu	Číslo rozp.	Název	cena bez DPH	cena s DPH
1	1.01.	Dočasná chlorovační nádrž	61 363,00 Kč	74 249,23 Kč
2	1.02.	Sanace chlorační nádrže dle skutečnosti	222 910,50 Kč	269 721,71 Kč
3	1.03.	(EL) Signalizace úniku CL2 (Chlóru)	14 732,49 Kč	17 826,31 Kč
Dodatek č.2			299 005,99 Kč	361 797,25 Kč

Celková změna stavby:

299 005,99 Kč

361 797,25 Kč

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1

12 218 942,24 Kč

14 784 920,11 Kč

Cena dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a po přičtení změn

12 517 948,23 Kč

15 146 717,36 Kč

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 3		Rekonstrukce čistírny odpadních vod Sanatorium Jablunkov	
Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. 442 73991 Jablunkov		IČO: 27835545 DIČ: CZ27835545	
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			222,910.50
PSV			61,363.00
MON			14,732.49
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			299,005.99
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		299,005.99 CZK
Základní DPH	21 %		62,791.26 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			361,797.25 CZK
v BESKYDSKÁ STAVBY, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec <i>[Signature]</i> Za zhotovitele dne <i>[Signature]</i> Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Chlorační nádrž	0	299,006	62,791	361,797	100
1	Dočasná chlorovací nádrž	0	61,363	12,886	74,249	21
2	Sanace chlorační zdrže dle skutečnosti	0	222,911	46,811	269,722	75
3	(EL) Signalizace úniku CL2 (Chlóru)	0	14,732	3,094	17,826	5
Celkem za stavbu		0	299,006	62,791	361,797	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			221,674.20	74
998	Přesun hmot	HSV			1,236.30	0
1	Provizorní chlorování	PSV			61,363.00	21
M21	Elektromontáže	MON			14,732.49	5
Cena celkem					299,005.99	100

Položkový rozpočet

S:	3	Rekonstrukce čistírny odpadních vod Sanatorium Jablunkov
O:	01	Chlorační nádrž
R:	1	Dočasná chlorovací nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Provizorní chlorování				61,363.00
1	1	D+M provizorní chlorační nádrž o užitém objemu 5,5 m3	ks	1.00000	41,750.00	41,750.00

provizorní chlorační nádrž o užitém objemu 5,5 m3

kruhový půdorys o průměru r=2 m

výška = 2 m

uvnitř nádoby se nachází dělicí přepážka s průtočným otvorem 0,15x0,15 m u dna

vtok i odtok s PE potrubí DN 100

materiál: PP

2	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100, vč. následného odstranění	m	5.00000	412.00	2,060.00
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Převedení vody potrubím průměru DN 100 do odtoku z ČOV

5 :

5

5.00000

3	115101201-R	Pronájem kalového čerpadla o průtoku 460l/min včetně 20 m "C" hadice	den	36.00000	392.00	14,112.00
---	-------------	--	-----	----------	--------	-----------

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

4	990,1-R	Náklady na napojení obtoku	ks	1.00000	3,441.00	3,441.00
---	---------	----------------------------	----	---------	----------	----------

Náklady na napojení obtoku

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2

Položkový rozpočet

S:	3	Rekonstrukce čistírny odpadních vod Sanatorium Jablunkov
O:	01	Chlorační nádrž
R:	2	Sanace chlorační zdrže dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				221,674.20
1	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	64.43000	223.00	14,367.89
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů						
Poznámka k položce:						
viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1						
2	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 300bar	m2	64.43000	138.00	8,891.34
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou						
3	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - jemná	m2	64.43000	681.00	43,876.83
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm						
4	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm hrubá	m2	24.23287	3,075.00	74,516.08
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm						
Poznámka k položce:						
viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1						
5	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	64.43000	240.00	15,463.20
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů						
6	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	64.43000	223.00	14,367.89
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm						
7	985324111	Sjednocující vodotěsný nátěr	m2	64.43000	779.00	50,190.97
Sjednocující vodotěsný nátěr						
Díl: 998		Přesun hmot				1,236.30
8	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	4.32272	286.00	1,236.30
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m						

Signalizace CL2 únik

3

ČOV Jablunkov

ROZPOČET - PS 104 ELEKTRO ČÁST a MaR

Zpracovatel Qline a. s., Varenská 3101/49, 702 00

Ostrava

3. 7. 2018 Lubomír Česlik

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud

to není uvedeno.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0.00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	175.99	0.00
Montáž - materiál		4,888.50
Montáž - práce		8,285.50
Mezisoučet 1	175.99	13,174.00
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		395.22
Nátěry		0.00
Zemní práce		0.00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0.00
Mezisoučet 2	175.99	13,569.22
Dodav. dokumentace 2,00% z mezisoučtu 2		274.90
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0.00
Základní náklady celkem		14,020.11
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		441.00
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		271.38
Vedlejší náklady celkem		712.38
Kompletační činnost		0.00
Náklady celkem		14,732.49

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky								
Snímače Měření a regulace								
Majak se sirenou LDA 6A	ks	1.00	3,857.00	3,857.00	350.00	350.00	4,207.00	4,207.00
Časové relé	ks	1.00	850.00	850.00	212.00	424.00	1,062.00	1,274.00
Kabel UTP	ks	15.00	12.10	181.50	48.10	721.50	60.20	903.00
Zapojení	ks	1.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00
SW úprava ŘS	ks	1.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Snímače Měření a regulace - celkem				0.00				13,174.00
Elektromontáže - celkem				4,888.50		8,285.50		13,174.00