

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu :	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Přístavba objektu magnetické rezonance a CT	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	D 1.4 Elektroinstalace	SKP :
Projektant :	Ing. Martin Štefek	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel rozpočtu:		Zhotovitel :	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	Montáž celkem	0,00	Přidružené prac.výkony	0,00
	HSV celkem	0,00	Drobný materiál	0,00
	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		0,00	Zařízení staveniště	0,00
Výchozí revize		0,00	Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
ZRN+VRN+HZS		0,00	VRN celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
02/2020		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21,0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15,0 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :
Objekt : ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Elektromateriál	0,00	0	0	0	0
Elektromontáže	0,00	0	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	3,0	0,00	0,00
Drobný materiál	0	5,0	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	0,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	0,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	3,0	0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba :							
Objekt :		ELEKTROINSTALACE					
P.č.	Číslo položky	Název položky	mn	MJ	cena MJ	celkem (Kč)	cenová soustava odkaz na dokumentaci
Díl:		Elektromateriál					
ELE	19012ELE1	Přístojová krabice nehořlavá Ø 68 mm	136	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE2	Elektroinstalační krabice nehořlavá KSK100	54	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE3	WAGO 222-415 krab.svorka tří vodič.2,5	450	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE4	Vypínač č.1	9	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE5	Vypínač č.5	6	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE6	Vypínač č.6	2	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE7	Spínač osvětlení PIR	6	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE8	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A	93	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE9	Zásuvka vestavná 1*230V/16A s přepětovou ochranou	20	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE10	Skříň nouzového zastavení XAL-K178 SCH	10	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE11	Kabel 1-CHKE-V-O 3x1.5	230	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE12	Kabel CXKH-R-J 3* 1.5	768	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE13	Kabel CXKH-R-O 3* 1.5	20	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE14	Kabel CXKH-R-J 3* 2.5	2064	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE15	Kabel CXKH-R-J 5* 4	400	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE16	Kabel CXKH-R-J 5* 6	100	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE17	Kabel CXKH-R-J 5* 35	80	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE18	Kabel CXKH-R-J 5* 70	60	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE19	Vodič HO7V-U 6 Zz CY	400	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE20	Vodič HO7V-U 16 Zz CY	80	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE21	Žlab MARS EKO 62/50 vč. Příslušenství	10	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE22	Žlab MARS EKO 125/100 vč. Příslušenství	60	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE23	Žlab MARS EKO 250/100 vč. Příslušenství	100	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE24	Žlab MARS EKO 500/100 vč. Příslušenství	54	m			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE25	D LED interiérové čtvercové, stropní přisazené 3600/840, 27W, 2890 Lm	12	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE26	F LED interiérové 1,4ft, stropní přisazené 3200/840, 22W, 27200 Lm	2	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE27	I LED svítidlo vestavné do rastru 600x600, mikropyramidová optika, MPR 5200/840, 35W, 4020 Lm	50	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE28	N Nouz.sv.LED přisazené 1W 1h IP41	9	ks			vlastní D1.4-106
ELE	19012ELE29	N3 Nouz.sv.LED přisazené 3W 1h IP41	12	ks			vlastní D1.4-106
		Slaboproud					D1.4-106
	19012ELE31	Přístojová krabice nehořlavá Ø 68 mm	22	ks			vlastní D1.4-106
	19012ELE32	Zásuvka CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45	20	ks			vlastní D1.4-106
	19012ELE33	Zásuvka STA	2	ks			vlastní D1.4-106
	19012ELE34	Kabel DATACOM UTP drát cat.6	1520	m			vlastní D1.4-106
	19012ELE35	Kabel VCEOY 75-5,6	80	m			vlastní D1.4-106

	19012ELE37	Datový rozvaděč 19", 18U, š.600mm, hl.400mm	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE38	19" vent.jednotka, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu,2U	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE39	Patch panel 19", 24 port Cat.6 UTP, 1U, kompl.	2	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE40	Switch TP-Link T1600G-52TS	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE41	Napájecí panel 19", 8x230V, přep.ochrana	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE42	Vyvazovací panel 19", 1U	4	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE43	Police 19", 450mm, 1U	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE44	PatchCord Cat.6 1m	16	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE45	PatchCord FO SM 9/125, E2000, duplex, 2m	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE46	Optická vana, 12x E2000, pigtail, komplet vč.svarů a měření	1	set			vlastní	D1.4-106
	19012ELE47	pomocný materiál	1	set			vlastní	D1.4-106
	19012ELE49	Rozvaděč WST 500x400x155mm	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE50	IKUSI NBS 804 - domovní zesilovač	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE51	Anténní rozbočovač CAE-61012SS/DC	1	ks			vlastní	D1.4-106
	19012ELE52	pomocný materiál	1	set			vlastní	D1.4-106
	Celkem za	Elektromateriál						
Díl:		Elektromontáže						
M21	210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení	136	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 010321	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. Zapojení	54	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 110001	Spínač jednopólový - řazení 1	9	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 110003	Spínač tlačítkový - řazení 5	6	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 110004	Spínač seriový přepínač - řazení 6	2	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 110071	Spínač osvětlení PIR	6	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 140431	Ovladač pom. obvodů v Al skříni jednotlačítkový	10	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 111021	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	113	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	1018	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený	2064	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 810051	CYKY-CYKYm 750V do 4*4 pevně uložený	400	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 810053	CYKY-CYKYm 750V do 4*10 pevně uložený	100	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 810110	CYKY-CYKYm 1kV 3x35+25 pevně uložený	80	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 810112	CYKY-CYKYm 1kV 3x70+50 pevně uložený	60	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 800547	CY 6 pevně uložený	400	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 800549	CY 16 pevně uložený	80	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 020303	Kabelový žlab Mars,pozink.62/50mm vč. víka a podpěrek	10	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 020305	Kabelový žlab Mars,pozink.125/100mm vč. víka a podpěrek	60	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 020311	Kabelový žlab Mars,pozink.250/100mm vč. víka a podpěrek	100	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 020313	Kabelový žlab Mars,pozink.500/100mm vč. víka a podpěrek	54	m			URS 2020	D1.4-106
M21	210 100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	2440	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	300	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 100005	Ukončení vodičů do 35 mm2	10	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	211 100007	Ukončení vodičů do 70 mm2	10	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 201020	Svítlidla zářivková typ 231 33 03-2x40 W,strop.s krytem	2	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210 201022	Svítlidla zářivková typ 231 33 20-2x20 W,strop.s krytem	12	ks			URS 2020	D1.4-106

M21	210 201030	Svítlidla zářivková typ 231 49 01-(32 702.00) 4x20 W	50	ks			URS 2020	D1.4-106
M21	210200043	Svítlidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové	21	ks			URS 2020	D1.4-106
C801	974 082 112	Vysek.rýh stěna-omítka váp.š.>30mm	370	m			URS 2020	D1.4-106
C801	973 031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	136	ks			URS 2020	D1.4-106
		Slaboproud						
M21	210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení	22	ks			URS 2020	
M22	220 300603	Ukončení kabelů datových do 12x1 nebo 1.5	22	ks			URS 2020	
M22	220 330112	Montáž a zapojení zásuvky DATA/TEL pod omítku	22	ks			URS 2020	
M22	220 280401	Kabel datový do 7 mm	1600	m			URS 2020	
		Patch panel 19", 24 port Cat.6 UTP, 1U, kompl.	2	ks			vlastní	
		Vyvazovací panel 19", 1U	4	ks			vlastní	
		Police 19", 450mm, 1U	2	ks			vlastní	
		Napájecí panel 19", 8x230V, přep.ochrana	1	ks			vlastní	
		PatchCord Cat.6 1m	16	ks			vlastní	
		PatchCord FO SM 9/125, E2000, duplex, 2m	1	ks			vlastní	
		Switch 48x10/100/1000+4xSFP, 2xGBIC SM, PoE 370W	1	ks			vlastní	
		Zapojení pozice RJ45	20	ks			vlastní	
		Pomocné práce	1	set			vlastní	
		Instalace a napojení prvků STA	1	set			vlastní	
	Celkem za	Elektromontáže						
Díl:		Práce v HZS						
HZS	19012HZS1	Kompletace a oživení	64	hod			vlastní	
	Celkem za	Práce v HZS						
Díl:		Výchozí revize						
VYR	19012VYR1	Výchozí revize	32	hod			vlastní	
	Celkem za	Výchozí revize						

Stavba :

Objekt :

PŘÍVODY NN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Elektromateriál	0,00	0	0	0	0
Elektromontáže	0,00	0	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	3,0	0,00	0,00
Drobný materiál	0	5,0	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	0,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	0,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	3,0	0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba :								
Objekt :		PŘÍVODY NN						
P.č.	Číslo položky	Název položky	mn	MJ	cena MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	odkaz na dokumentaci
Díl:		Elektromateriál						
ELE	19012NN1	Přípojková skříň SS102/NKF1W-C	3	ks			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN2	Pojistka nožová PN2 250A gG	6	ks			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN3	Pojistka nožová PN2 100A gG	3	ks			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN4	1-CYKY 3*240+120	80	m			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN5	1-CYKY 4*70	40	m			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN6	1-YY 1x240	100	m			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN7	1-CYKY 5*70	10	m			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN8	Uzemňovací pásek FeZn 30*4	80	m			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN9	Trubka KOPOFLEX 110	160	m			vlastní	D1.4-104,105
ELE	19012NN10	Folie výstražná rudá	80	m			vlastní	D1.4-104,105
	Celkem za	Elektromateriál						
Díl:		Elektromontáže						
M21	210 191543	Montáž pilíře PRIS 4	3	ks			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 120102	Pojistkové patrony nožové do 500 V	9	ks			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 810112	CYKY-CYKYm 1kV 3x240+120	80	m			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 810134	CYKY-CYKYm 1kV 3x70+50	50	m			URS 2020	D1.4-104,105
M21	211 110004	CYKY 1kV 1x240	100	m			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 100012	Ukončení vodičů do 240 mm2	36	ks			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 100007	Ukončení vodičů do 70 mm2	18	ks			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 950206	Přípl.na zatahování kabelu do 10kg	120	m			URS 2020	D1.4-104,105
M21	210 010125	Trubka ochranná z PE, novodur vnitřní d 100.0 mm	160	m			URS 2020	D1.4-104,105
M46	460 200285	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.5	40	m			URS 2020	D1.4-104,105
M46	460 560285	Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hloub.100cm,zem.tř.5	40	m			URS 2020	D1.4-104,105
M46	460 010012	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	80	m			URS 2020	D1.4-104,105
	Celkem za	Elektromontáže						
Díl:		Práce v HZS						
HZS	19012HZS1	Úpravy a napojení na stávající rozvody	8	hod			vlastní	
	Celkem za	Práce v HZS						
Díl:		Výchozí revize						
VYR	19012VYR1	Výchozí revize	8	hod			vlastní	
	Celkem za	Výchozí revize						

Stavba :	
Objekt :	ROZVADĚČ RH

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Elektromateriál	0,00	0	0	0	0
Elektromontáže	0,00	0	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	3,0	0,00	0,00
Drobný materiál	0	5,0	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	0,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	0,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	3,0	0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba :							
Objekt :		ROZVADĚČ RH					
P.č.	Číslo položky	Název položky	mn	MJ	cena MJ	celkem (Kč)	cenová soustava odkaz na dokumentaci
Díl:		Elektromateriál					
ELE	19012RRH1	Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídle dveře, 2000 x 800 x 400	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH2	Cu sběrnice 40/10mm, délka 4m	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH3	Sílový kabel 1-YY 1x 70	20	m			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH4	Nosič sběrnic 3P	6	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH5	Nosič sběrnic 1P	3	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH6	Vypínač 4-pólový, 630A	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH7	Vypínač 4-pólový, 160A	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH8	Podpěťová spoušť 208-240VAC	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH9	Pojistkový odpínač 3P+N,100A	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH10	Svodič přepětí PROTEC BC TNS 275/25	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH11	Pojistkový odpínač 1P,32A	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH12	Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A	3	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH13	LED signálka monoblok 230V-AC/DC	4	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH14	Termostat FLZ510/1P	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH15	Ventilátor PF22000, krytí IP54,230VAC	4	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH16	Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH17	Chráničové relé 0,3A, S/A, FR3	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH18	Měřicí transformátor proudu pro FR3	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH19	Stykač 90kW/175A AC3, 250A AC1, 3pól, 230V AC/DC	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH20	HLIDAC IZOLACNIHO STAVU ISOMED427P-2	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH21	Jednofázový transformátor 400/230V, 5000VA, IP00	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH22	Jistič C50/3	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH23	Jistič B10/1	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH24	Jistič B16/1	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH25	Jistič C25/3	2	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH26	Jistič C20/3	8	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH27	Jistič s proudovým chráničem C10-03/A	8	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH28	Jistič s proudovým chráničem C16-03/A	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH29	Jistič s proudovým chráničem B06-003/A	1	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH30	Jistič s proudovým chráničem B10-003/A	18	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH31	Jistič s proudovým chráničem B16-003/A	32	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH32	Řadová svorka CBD.70	10	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH33	Řadová svorka CBC.25	10	ks			vlastní D1.4-107
ELE	19012RRH34	Řadová svorka CBC.2,5	270	ks			vlastní D1.4-107
	Celkem za	Elektromateriál					

Díl:		Elektromontáže						
32M	A-0102-0	Rozvaděč rámový jednostranný	2	ks			URS 2020	D1.4-107
32M	B-1021-1	Připojnice upevněné v prem.držácích do Cu 40/10 mm	8	m			URS 2020	D1.4-107
32M	B-1531-1	Připojka jednožilovým vodičem Cu	20	m			URS 2020	D1.4-107
32M	E-4240-2	Jistič s elektronickou spouští do 630A	4	ks			URS 2020	D1.4-107
32M	F-0270-2	Stykač 3 pol.pro stř.proud V 160 E	2	ks			URS 2020	D1.4-107
32M	J-2008-1	Jističí transformátor JT 500A	2	ks			URS 2020	D1.4-107
32M	E-2000-1	Jistič jednopólový a trojpólový IJV, IJM	74	ks			URS 2020	D1.4-107
32M	I-6703-1	Měřicí ústrojí HIS	1	ks			URS 2020	D1.4-107
32M	P-0250-2	Svorky a svorkovnice zapojené	290	ks			URS 2020	D1.4-107
	Celkem za	Elektromontáže						
Díl:		Práce v HZS						
HZS	19012HZS1	Kompletace rozvaděče	24	hod			vlastní	
	Celkem za	Práce v HZS						
Díl:		Výchozí revize						
VYR	19012VZT6	Výchozí revize	16	hod			vlastní	
	Celkem za	Výchozí revize						

Stavba :	
Objekt :	UZEMNĚNÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Elektromateriál	0,00	0	0	0	0
Elektromontáže	0,00	0	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	3,0	0,00	0,00
Drobný materiál	0	5,0	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	0,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	0,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	3,0	0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba :							
Objekt :		UZEMNĚNÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA					
P.č.	Číslo pol.	Název položky	mn	MJ	cena MJ	celkem (Kč)	cenová soustava odkaz na dokumentaci
Díl:		Elektromateriál					
UZM	19012UZM1	Uzemňovací pásek FeZn 30*4	300	m			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM2	Zemníčí kulatina FeZn pr. 10 mm	60	m			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM3	Zemníčí kulatina AlMgSi pr. 8 mm	200	m			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM4	Ochranný úhelník OU včetně DUZ	8	ks			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM5	Podpěry vedení PV01	40	ks			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM6	Podpěry vedení PV21	160	ks			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM7	Jímací tyč JT20	3	ks			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM8	Jímací tyč JT40	2	ks			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM9	Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SJ,SS,ST)	160	ks			vlastní D1.4.-108,109
UZM	19012UZM10	Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SK,SR,SZ)	110	ks			vlastní D1.4.-108,109
	Celkem za	Elektromateriál					
Díl:		Elektromontáže					
M21	210 220021	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm ²	300	m			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220022	Uzem. vedení , drátem nebo lanem pr. do 10 mm	60	m			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220101	Svodové vodiče vč.podpěr FeZn do d 10 mm,Al 10 mm	200	m			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220372	Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	8	ks			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220401	Označení svodů štítky smalt.,u.h.	8	ks			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220201	Jímací tyč nebo pomocný jímač	9	ks			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220301	Svorky hromosvodové do 2 šroubů	160	ks			URS 2020 D1.4.-108,109
M21	210 220302	Svorky hromosvodové nad 2 šrouby	110	ks			URS 2020 D1.4.-108,109
	Celkem za	Elektromontáže					
Díl:		Práce v HZS					
HZS	19012HZS1	Příprava a rovnání jímací kulatiny	20	hod			vlastní
	Celkem za	Práce v HZS					
Díl:		Výchozí revize					
VYR	19012VYR1	Výchozí revize	16	hod			vlastní
	Celkem za	Výchozí revize					