

**Veřejná zakázka
„Magnetická rezonance – výstavba objektu“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4,5

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Magnetická rezonance – výstavba objektu“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotazy k zadávací dokumentaci:

„Dobrý den,

žádám o doplnění, popřípadě úpravu následujících položek:

1. Položka č. 102 „pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu“ – uvedené množství nezohledňuje prořez a překlady izolace (cca +15%)
2. Položka č. 104 „fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm barevná“ – uvedené množství nezohledňuje prořez a překlady izolace (cca +15%)
3. Položka č. 108 „deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 200mm“ – položka neodpovídá specifikaci materiálu ve výpisu Skladby podlah D.1.1.b-108
4. Položka č. 111 „Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek“ – nesprávně uvedené množství
5. Položka č. 112 „deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 200mm“ – nesprávně uvedené množství a dále položka neodpovídá specifikaci skladby střešního pláště uvedeného na výkrese Střechy D.1.1.b-104
6. V rozpočtu chybí položky dodávky a montáže spádových klínů

7. V rozpočtu chybí položky pro úpravu atiky: XPS tl. 50 mm + OSB deska + hydroizolace – viz výkres Řezy A-A B-B D.1.1.b-105“

Odpovědi zadavatele:

1. Položka č. 102 „pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu“ – uvedené množství nezohledňuje prořez a překlady izolace (cca +15%)- **množství upraveno- aktuálně se jedná o položku č.104**

2. Položka č. 104 „fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm barevná“ – uvedené množství nezohledňuje prořez a překlady izolace (cca +15%) **množství upraveno- aktuálně se jedná o položku č.106**

3. Položka č. 108 „deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 200mm“ – položka neodpovídá specifikaci materiálu ve výpisu Skladby podlah D.1.1.b-108- **upraveno- aktuálně se jedná o položku č.111**

4. Položka č. 111 „Montáž izolace tepelné střež plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek“ – nesprávně uvedené množství - **upraveno- aktuálně se jedná o položku č.114**

5. Položka č. 112 „deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 200mm“ – nesprávně uvedené množství a dále položka neodpovídá specifikaci skladby střešního pláště uvedeného na výkrese Střežy D.1.1.b-104 **upraveno- aktuálně se jedná o položku č.115**

6. V rozpočtu chybí položky dodávky a montáže spádových klínů - **upraveno- montáž je zahrnuta v položce č.114, dodávka pak v položce č.115**

7. V rozpočtu chybí položky pro úpravu atiky: XPS tl. 50 mm + OSB deska + hydroizolace – viz výkres Řezy A-A B-B D.1.1.b-105 - **upraveno- aktuálně se jedná o položku č.108.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz k zadávací dokumentaci:

„v zadávací dokumentaci schází výkresy s rozvržením jednotlivých prvků elektro silno a slaboproud, není možná kontrola prvků proti výkazu výměr. V části STA položka 0 K Pol68 Instalace a napojení prvků STA set 1,000 0,00není možno adekvátně zacenit, jelikož neznáme podrobnosti řešení, umístění zásuvek, technologie přípojného místa, popřípadě stožáru, nebo jak bude napojeno?“

Odpověď zadavatele:

Co se týče STA - v objektu jsou jen dvě zásuvky a to v přijímací chodbě.

Co se týče zapojení - koax kabely jsou vedeny do místnosti, kde je RACK.

Co se týče napojení - z místnosti dále bude napojeno na stávající systém nemocnice

S anténní stožárem nebylo počítáno. Přípojné místo bude připraveno v místnosti s RACK, případné dopojení na nemocniční rozvod bude řešeno nemocnicí v její režii.

Prvky jsou specifikovány ve výkazu výměr.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 12.05.2020 09:00.

V Havířově, dne 7.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Příloha:

15 - Nemocnice Havířov-magnetická rezonance [zadání]