



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 305 m2 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY \*\*  
S2 – OBNOVENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY \*\*
- 25,0 bm UTĚSNĚNÍ(ZALEPENÍ) TRHLIN V PODLAZE \*
- 67,0 bm DODATEČNĚ PROVEDENÉ DILATACE V PODLAZE \*\*\*

\* – UTĚSNĚNÍ(ZALEPENÍ) TRHLIN V PODLAZE

- Otevření trhlín – trhlíny se podélně proříznou řezným kotoučem (cca do 3 hloubky potěrové vrstvy). Poté se pod pravým úhlem vůči trhlíně provedou kolmé řezy délky 10 cm ve vzdálenosti max.30cm od sebe.
- Čištění – prach a nečistoty je nutno odstranit a štěrbinu pečlivě vysát.
- Smíchání složek – příprava lepicí dvousložkové zálivky na bázi epoxidové pryskyřice.
- Zálivka trhlín – zálivka se nalije do štěrbin, které se zaplní cca do poloviny .
- Nasazení potěrových svorek – Do štěrbin se následně nasadí systémové svorky.
- Stěrkování trhlín – ze zálivky a křemičitého písku se zhotoví stěrka, kterou se povrch trhlín a štěrbin uzavře.
- Posyp křemičitým pískem – čerstvá stěrka se posype křemičitým pískem (frakce 0,2 až 0,7 mm).
- Odstranění přebytečného písku – po vytvrzení se přebytečné množství křemičitého písku smete z povrchu

- \*\* – ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- stržení stávající povlakové krytiny pvc vč.lepidla a vč.soklíku
  - odstranění rozvolněných částí podkladního cementového potěru
  - broušení nerovností stávající bet.mazaniny (předpoklad 10% plochy)
- OBNOVENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (viz.skladba S2)
- nalepení nové povlakové podlahové krytiny pvc vč.lepidla
  - vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou
  - příprava a penetrace podkladu

- \*\*\* – DODATEČNĚ PROVEDENÉ DILATACE V PODLAZE
- v určeném místě se stávající betonová mazanina prořízne (předpokládáná hl.80mm), tl.řezu min.6mm
  - nová drážka se zbaví veškerých volných částic
  - do drážky vsunout pruh polyethylenové pěny tl.5mm š.dle hl.drážky

## STAVEBNÍ ČÁST

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	<b>Forsing</b> projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 04/2020
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "X4" areálu nemocnice			Měřítko: 1:75
Akce: <b>REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU – MYČKA 2.NP</b>			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: PŮDORYS 2.NP–OPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V m.č.224 JÍDELNA			104