POZNÁMKA 1PP:

- STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ JE MOMENTÁLNĚ UKONČENA V DR-2.NP
- KABELÁŽ STÁHNOUT DO 1.NP DO NOVÉHO DR 2x42U, 800x800MM S NOVOU VÝBAVOU
- V DR UKONČIT
- 47 VÝVODŮ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE KAT. 6 - 1PP
- 5 VÝVODŮ NOVÉ KABELÁŽE KAT. 6 - 1PP WIFI
- PODHLEDEM TOHOTO PODLAŽÍ POVEDOU OPTICKÉ KABELY DO SERVEROVNY E A PCHO
- 5xFO 8x9/125 DO SERVEROVNY E
- 1xFO 24x9/125 DO SERVEROVNY E
- 1xFO 24x9/125 DO SERVEROVNY PCHO
- PO CHODBĚ A OD DR PROVÉST TRASY PRO NOVOU KABELÁŽ
- VEŠKERÁ KABELÁŽ BUDE PROMĚŘENA A POPSÁNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	povrch		m 2	zvláštní úprava
001	Schodiště	Keram. dl.	K8	11,9	omyvatelný nátěr v = 1500 mm keramické sokl v = 100 mm
002	Chodba	Keram. dl.	K8	12,7	omyvatelný nátěr v = 1500 mm keramické sokl v = 100 mm
003	Lůžkový výtah (kg)			6,8	
004	Chodba	PVC	A2	34,7	omyvatelný nátěr v = 2000 mm PVC sokl v = 100 mm
005	Vyšetřovna ORL	PVC	A2	17,9	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
006	Přípravna	PVC	A2	22,6	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
007	Vyšetřovna ORL	PVC	A2	16,2	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
008	Audio	PVC	A2	6,1	PVC sokl v = 100mm
009	Sprcha	Keram. dl.	K4	2,0	keramické obklad v = 2000 mm
010	WC	Keram. dl.		1,5	keramické obklad v = 2000 mm
011	Pokoj 2L	PVC	A2	17,1	PVC sokl v = 100mm
012	Chodba	PVC	A2	51,0	omyvatelný nátěr v = 2000 mm PVC sokl v = 100 mm
013	Pokoj 3L	PVC	A2	21,1	PVC sokl v = 100mm
013A	Sklad	PVC	A2	4,1	PVC sokl v = 100mm
014	Pokoj 3L	PVC	A2	22,3	PVC sokl v = 100mm
015	WC	Keram. dl.	K4	1,7	keramické obklad v = 2000 mm
016	Sprcha	Keram. dl.	K4	3,5	keramické obklad v = 2000 mm
017	Čistící místnost	Keram. dl.	K4	7,2	keramické obklad v = 2000 mm
018	Sprcha	Keram. dl.	K4	3,1	keramické obklad v = 2000 mm
019	WC	Keram. dl.	K4	1,7	keramické obklad v = 2000 mm
020	Pokoj 3L	PVC	A2	22,3	PVC sokl v = 100mm
021	Pokoj 3L	PVC	A2	23,1	PVC sokl v = 100mm
022	WC	Keram. dl.	K4	2,0	keramické obklad v = 2000 mm
023	Sprcha	Keram. dl.	K4	3,5	keramické obklad v = 2000 mm
024	WC zaměstnanců	Keram. dl.	K4	1,2	keramické obklad v = 2000 mm
025	WC + sprcha imob. pacientů	Keram. dl.	K4	3,4	keramické obklad v = 2000 mm
026	Předsíň	Keram. dl.	K4	3,7	keramické obklad v = 2000 mm
027	Sprcha	Keram. dl.	K4	3,7	keramické obklad v = 2000 mm
028	WC	Keram. dl.	K4	2,0	keramické obklad v = 2000 mm
029	Pokoj 3L	PVC	A2	23,5	PVC sokl v = 100mm
030	Zádveří	Keram. dl.	K3	19,5	omyvatelný nátěr v = 2000 mm keramické sokl v = 100 mm
031	Schodiště	Keram. dl.	K8	31,4	omyvatelný nátěr v = 1500 mm
032	Lůžkový výtah (kg)			6,4	
033	Lékař	PVC	A2	6,6	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
034	Chodba	Keram. dl.	K3	19,3	omyvatelný nátěr v = 2000 mm keramické sokl v = 100 mm
035	Kuchyňka	PVC	A2	7,1	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
036	Vyšetřovna	PVC	A2	14,1	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
037	Sesterna	PVC	A2	13,5	keramické obklad v = 1500 mm PVC sokl v = 100 mm
038	Stanoviště sestry	PVC	A2	9,9	PVC sokl v = 100mm
039	Úklid	Keram. dl.	K4	1,4	keramické obklad v = 1500 mm
040	Sprcha	Keram. dl.	K4	2,2	keramické obklad v = 2000 mm
041	WC	Keram. dl.	K4	1,5	keramické obklad v = 2000 mm
042	Pokoj 2L	PVC	A2	14,9	PVC sokl v = 100mm
043	Sklad	PVC	A2	5,4	keramické obklad v = 2000 mm PVC sokl v = 100 mm
044	Vyšetřovna	PVC	A3	17,5	keramické obklad v = 2000 mm PVC sokl v = 100 mm
045	Přípravna	PVC	A2	7,9	keramické obklad v = 2000 mm PVC sokl v = 100 mm
046	Lékárna pacientů	PVC	A2	13,8	omyvatelný nátěr v = 2000 mm PVC sokl v = 100 mm
047	Vstupní prostor	Keram. dl.	K9		keramické sokl v = 150mm

LEGENDA SK:

- SK - DATOVÝ ROZVÁDĚČ
- SK - ZÁSUVKA 2xRJ45 V PARAPETU/RAMPĚ
- SK - ZÁSUVKA 2xRJ45 POD OMÍTKOU
- SK - ZÁSUVKA 2xRJ45 V KRABICI NA STĚNU (URČENÍ ÚČELU TWIFI, TV,...)
- SK - ZÁSUVKA 1xRJ45
- SK - VÝVOD 1xRJ45 TECHNOLOGIE (KAMERY, DOCHÁZKA, DVEŘNÍK, ...)
- DT - ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, DOMÁCÍ TELEFON

LEGENDA KT:

- KT - V PARAPETNIM ŽLABU
- KT - VE ŽLABU MERKUR/MARS ZAVĚŠENA NA STROPĚ
- KT - KABEL. TRASA TRUBKA PVC
- KT - KABEL. TRASA TRUBKA TUHÁ NA POVRCHU
- KT - KABEL. TRASA V PVC LIŠTÁCH LV NA ZDI
- KT - KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
- KT - KABEL TRASA V PODLAZE
- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP (1.PP)
- KT - KABEL. TRASA - SESTUP (1.NP)
- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP Z PODLAHY
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA ZEĎ
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PARAPETU

1.PP

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

ZHOTOVITEL / KONTAKTNÍ OSOBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
VOLF Marek	VOLF Marek	ZELENÝ Jakub

INVESTOR: Nemocnice Frýdek - Místek
Elišky Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Rekonstrukce strukturované kabeláže
Budova A

F. Výkresová dokumentace: SLABOPROUD

PŮDORYS 1.PP

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis

FORMÁT	6xA4
DATUM	02/2020
STUPEŇ	PRS
Č. ZAKÁZKY	20-NEFM-01.PRS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍS. VÝKR. SADA	D.1.4-02