

NsP Karviná
Výstavba operačních sálů
a dospávacího pokoje
Elektrická požární signalizace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž	
					Cena/ř	Celkem	Cena/ř	Celkem

REKAPITULACE

Elektrická požární signalizace		dodávka	montáž
I.	Dodávka + montáž	0,00	0,00
II.	Kabely a instalační materiál	0,00	0,00
III.	Evakuační rozhlas	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00
IV.	Doprava	3%	0,00
V.	PPV	2%	0,00
mezisoučet		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH			0,00

NsP Karviná
Výstavba operačních sálů
a dospávacího pokoje
Elektrická požární signalizace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž	
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem
Dodávka a montáž EPS								
1	Jednotka vstupně/výstupní (1xIN1xOUT) v krabici,	MHY 923	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jednotka vstupně/výstupní (4xIN4xOUT) v krabici,	MHY 925/4	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Záložní napájecí zdroj vč. AKU STE		ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hlásič tlačítkový adresovatelný, IP 43, NBÚ	MHA 142	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hlásič kouř optický interaktivní IP 54, NBÚ	MHG262	ks	22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hlásič kouř teplotní interaktivní IP 54, NBÚ	MHG362	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	MHY 734	ks	23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Signální svítidlo	MHS 409	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Programování a oživení systému		ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reviza, vypracování revizní zpráva		ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						0,00		0,00
Kabely a instalační materiál								
11	Kabel hnědý stíněný 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,		m	700	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kabel TCEPKFLE 5x2x1		m	30	0,00	0,00	0,00	0,00

NsP Karviná
Výstavba operačních sálů
a hospodářských pokojů
Elektrická požární signalizace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž	
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem
13	Trubka prům. 20 do podhledu		m	70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kabelové příchytka oboustranné 773/29		ks	40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Protipožární ucpávky typ 1 (protipožární tmel + orsíl)		cm2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Drobný montážní materiál			1	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora		hod.	10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uvedení systému do provozu, kontrola provozuschopnosti připojení na stávající EPS - montáž		hod.	18	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						0,00		0,00
Evakuační rozhlas								
1	Reproduktor do podhledu evakuační 6W, 100V		ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kabel hnědý stíněný 2x2,5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,		m	120	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kabelové příchytka oboustranné 773/29		ks	25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uvedení systému do provozu, kontrola provozuschopnosti připojení na stávající EVAC - montáž		hod.	18	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						0,00		0,00