

Výjezdové stanoviště ZZS MSK Hlučín

Oprava výjezdové komunikace

Popis předmětu realizace

Adresa stavby:

Výjezdové stanoviště ZZS MSK Hlučín
Čs. Armády 1402/6a
748 01 Hlučín

Popis stávajícího stavu:

Předmětem realizace je oprava konstrukce stávající výjezdové komunikace objektu výjezdového stanoviště.

Jedná se o komunikaci výhradně užívanou vozidly ZZS MSK. Výjezdová komunikace slouží k dopravnímu napojení garáží objektu výjezdového stanoviště na místní komunikaci. Konstrukci stávající vozovky tvoří zejména vyztužená betonová deska, částečně krytá asfaltobetonovou vrstvou. Část výjezdové komunikace tvoří konstrukce ze zámkové dlažby. Stavebně technický stav stávající výjezdové komunikace je na hraně životnosti. Povrch je značně zvětralý, vykazuje velké množství lokálních poruch. Je nezbytná jeho plná výměna včetně nosných podsypů. Celková plocha komunikace je cca 103 m².




Foto1 – výjezdová komunikace

Popis realizace:

Oprava výjezdové komunikace bude probíhat za provozu areálu výjezdového stanoviště. Během provádění oprav bude nezbytné zajistit bezpečný průchod zaměstnancům ZZS MSK do objektu. Současně nesmí být během provádění oprav omezen pohyb sanitních vozů, které budou po dobu opravy ustaveny mimo objekt na provizorních parkovacích plochách. Pohyb těžké techniky, pracovníků provádějící opravu, stejně tak skladování materiálů a odpadů musí tyto podmínky po celou dobu oprav plně splňovat.

Stávající konstrukce komunikace bude vybourána, resp. rozebrána. Základová spára bude následně zhutněna, budou osazeny silniční obruby. Dále bude ve spádu provedena podkladní zhutněná vrstva tl. min 250 mm ze štěrkodrtě. Povrch komunikace bude tvořit konstrukce ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Skladba bude odpovídat požadavkům *TP 192*, návrhová úroveň porušení *D2*, třída zatížení *VI* podloží *PIII*.



Obrázek 1 - vzorový řez skladbou komunikace

Při provádění výstavby bude nezbytné respektovat výškové uspořádání stávajících objektů, tj. vjezdy do garáží a myčky automobilů, vstup do objektu a napojení na místní komunikaci. Místní komunikace bude provedena nově provedenou asfaltobetonovou vrstvou.