

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-020173

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2021/S109-286355

Dne 13. 8. 2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Žádost o vysvětlení ZD:

Některé dveře mají ve výpisu prvků předepsanou mřížku a zároveň Rw 32dB – viz níže příklad.

OBJ	OBJEKT	PRVOK	POZ	POUZE	OBJEKT	POZ	POUZE	OBJEKT	POZ	POUZE	OBJEKT	POZ
001	001	001	L	1	VNITŘNÍ DVEŘE VELEBNÍ PLÁNE HLADKÉ, JEDNOKRÁJNÉ BARIÉRA KŘIVKAT, DEZINFEČNÍ (NAPRÍKLAD UTOI)	DESETA DVĚŘÁHOVÁ TYP 787 PRO BUDOUCÍHO VEŠTÁČE, DVOU TLUM. KAPY PUR BAL. 10% DEZINF.	KURALPORA, KULATÁ PŘÍZTA, PASTELOVANÝMI BÍLÝMI BÍLÝMI PŘÍZTY, PŘÍZTY D. KALIBROU/LITOSTAČNĚ KOPROKATOR	PEKAROVY, ZAKLADAVIC, CYKLOKOPKA, VEŠTĚNA V SYSTÉMU GK			MĚŘKA 100x100	

Parametr Rw=32dB nelze splnit, pokud je ve dveřích mřížka.

- Máme pravdu a skutečně parametr Rw=32 dB nelze splnit, pokud bude ve dveřích mřížka?
- Bude u dveří Rw=32dB nebo mřížka?

Vysvětlení ZD:

Bude mřížka.

- **Vaší odpověď máme chápat tak, že není nutné dodržet parametr Rw=32dB?**

Vysvětlení ZD:

Ano, mřížka je nutná z důvodu VZT.

Žádost o vysvětlení ZD: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Žádost o vysvětlení ZD:
U stávajících dveří pod odk. D40+D42+D43+D43B je nutné doplnit panikové kování – viz níže.

483	K	767612N34	D-40 - D+M Doplnění příslušenství pro dveře 1400x1970mm (v rámci výměny otvorů), doplnit dveře o paniku Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kování (vč. závěsných prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis vnitřních dveří 1.NP - "D" bez požární odolnosti.	ks	1,000
485	K	767612N36	D-42 - D+M Doplnit do stávajících dveří panikové kování Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kování (vč. závěsných prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří a výpisu. "množství kusů - zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu_dle specifikace PD a TZ a výpisů" 1,0	ks	1,000
486	K	767612N37	D-43 - D+M Doplnit do stávajících dveří panikové kování Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kování (vč. závěsných prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří a výpisu. "množství kusů - zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu_dle specifikace PD a TZ a výpisů" 1,0	ks	1,000
487	K	767612N38	D-43B - D+M Doplnit nové dveře o panikové kování Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kování (vč. závěsných prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří a výpisu. "množství kusů - zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu_dle specifikace PD a TZ a výpisů" 1,0	ks	1,000

vv Součet 1,000

NÁZEV	SYMBOL	POZICE	POZNÁMKA	PRÁVOST	POZICE	SYMBOL	PRÁVOST
			U KROU VÝMĚR UTVORĚ DVOURÁKOU NEJEDNOTLIVĚ ODMĚŘENÉ DOPLETÍ DVEŘE O POZNÁMKA				
			DOPLETÍ DO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PANE				
			DOPLETÍ DO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PANE				
			DOPLETÍ NOVÉ DVEŘE PANE				

Není uvedeno, o jaké dveře se jedná. Zda o dřevěné nebo ocelové. Je předpoklad, že položky pro ocenění jsou v oddíle záměčnické konstrukce, tak může jít o dveře ocelové.

U položek č. 485+486+487 je ve výkazu výměr poznámka - zahrnuje náklady na zajištění dodávek pro celou stavbu

- O jaké dveře se jedná? Budou dveře ocelové nebo dřevěné?
- Jak máme rozumět poznámce u výše zobrazených položek zahrnuje náklady na zajištění dodávek pro celou stavbu ?
- Kolik kusů panikového kování má být v položce pro celou stavbu oceněno? Ví z poznámka označena žlutou barvou.
- Ve výpise prvků není žádný kus.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o doplnění panikového kování u dveří, které nejsou součástí projektové dokumentace k této veřejné zakázce. Jedná se o upozornění, že při realizaci zakázky - Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa Pavilon A, B, E, F, K, L je nutno myslet na to, že bude potřeba některé výplně doplnit o panikové kování. Toto případné doplnění bude rozhodnuto investorem až při realizaci díla. Proto nové panikové kování není předmětem plnění této zakázky. Zhotovitel nebude toto naceňovat.

- Z výše uvedené odpovědi vyplývá, že položky č.483+485+486+487 nejsou součástí výběrového řízení.
- Můžete doložit nový slepý výkaz výměr, kde bude jasně uvedeno, které položky se nemají cenit a které nejsou součástí výběrového řízení?

Vysvětlení ZD:

Účastníci položky č. 483, 485, 486 a 487 nebudou v nabídce oceňovat, tzn. tyto položky budou mít cenu 0 Kč.

Žádost o vysvětlení ZD:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Žádost o vysvětlení ZD:

U sestav okno posuvné + dveře je součástí ceny také žaluzie světlé šedé barvy.

Jedná se o sestavy pod označením D58+D64+D65+D101.

Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli, z jakého materiálu žaluzie bude a zda bude jen na okně nebo také na dveřích.

Také nikde není uvedeno ukončení okna – parapet.

- Z jakého materiálu bude žaluzie?
- Bude žaluzie na okně nebo také na dveřích?
- Jaký bude parapet u okna? Z jakého materiálu, jak bude u jednotlivých oken široký, atd.....

Vysvětlení ZD:


Žaluzie budou z hliníku.

Žaluzie budou jen na okně – dveře jsou ve výpisu popsány jako plně.


Parapet bude plastový oboustranný parapet tloušťky 250mm.

Dle odpovědi na dotaz, jak široký má být parapet, je uvedeno, že tloušťka parapetu bude 250mm. Což je předpokládám chyba a zadavatel myslel šířku parapetu. Přesto všechno jde pravděpodobně o chybný údaj o šířce parapetu. Tloušťka zdiva, ve kterém jsou uvedené sestavy je 540mm, 500mm, 200mm a 500mm – viz níže.


D58




D64



D65



D101



- Může zadavatel uvést, jak si přeje vyřešit parapet u výše zobrazených otvorů?
- Jaká bude šířka parapetů?

Vysvětlení ZD:

D58 vnitřní komůrkový parapet bílé barvy 2x250mm, délka 1820

D64 vnitřní komůrkový parapet bílé barvy 2x230mm, délka 1800

D65 vnitřní komůrkový parapet bílé barvy 2x80mm, délka 2450

D101 vnitřní komůrkový parapet bílé barvy 2x230mm, délka 1465

Jelikož se jedná o rekonstrukci, kde se mohou některé rozměry lišit, bude nutné při realizaci stavby všechny nové otvory zaměřit přímo na stavbě.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 10. 2021 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel