



- POZNÁMKA**
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT S OSTATNÍMI PROFESÍMI
  - VŠEKÉ ROZMĚRY VZT A PŘÍPADNÉ ZMĚNY VZDY KOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
  - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BARVU KONCOVÝCH PRVKŮ VZT KOORDINOVAT INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM
  - UMÍSTĚNÍ TALÍROVÝCH VENTILŮ A ANEMOSTATŮ KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI S OSVĚTLENÍM A PODHLEDOVÝM RASTREM
  - KOTVENÍ ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY DLE POKYNU STATIKA A PROJEKTANTA STAVBY - VZDY KONZULTOVAT PŘEDEM
  - POTRUBNÍ ROZVODY VEST CO NEJVÝŠE, CCA 50MM POD STROPEM
  - ZMĚNY VEDENÍ POTRUBÍ VZDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
  - VŠEKÉ ZARÍŽENÍ VZT (STROJE) NUTNO KOTVIT PRUŽNĚ NA SIL ENTLOKY TLOUŠŤKY PODLE ZATÍŽENÍ
  - VŠEKÉ PRUVRTY PRO ROZVODY CHLAĐIVA POTRUBÍ VZT BUDOU NÁSLEDNĚ UTĚSNĚNY A ZAMONTÁVY. PŘÍP. S POŽÁRNÍ UCHRAŤKOU
  - MONTÁŽ POŽÁRNÍCH KLAPEK DO ZDI NEBO MIMO ZED PROVĚST DLE TECHNICKÝCH POKYŮ DAVĚHO VÝROBCE
  - ZHOTOVENÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO STĚNOVÉ MŘÍŽKY - DODÁVKA STAVBY
  - ZAJIŠŤOVÁNÍ PROSTUPU STŘEŠNÍM PLÁŠŤEM - DODÁVKA STAVBY
  - V MÍSTĚ INSTALACE REGULAČNÍCH KLAPEK ZŘÍDIT REVIZNÍ OTVORY



STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

± 0,000 = 338,400

INVESTOR:		NEMOCNICE TRINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LŠTNÁ TRINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:		K.č.č.: DOLNÍ LŠTNÁ přesč. 562/3, 566/1		ATELIER: EMER, s.r.o. Opatov 117/2a, 466 01 Brno IČO: 257 89 346 DI. 02/2021	
PROJEKTANT PROJESE:		ING. MARTIN KAVAN KONTAKT: +420 775 558 335, kovan@projelect.cz		VÝPISK č.č.s.o.	
VYPRACOVAL:		ING. MARTIN KAVAN		1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
STAVBA		NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS	
D 1.01 / 4.2 VZT A CHLAZENÍ OBJEKTU		SO 01●pavilon T – REHABILITACE		ZK. č.č.s.o.: EM. 2020 – 196	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS STŘECHY, ŘEZY 3,4		DI. 01/4.2	
				07	