

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12,13

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Dotaz č. 1:

„Žádáme zadavatele o upřesnění níže uvedeného rozpočtu (PS 02 Technologie HTO)“

K této položce uchazeč uvede cenu za dílčí rozpočet PS 02_VV (demontáž)?

1	K	799-06	Technologická vestavba – demontáž a likvidace stávajícího vybavení	kompl	1,000	
	PP		Technologická vestavba - demontáž a likvidace stávajícího vybavení			
	VV		" viz. půdorys 1.PP nový stav"			
	VV		"m.č. 0.19 - dle samostatného rozpočtu technologa" 1		1,000	

2	K	799-07	Technologická vestavba mrazících a chladících boxů -nové technologické vybavení	kompl	1,000	
	PP		Technologická vestavba mrazících a chladících boxů - nové technologické vybavení			
	VV		" viz. půdorys 1.PP nový stav"			
	VV		"dodávka a montáž nového technologického vybavení"		1,000	

K této položce uchazeč uvede cenu za dílčí rozpočet PS 02_VV (boxy)?

Žádáme o upřesnění, o kolik kusů boxů se jedná

3	K	799-08	Pronájem externích chladících boxů po dobu stavebních prací	kompl	1,000	
	PP		Pronájem externích chladících boxů po dobu stavebních prací			
	VV		" viz. půdorys 1.PP nový stav"			
	VV		"dodávka a montáž provizorního technologického vybavení po dobu stavebních prací"			
	VV		pronájem 1 měsíc		1,000	

4	K	799-09	Náklady na dopravu externích chladících boxů (dovoz, odvoz a manipulace s boxy)	kompl		1,000
	PP		Náklady na dopravu externích chladících boxů (dovoz, odvoz a manipulace s boxy)			
	VV		" viz. půdorys 1.PP nový stav"			
	VV		" náklad na dopravu a manipulaci s boxem po dobu stavebních prací" 1			
						1,000

Odpověď zadavatele:

Ve VV PS02_VV(Demontáž) budou oceněny položky poř.č. 16-20 Ve VV

PS02_VV(Boxy) budou oceněny položky poř.č. 22-43

Výsledné částky budou vloženy do celkového výkazu výměr PS 02 - Technologie HTO položky 1 (799-06) a 2 (799-07)

Počet externích boxů:

1 ks speciální lednice s teplotou 2 - 6 st.°, min. celkový objem lednice min 1,18 m³, pro min. 335 krevních vaků

1 ks speciální mrazicí kontejner s minimální teplotou minus 25 st.°, min. objem chladícího prostoru 21 m³, včetně validace chladícího a mrazícího boxu pro účely uskladnění transfuzních přípravků HTO, před uvedením do provozu.

Dotaz č. 2:

„Žádáme zadavatele o upřesnění, co má uchazeč ocenit u níže uvedené položky, když demontáž vestavby mrazírny je uvedena v rozpočtu PS 02 Technologie HTO.“

535	K	799-01	Demontáž vestavby mrazírny (kompletní demontáž)	kus		88,000
	PP		Demontáž vestavby mrazírny (kompletní demontáž)			
	VV		" viz. půdorys 1.PP nový stav"			
	VV		" demontáž stávající mrazírny m.č. 0.48"		1,000	
	VV		" kompletní demontáž včetně podlahy podhledu stěn a vybavení"			

Odpověď zadavatele:

V pol. č. 535 jsou uvedeny případné možné další bourací práce provedené PO DEMONTÁŽI TECHNOLOGICKÉ VESTAVBY.

V uvedené položce byly předpokládány tyto možné práce:

- demontáž a likvidace pomocných ocelových konstrukcí předpokládaná hmotnost 100kg celkem
- oprava stávajících omítek (VC hladké) stěn - malé plochy ... ks 10 (max. 5m2)
- oprava stávajících omítek stropu DTTO ks 20 (max. 10m2)
- doplnění podlah po vybourání technologie..... 0,5m3

pozn.: ozn. m.č. 0.48 - viz v.č. 05 - stávající stav 1.PP

Tyto práce se týkají všech dotčených místností tj. m.č. 0.46 - 0.49

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Dotaz č. 1:

„1) Součástí soupisu prací objektu SO 04 - Terénní a sadové úpravy jsou položky, viz níže, jejichž podrobný popis a specifikaci jsme nikde v projektové dokumentaci nedohledali:

<u>60</u>	<u>M</u>	<u>74920RP6</u>	<u>procvičování chůze - dvojité (viz. situace ozn. b)</u>	<u>kus</u>	1,000
<u>61</u>	<u>M</u>	<u>74920RP7</u>	<u>procvičování kloubů (viz. situace ozn. c)</u>	<u>kus</u>	2,000
<u>62</u>	<u>M</u>	<u>74920RP8</u>	<u>cvičení ramen a zad (viz. situace ozn. d)</u>	<u>kus</u>	1,000
<u>63</u>	<u>M</u>	<u>74920RP9</u>	<u>cvičení ramen a zad (viz. situace ozn. d)</u>	<u>kus</u>	1,000
<u>67</u>	<u>M</u>	<u>74910RP2</u>	<u>lavička s opěradlem (kotvená) 180 cm konstrukce - ocel, sedák - dřevo</u>	<u>kus</u>	4,000

Žádáme zadavatele o poskytnutí podkladů, které dostatečným způsobem specifikují uvedené výrobky a jsou nezbytné k řádnému nacenění požadovaného rozsahu veřejné zakázky.“

Odpověď zadavatele:

Rozměry a typy jednotlivých venkovních rehabilitačních pomůcek jsou uvedeny ve v.č. 05, části C/ SITUAČNÍ VÝKRESY

V Třinci, dne 8.10.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel