

**Veřejná zakázka**  
**„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26,27**

*dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)*

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>      | <b>„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“</b>                                      |
| <b>Název zadavatele:</b>           | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace                                                            |
| <b>Sídlo zadavatele:</b>           | Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec                                                           |
| <b>IČO zadavatele:</b>             | 00534242                                                                                            |
| <b>URL adresa:</b>                 | <a href="http://www.nemtr.cz">www.nemtr.cz</a>                                                      |
| <b>Oprávněná osoba zadavatele:</b> | Ing. Jiří Veverka, ředitel                                                                          |
| <b>Kontaktní osoba zadavatele:</b> | JUDr. Rita Kubicová, advokátka                                                                      |
| <b>Telefon:</b>                    | +420 608 831 124                                                                                    |
| <b>E-mail:</b>                     | <a href="mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu">vzakazky@advokatkakubicova.eu</a>                    |
| <b>Profil zadavatele:</b>          | <a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html</a> |

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26**

**Dotaz č. 1:**

*„Zadavatel v DI č.14 v odpovědi na dotaz č.1 uvádí, že okna jsou v systému DECEUNINCK, celoobvodové bezpečnostní kování MACO autopilot s mikroventilací. Dále je uvedena firma, která je dodavatelem systému. Po rozhovoru s jednatelem firmy nám bylo sděleno, že bezpečnostní kování MACO, které je v tomto typu oken již není na trhu a v takovém množství (102ks) není záruka, že by šlo někde objednat. Dále zadavatel opětovně uvádí, že projektant cenu za stanovení rozsahu úpravy oken v rámci přípravy stavby zahrnul do položky č.6 VRN. Žádáme o vysvětlení případně úpravu výkazu výměr.“*

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel u této položky stanovuje pevnou částku ve výši 50.000,- Kč.**

**Ostatní dotaz – již odpovězeno – Vysvětlení ZD 22 bod 02.**

### **Dotaz č. 2:**

„Ve výpise zámečnických výrobků jsou uvedeny položky Z 06 a Z 07 – dle výkresové dokumentace je společná hmotnost konstrukce 629,2 kg. Tato hmotnost je uvedena ve výkazu výměr u položky č.399 u položky č.400 není uvedeno nic. Žádáme o vysvětlení případně úpravu VV.“

### **Odpověď zadavatele:**

**ODK. Z06, v.č. 32.... viz pol. 399 – JEDNÁ SE O ATYPICKOU OCELOVOU KONSTRUKCI POD SESTAVU VZT ZAŘÍZENÍ, KDE JE URČENA VYPOČÍтанÁ HMOTNOST**

**ODK. Z07, .... viz pol.400 - JEDNÁ SE O TYPOVOU OCELOVOU KONSTRUKCI POD VENTILÁTOR VZT.**

**JEDNOTLIVÉ PRVKY VÝROBCE JSOU V UVEDENÉM ODKAZU DOSTATEČNĚ ROZEPSÁNY TAK, ABY UCHAZEČ MOHL UVEDENÉ OCENIT. KONKRÉTNÍHO VÝROBCE PROJEKTANT S OHLEDEM NA ZZVZ UVÉST NEMOHL.**

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27**

### **Dotaz č. 1:**

„V tabulce vnitřní dveře je popis obecných parametrů dveří, ve kterém se mimo jiné píše:

#### **OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ**

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ OTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - BEŽNÉ DEŘE: HPL min. 0,8mm
  - DVEŘE DO MOKRA (SPRCHY): HPL min. 4,0mm
  - pozn.: ZVOLEN STEJNÝ VÝROBCE HPL LAMINÁTU
- RAL 1015 – krémová
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

Žádný z oslovených výrobců dveří nevyrábí dveře z HPL tl. 4,0mm. Žádáme zadavatele proto o sdělení kontaktu na výrobce, který má takové dveře ve výrobním programu. Pokud zadavateli není znám takový výrobce, pak žádáme o přepracování požadavku na dveře do mokra.“

### **Odpověď zadavatele:**

**PROJEKTANT NAVRHL DVEŘE S POŽADOVANÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, tj. NÁRAZUVZORNÉ DVEŘE DO MOKRA (NIKOLIV VLHKA). POKUD ZHOTOVITEL DOLOŽÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A GARANTOVANOU ZÁRUKU PRO NÁRAZUVZDORNÉ DVEŘE DO MOKRA, NEMUSÍ BÝT DODRŽEN POŽADAVEK NA TL. HPL min. 4,0mm.**

### **Dotaz č. 2:**

„V rámci vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 14 ze dne 11.10.2021, konkrétně dotazu č. 1 a odpovědi zadavatele na tento dotaz, sdělujeme:

*Dle oslovené firmy, která původně dodávala stávající okna, nelze v současné době splnit požadavek na výměnu stávajícího kování MACO autopilot s mikroventilací, které se nachází v osazených oknech,*

*neboť se toto již nevyrábí. Náhrada za jiný systém by byla velmi problematická, ne-li zcela nemožná. Jednalo by se o velký zásah do konstrukce celých oken s nejasným výsledkem, za který dodavatelé při nejlepší vůli vyhovět zadavateli nemůže nést odpovědnost ani záruku.*

*Požadujeme tudíž tento požadavek a položku ze zadávacího výkazu výměr vypustit. Lze provést promazání stávajícího kování a pokud to ještě starý systém dovolí i seřízení, ale bez jeho výměny, tak jak bylo sděleno při prohlídce stavby.“*

**Odpověď zadavatele:**

**Vysvětleno ve Vysvětlení ZD č. 26/01.**

**Dotaz č. 3:**

*„V PD v části D1.1 Architekt. Stavební část, 29 hliník – příloha 29\_01 je tento popis:*

VNITŘNÍ ROLETY LÁTKOVÉ ZATEMŇOVACÍ

– TYP MONTÁŽE DO OKENNÍHO KŘÍDLA

– LATKA – typ BLACKOUT, barva TEMNĚ ŠEDÁ (pozor boční vodící lišty – ZÁBRANA POSTRANNÍHO PRŮNIKU SVĚTLA)

– KONSTRUKČNÍ PRVKY (VODÍCÍ PROFILY, LIŠTY) – HLINÍK barva RAL 9006

*„Pro vnitřní rolety jsme nenalezli v předaných zadávacích výkazech výměr žádnou položku. V případě, že vnitřní rolety nebudou předmětem nabídky, prosíme o potvrzení této skutečnosti. V případě, že vnitřní rolety budou předmětem nabídky, žádáme o určení, ve které položce se mají ocenit nebo o doplnění nové položky do zadávacího výkazu výměr.“*

**Odpověď zadavatele:**

**Vysvětleno ve Vysvětlení ZD č. 22/01.**

**Dotaz č. 4:**

*„Žádáme zadavatele o předání dokumentace pro OK (množství, kotvení apod.), která má vynášet předsazený sloupko příčkový fasádní systém označený jako Al 01 a Al 02, včetně statického výpočtu.“*

**Odpověď zadavatele:**

**V PD JE NAVRŽEN KOMPLETNÍ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM KOTVENÝ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (BETONOVÝCH STROPŮ).**

**ŽÁDNÁ SAMOSTATNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE NAVRŽENA NENÍ A NEBUDE. VŠE JE ZŘEJMÉ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD.**

**Dotaz č. 5:**

*„V předaném zadávacím výkazu výměr „Nový VV 30.9.“ je list PS 01a – Stavební úpravy a sanace výtahu hospodářské budovy, kde jsou položky pro sanaci výtahové šachty pro výtah V3. Dále je v zadávacím výkazu výměr list PS 01b – Vyvolané úpravy šachty výtahu V2, V3, kde jsou následující položky:“*

|   |   |     |                                                                                                                                |        |       |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1 | K | RP1 | Předpokládané bourací práce pro potřeby úpravy výtahové šachty V2 a V3- stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou | soubor | 1,000 |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|

PP

Předpokládané bourací práce pro potřeby úpravy výtahové šachty V2 a V3- stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou

VV

" součástí ceny za položku je " 1

1,000

VV

" ruční bourání konstrukcí výtahové šachty"

VV

" statické zajištění"

VV

" lešení pro stavební práce v šachtě"

VV

" úprava stávajících ponechaných konstrukcí"

VV

"manipulace se sutí, odvoz na skládku, poplatek"

VV

" přesun hmot"

|   |   |     |                                                                                                        |        |       |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2 | K | RP2 | Předpokládané práce pro úpravu šachty V2 a V3 - stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou | soubor | 1,000 |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|

PP

Předpokládané práce pro úpravu šachty V2 a V3 - stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou

VV

" součástí ceny za položku je " 1

1,000

VV

" ŽB monolitický strop"

VV

" postupná podezdívka stropní kce"

VV

"povrchová úprava výtahové šachty a strojovny výtahu"

VV

" úprava podlahy strojovny a stropu výtahové šachty"

VV

" přesun hmot"

Máme za to, že stavební úpravy pro výtah V3 jsou položkově specifikovány v již zmíněném listu PS 01a – Stavební úpravy a sanace výtahu hospodářské budovy. Žádáme zadavatele o potvrzení této skutečnosti. Vzhledem k tomu, že z popisu položky není zřejmý rozsah prací, žádáme současně i o přesnou specifikaci rozsahu prací (specifikace položek dle standardních ceníků prací), případně o stanovení jednotné ceny. “

#### **Odpověď zadavatele:**

#### **NEJEDNÁ SE O ZDVOJENÍ CENY.**

**TAK JAK JE UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JEDNÁ SE O MOŽNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ PRÁCE, JEJICHŽ PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH ALE JE U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDEN.**

**(BEZ DEMONTÁŽE VÝTAHŮ TYTO PRÁCE NEŠLY ZPRACOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM)**

**Zadavatel stanovuje pevnou částku u položek následovně:**

**RP1 – 20 000,- Kč**

**RP2 – 200 000,- Kč**

V Trinci, dne 18.10.2021

Nemocnice Trinec, příspěvková organizace  
Ing. Jiří Veverka, ředitel