


.07



DESIGNOVÝ VZOR např.:

DVÍŘKA, STOLOVÉ DESKY
Kronospan 1715 BS Birch



KORPUSY
Egger U108 ST9 Vanilkově žlutá



ÚCHYTKY
Nagisa, rozteč 128 mm, chrom matný



HÁČKY
Dax, chrom matný



ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ Ž1



ŽIDLE KONFERENČNÍ Ž2



Výkres neslouží jako výrobní dokumentace.
Před výrobou nutno všechny míry ověřit.

MÍSTNOST 1.39			
NÁBYTEK			
ozn	popis	rozměry ŠxHLxV	ks
A2	Skříň šanonová vysoká - čtyřdveřová, horní část uzavřená prosklenými dvířky v hliníkovém rámečku, korpus včetně dvířek DTDL tl. 18 mm, záda HDF tl. 3 mm, nastavitelné police, kovové nožky v. 100 mm, miskové naložené závěsy s tlumením, úchytky, hliníkový rámeček včetně skla, nábytkový zámek	800x400x2000	1
A4	Skříňka závěsná - otevřená, korpus a pevná záda DTDL tl. 18 mm	800x250x376	1
KKT1	Kontejner - čtyřzásuvkový, korpus včetně čel zásuvek a pevných zad DTDL tl. 18 mm, nábytková kolečka (z toho 2 brzděná), kovové zásuvky, částečné výsuvy s dotahem a tlumením, úchytky, centrální zámek	428x590x610	1
OS1	Odkládací stěna - DTDL tl. 18 mm, háčky	800x40x2000	1
S2	Stůl pracovní - rovný, vrchní deska DTDL tl. 25 mm, kovová podnož čtvercového průřezu 50x50 mm s výškovou rektifikací, plastové kabelové průchodky, držáky kabeláže	1800x630x740	1
SEDACÍ NÁBYTEK			
ozn	popis	rozměry	ks
Ž1	Židle kancelářská - čalouněný sedák i opěrák z injektované pěny, potahová látka koženka, prošité hrany sedáku i opěráku, synchronní mechanika, podhlavník, područky, loop nylonový kříž, kolečka pro tvrdý povrch	640x640x1180~1390	1
Ž2	Židle konferenční - čalouněný sedák i opěrák, potahová látka koženka, kovová podnož šedá	540x600x800	1
OSTATNÍ			
ozn	popis	rozměry	ks
VPC	PC vozík kovový, na kolečkách	210x460	1
ZR	Zrcadlo nalepeno na zdi	2000x1000	2
MÍSTNOST 1.38			
NÁBYTEK			
ozn	popis	rozměry ŠxHLxV	ks
A4	Skříňka závěsná - otevřená, korpus a pevná záda DTDL tl. 18 mm	800x250x376	1
KKT1	Kontejner - čtyřzásuvkový, korpus včetně čel zásuvek a pevných zad DTDL tl. 18 mm, nábytková kolečka (z toho 2 brzděná), kovové zásuvky, částečné výsuvy s dotahem a tlumením, úchytky, centrální zámek	428x590x610	1
OS1	Odkládací stěna - DTDL tl. 18 mm, háčky	800x40x2000	1
S2	Stůl pracovní - rovný, vrchní deska DTDL tl. 25 mm, kovová podnož čtvercového průřezu 50x50 mm s výškovou rektifikací, plastové kabelové průchodky, držáky kabeláže	1800x630x740	1
SEDACÍ NÁBYTEK			
ozn	popis	rozměry	ks
Ž1	Židle kancelářská - čalouněný sedák i opěrák z injektované pěny, potahová látka koženka, prošité hrany sedáku i opěráku, synchronní mechanika, podhlavník, područky, loop nylonový kříž, kolečka pro tvrdý povrch	640x640x1180~1390	1
Ž2	Židle konferenční - čalouněný sedák i opěrák, potahová látka koženka, kovová podnož šedá	540x600x800	1
OSTATNÍ			
ozn	popis	rozměry	ks
VPC	PC vozík kovový, na kolečkách	210x460	1
ZR	Zrcadlo nalepeno na zdi	2000x1000	2
NAVRHOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	INVESTOR
Ing. K. BRODOVÁ			
INVESTOR:			
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace			
NÁZEV:		DATUM ZMĚNY:	MĚŘÍTKO:
Slezská nemocnice v Opavě PAVILON F (PROJEKT)			1: 50
OBSAH:		DATUM TISKU:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS, KUSOVNÍK 1.39, 1.38		21.10.2021	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		21-09-140	05