





ŘEZ 1-1




ŘEZ 9-9



ŘEZ 2-2




ŘEZ 3-3



- ① SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x300x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE
- ② ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE
- ③ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 100x250x500 DO BETONOVÉHO LOŽE
- ④ SJEZD – DVOURÁDEK ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100mm S KRAJNÍKEM KS3 DO BETONOVÉHO LOŽE min. C30/37
- ⑤ ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490xš.300xv.550 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
- ⑥ ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490xš.450xv.800 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
- ⑦ SCHODIŠTŮVÝ STUPEŇ VIBROLISOVANÝ TRYSKANÝ(pemrlovaný) PRIMÝ PŘÍRODNÍ d.1200xš.350xv.150mm DO BETONOVÉHO LOŽE


ŘEZ 4-4




LEGENDA SKLADBY

- (A) NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA (D1–N–2, TDZ IV, PIII) O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :
 - ASFALTOVÝ BETON ABS II (AC011) 40 mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.5kg/m² OK I (AC16+) 60 mm
 - OBALOVANÉ KAMENIVO SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.5kg/m² OK I (AC16+) 50 mm
 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1.5kg/m² ŠDA 150 mm
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm
- (B) NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO VOZIDLA (D2–D–1, TDZ VI, PIII) O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :
 - BETONOVÁ DLAŽBA DL 80 mm
 - ŠTĚRKODRŤOVÉ LOŽE 0–4 L 40 mm
 - ŠTĚRKODRŤ min. ŠDA 330 mm
- (C) NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PĚŠI O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :
 - BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
 - ŠTĚRKODRŤOVÉ LOŽE 0–4 L 40 mm
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA 330 mm
- (D) OBSYP KAČÍRKEM O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :
 - PRANÝ ŠTĚRK (KAČÍREK) 150 mm
 - ŠTĚRKODRŤ 300 mm
- (E) ZATRAVNĚNÉ PLOCHY O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :
 - OHUMUSOVANÁ ZEMINA SE ZATRAVNĚNÍM 150 mm
 - HUTNĚNÝ VÝKOPEK 300 mm


ŘEZ 5-5




ŘEZ 6-6



ŘEZ 7-7



ŘEZ 8-8



Vypracoval:
ING. JOSEF BŘEZINA

Zodpovědný projektant:
ING. JOSEF BŘEZINA

Období:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Místo:
areál nemocnice ve blízkosti pavilonu "R"

Alce:
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U PAVILONU "R" V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU

Období:
ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

Podpis:
Podpis:

Podpis:
Podpis:

Forsing
projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětromi 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky:
Datum:
03/2021

Formát:
A1

Stupeň:
DSP, DPS

Mapka:
1:50

Čís. výk.:
103