



Půdorys 1 PP - nový stav



Legenda stavebních úprav :

- úprava o doplnění hydroizolace: zateplení sut. zdívo a napokky, včetně vybourání a osazení nových angl. dvorků – viz detail řezy výkr. č. 8
- místnost sociálék u zedního schodiště : – vybourání obkladu a dlažby, provedení nových obkladů (2000) a dlažby – výměna všech zatřizovacích přednětů
- místnost č. 5 prádelna – vybourání obkladu a dlažby, provedení nového obkladu ve vyznačené části (2000) a dlažby – vybourání stávající vany bez nárovy – zřítit napojení 3 ks proček na vodu a odpad ve stěně
- místnost č. 7 umývána – vybourání obkladu a dlažby, provedení nového obkladu (2000) a dlažby – vybourání všech stávajících sprchových boxů – nové osadit sprchové kabiny s předstříkami – materiál sanitčních příček z vysokotlačého lamínátu HPL tl. 12 mm včetně nerez nožek, kování do stěn, zůvěštl opod.
- osadit nové umyvadla – zrušit plovodní vpusltě, nové osadit odvodňovací sprchové žlaby – v podlaže u sprch. boxů provést soklík v. 20 mm s vyspádováním k odvodňovacím žlabům
- u umyvadel a sprch osadit hůčky na ručníky, obkoveže mýdla
- v celém suterénu provést výměnu stěn (mimo obkody) novozatvorným omyvatelným nátěrem na bází latexu do v. 2000 mm – musí mít atest na použití ve zdravotnictví; atest na odolnost proti útokům desinetických roztoků; atest potravnírožský
- v celém suterénu provést standardní výměnu všech zbýlých ploch stěn
- provést kompletní výměnu všech dvéřních křidel za nové v rozsahu : 600/1970 1 ks L 2 ks P 700/1970 1 ks L 2 ks P 800/1970 4 ks L 4 ks P 900/1970 9 ks L 2 ks P (všechn 11 ks s pož. odolností 30 mn)

KRESLE:	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	
ING. DUŠAN ČAMČIGER	ING. DUŠAN ČAMČIGER	ING. KAMIL GRIGAR	
STAV. ÚŘAD: OPRAVA	MÍSTO STAVBY: AREÁL SNO. OLIMPIČKA 86, 746 01 Opava		
INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE OPAVA,OLIMPIČKA 86, 746 01 Opava			
AKCE – STAVEBNÍ ÚPRAVY			
PAVILON S – STAVEBNÍ ÚPRAVY			
OBSAH	KÓPE ČÍSLO		 U MÍSTNOSTI 6, 746 01 OPAVA, TEL. 553 611 040 ICO 258266538 DIC C728266538
	PŮDORYS 1 PP – SANIČNÍ PRÁCE , STAVEBNÍ ÚPRAVY		
	MĚŘITVO 1 : 100		
STUPĚŇ DOKUMENTACE: OPRAVA			
DATUM BŘEZEN 2021			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			
		Č. VÝKRESU D.1.1.b – 2	