

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
201	SCHODIŠTĚ	25.66	PVC
201a	HALA	25.07	PVC
202	SKLAD	4.41	KERAMICKÁ DLAŽBA
203	ÚKLID	3.98	KERAMICKÁ DLAŽBA
204	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.90	–
205			
206	SKLAD INVENTÁŘE	31.64	PVC p1
207	OŠETŘOVNA	20.16	PVC
208	CHODBA	44.08	PVC
209	PŘEDSÍŇ	3.84	PVC
210	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
211	SPRCHA	2.17	KERAMICKÁ DLAŽBA
212	POKOJ 2 L	15.95	PVC
213	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
214	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
215	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
216	POKOJ 2 L	15.95	PVC
217	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
218	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
219	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
220	POKOJ 2 L	15.95	PVC

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
221	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
222	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
223	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
224	POKOJ 2 L	15.95	PVC
225	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
226	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
227	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
228	POKOJ 2 L	15.95	PVC
229	CHODBA	87.16	PVC
230	PŘEDSÍŇ	7.74	PVC
231	WC	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA
232	SPRCHA	1.97	KERAMICKÁ DLAŽBA
233	POKOJ DĚTI/DOSPĚLÍ	27.68	PVC
234	VYŠETŘOVNA	25.27	PVC
235	PŘEDSÍŇ	5.17	PVC
236	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
237	SPRCHA	1.92	KERAMICKÁ DLAŽBA
238	POKOJ 2 L	18.76	KERAMICKÁ DLAŽBA
239	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA
240	PŘEDSÍŇ	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA
241	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
242	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
243	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
244	POKOJ 1 L	8.19	PVC
245	WC IMOBIL.	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
246	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC
247	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
248	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
249	POKOJ 1 L	8.19	PVC
250	PŘEDSÍŇ	5.18	PVC
251	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA
252	SPRCHA	2.22	KERAMICKÁ DLAŽBA
253	POKOJ 2 L	18.77	PVC
254	PŘEDSÍŇ	4.64	PVC
255	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
256	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
257	POKOJ 2 L	18.77	PVC
258	PŘEDSÍŇ	5.43	PVC
259	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
260	WC	1.52	KERAMICKÁ DLAŽBA
261	POKOJ 4 L	27.67	PVC
262	OCHOZ	104.20	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
263	ODĚVY PACIENTŮ	3.87	PVC
264	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.66	–
265	PODESTA	5.29	PVC
266	HALA	28.06	PVC
267	FILTR	4.85	PVC
268	SPRCHA	2.15	KERAMICKÁ DLAŽBA
269	FILTR	6.39	PVC
270	ROZDĚLOVNA JÍDLA	20.16	KERAMICKÁ DLAŽBA
271	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	20.30	KERAMICKÁ DLAŽBA
272	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	19.74	KERAMICKÁ DLAŽBA p2
273	LÁZEŇ PACIENTŮ	11.38	KERAMICKÁ DLAŽBA
274	MÍSTNOST SESTER	7.94	PVC
275	VYŠETŘOVNA	20.17	PVC
277	LÉKAŘSKÝ POKOJ	20.23	PVC
278	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11.53	PVC
279	KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY	18.37	PVC
280	LÉKAŘSKÝ POKOJ	19.52	PVC
281	PODESTA	8.64	PVC
282	LÉKAŘSKÝ POKOJ	16.03	PVC
283	WC+SPRCHA	3.24	KERAMICKÁ DLAŽBA
285	REHABILITACE	19.78	PVC

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
286	DENNÍ STACIONÁŘ	20.16	PVC
286a	CHODBA	71.80	PVC
287	ČEKÁRNA	21.35	PVC
288	SKLAD	2.80	KERAMICKÁ DLAŽBA
289	PŘEDSÍŇ	3.48	KERAMICKÁ DLAŽBA
290	WC	2.32	KERAMICKÁ DLAŽBA
291	PŘEDSÍŇ	1.74	KERAMICKÁ DLAŽBA
292	WC	1.49	KERAMICKÁ DLAŽBA

Legenda podlah. krytin, obkladů a nátěrů stěn :

- nová PVC homogenní 43 PUR tl. 2 mm, lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chlpovým vzorem, antibakteriální ochrana, fabiony užitková vrstva 2 mm; celková tl. 2 mm; oblast použití 34–43
- nová elektrostatické PVC ELEKTRA PUR tl. 2 mm, lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chlpovým vzorem, antibakteriální ochrana, fabiony užitková vrstva 2 mm; celková tl. 2 mm; oblast použití 34–43
- nová keramická dlažba protiskluzná mí R 10 , formát 200/600
- bourará a znovu zděná část instalačních jader, v pokojů se jedná o demontáž dřev. předstěny a vypolení příčky s osazením WC modulu a přístupových revizních dvířek
- nový keramický obklad formátu 200/600 , vlude do v. 2000 mm
- nový nátěr stěn do v. 2000 mm vodovzdorným omyvatelným nátěrem na bázi latexu – musí mít atest na použití ve zdravotnictví, atest na odolnost proti účinkům desinfekčních roztoků; atest potravinářský
- nová zařizovací předměty, WC a výlevky – zůstává na vestav. modulech

Legenda stavebních úprav :

- místnosti všech sociálek : – vybourání obkladů a dlažby, provedení nových obkladů (2000) a dlažby
  – výměna všech zařizovacích předmětů
- místnost č. 208; 229; 286 – chodba : provede se nově SDK podhled, demontáž původních svítidel, montáž nových do SDK podhledu
- místnosti sociálek a předsíněk před pokojí pacientů : – vybourání obkladů a dlažby, provedení nového obkladu (2000) a dlažby
  – vybourání stávajícího SDK podhledu a po montáži ZT rozvodů nový SDK podhled
  – osadit nově umyvadla
  – zrušit původní vpusté ve sprchách, nově osadit odvadňovací sprchové žlaby
  – u umyvadel a sprch osadit háčky na ručníky; dávkovače mýdla
- v celém podlaží provést výmalbu stěn (mimo obklady) vodovzdorným omyvatelným nátěrem na bázi latexu do v. 2000 mm – nátěr musí mít atest na použití ve zdravotnictví; atest na odolnost proti účinkům desinfekčních roztoků; atest potravinářský
- v celém podlaží provést standardní výmalbu všech zbylých ploch stěn a stropů
- provést kompletní výměnu všech dveřních křídel za nová v rozsahu : 700/1970 15 ks L 18 ks P
  900/1970 10 ks L 15 ks P
  1 ks P (s pož. odol. min. 30 min)
  sklen. stěna s dveřmi 900/1970 1 ks L (s pož. odol. min. 30 min)
  1000/2050 1 ks L (s pož. odol. min. 30 min)
  1100/1970 12 ks L 13 ks P
  1 ks P (s pož. odol. min. 30 min)
  sklen. stěna s dveřmi 1100/2050 1 ks P
  1 ks L 1 ks P (s pož. odol. min. 30 min)
  zbytek prostoru ke stropu – 900 mm doplnit protipožární SDK příčkou – platí pro všechny protipožární skleněné stěny s dveřmi

KRESLIL: ING. DUŠAN CVANCIGER	VYPRACOVAL: ING DUŠAN CVANCIGER	ZODP. PROJEKTANT: ING. KAMIL GRIGAR	Grigar s.r.o. projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví U NÁKOLKU 6, 746 01 OPAVA, tel.: 553 611 040 IČO 258266638 DIČ CZ258266638
STAV. ÚŘAD: OPAVA	MÍSTO STAVBY: AREÁL SNO „OLOMOUCKÁ 86, 746 01 Opava		
INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE OPAVA,OLOMOUCKÁ 86, 746 01 Opava			STUPEŇ DOKUMENTACE: OPRAVA
AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT: PAVILON S – STAVEBNÍ ÚPRAVY			DATUM: BŘEZEN 2021
OBSAH: PŮDORYS 2 NP – STAVEBNÍ ÚPRAVY	KOPIE ČÍSLO	MĚŘÍTKO: 1 : 100	Č. VÝKRESU: D.1.1.b – 5