VSTUPNÍ ŠACHTA RŠs1
ŠACHTA DN 1000 NA POTRUBÍ DN 315

ŘEZ A - A'



DETAIL A
1:10

DETAIL B
1:10



ŘEZ I - I'



LEGENDA MATERIÁLŮ

OZN.	POPIS
1	POKLOP LITINOVÝ KRUHOVÝ Ø 600 mm, KD D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ, ZATÍŽENÍ 40t
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC + DOBETONOVÁNÍ TBW - Q 600/100/120
3	PŘECHODOVÁ SKRUŽ - ŠACHETNÍ KÓNUS TBR - Q 1000/600/120 SLK
4	PŘÍMÁ SKRUŽ ŠACHETNÍ TBS - Q 1000/250/120
5	PŘÍMÁ SKRUŽ ŠACHETNÍ TBS - Q 1000/500/120
5a	PŘÍMÁ SKRUŽ ŠACHETNÍ TBS - Q 1000/1000/120
6	ŠACHETNÍ DNO STANDARD TBZ - Q 1000/650
7	PODESTA BETON C30/37 XD2, XA2 S ČEDIČOVÝM KAMENEM
8	ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK DN 315
9	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHTY
10a	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM - ZKRÁCENÉ ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
10b	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM, ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
11	PODKLADNÍ BETON C12/15
12	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - ZŘÍDÍ SE JEN V PŘÍPADĚ ZVODNĚNÍ DNA RÝHY

POZNÁMKY

- VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST STUPADEL JE 250 mm. ROZDÍL MEZI NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ A NÁSTUPNÍM STUPADLEM NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 400 mm A MENŠÍ NEŽ 200 mm.
- POZORNOST VĚNOVAT ZATĚSNĚNÍ SPÁR, MEZI ŠACHETNÍMI SKRUŽEMI
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT DIMENZI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

VSTUPNÍ ŠACHTA RŠs2
ŠACHTA DN 1000 NA POTRUBÍ DN 315

ŘEZ A - A'



DETAIL A
1:10



DETAIL B
1:10

ŘEZ I - I'



LEGENDA MATERIÁLŮ

OZN.	POPIS
1	POKLOP LITINOVÝ KRUHOVÝ Ø 600 mm, KD D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ, ZATÍŽENÍ 40t
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC + DOBETONOVÁNÍ TBW - Q 600/100/120
3	PŘECHODOVÁ SKRUŽ - ŠACHETNÍ KÓNUS TBR - Q 1000/600/120 SLK
4	PŘÍMÁ SKRUŽ ŠACHETNÍ TBS - Q 1000/1000/120
5	ŠACHETNÍ DNO STANDARD TBZ - Q 1000/650
6	PODESTA BETON C30/37 XD2, XA2 S ČEDIČOVÝM KAMENEM
7	ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK DN 315
8	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHTY
9a	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM - ZKRÁCENÉ ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
9b	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM, ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
10	PODKLADNÍ BETON C12/15
11	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - ZŘÍDÍ SE JEN V PŘÍPADĚ ZVODNĚNÍ DNA RÝHY

POZNÁMKY

- VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST STUPADEL JE 250 mm. ROZDÍL MEZI NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ A NÁSTUPNÍM STUPADLEM NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 400 mm A MENŠÍ NEŽ 200 mm.
- POZORNOST VĚNOVAT ZATĚSNĚNÍ SPÁR, MEZI ŠACHETNÍMI SKRUŽEMI
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT DIMENZI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

VSTUPNÍ ŠACHTA RŠs3
ŠACHTA DN 1000 NA POTRUBÍ DN 315

ŘEZ A - A'



DETAIL A
1:10



DETAIL B
1:10

ŘEZ I - I'



LEGENDA MATERIÁLŮ

OZN.	POPIS
1	POKLOP LITINOVÝ KRUHOVÝ Ø 600 mm, KD D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ, ZATÍŽENÍ 40t
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC + DOBETONOVÁNÍ TBW - Q 600/100/120
3	PŘECHODOVÁ SKRUŽ - ŠACHETNÍ KÓNUS TBR - Q 1000/600/120 SLK
4	PŘÍMÁ SKRUŽ ŠACHETNÍ TBS - Q 1000/1000/120
5	ŠACHETNÍ DNO STANDARD TBZ - Q 1000/650
6	PODESTA BETON C30/37 XD2, XA2 S ČEDIČOVÝM KAMENEM
7	ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK DN 315
8	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHTY
9a	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM - ZKRÁCENÉ ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
9b	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM, ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
10	PODKLADNÍ BETON C12/15
11	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - ZŘÍDÍ SE JEN V PŘÍPADĚ ZVODNĚNÍ DNA RÝHY

POZNÁMKY

- VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST STUPADEL JE 250 mm. ROZDÍL MEZI NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ A NÁSTUPNÍM STUPADLEM NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 400 mm A MENŠÍ NEŽ 200 mm.
- POZORNOST VĚNOVAT ZATĚSNĚNÍ SPÁR, MEZI ŠACHETNÍMI SKRUŽEMI
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT DIMENZI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

OZN.	POPIS
1	POKLOP LITINOVÝ KRUHOVÝ Ø 600 mm, KD D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ, ZATÍŽENÍ 40t
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC + DOBETONOVÁNÍ TBW - Q 600/100/120
3	PŘECHODOVÁ SKRUŽ - ŠACHETNÍ KÓNUS TBR - Q 1000/600/120 SLK
4	PŘÍMÁ SKRUŽ ŠACHETNÍ TBS - Q 1000/1000/120
5	ŠACHETNÍ DNO STANDARD TBZ - Q 1000/650
6	PODESTA BETON C30/37 XD2, XA2 S ČEDIČOVÝM KAMENEM
7	ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK DN 315
8	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHTY
9a	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM - ZKRÁCENÉ ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
9b	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM, ZABUDOVANÉ DO SKRUŽÍ
10	PODKLADNÍ BETON C12/15
11	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - ZŘÍDÍ SE JEN V PŘÍPADĚ ZVODNĚNÍ DNA RÝHY

POZNÁMKY

- VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST STUPADEL JE 250 mm. ROZDÍL MEZI NÁSTUPNÍ ÚROVNÍ A NÁSTUPNÍM STUPADLEM NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 400 mm A MENŠÍ NEŽ 200 mm.
- POZORNOST VĚNOVAT ZATĚSNĚNÍ SPÁR, MEZI ŠACHETNÍMI SKRUŽEMI
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT DIMENZI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

Projektant Michal Pavelek	Kontroloval Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908
Investor	Nemocnice Havířov,p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Formát: 420x297
Akce	SO.01-Přístavba a stavební úpravy dětské JIP		Datum: 02/2022 Účel: DPS Č. zakázky: ---
Část	D.2.1. - Splašková Kanalizace		Měřítko: ---
Obsah výkresu	Betonové revizní šachtice - DN 1000		Číslo paré Č. výkresu: D.2.1.b - 106