




# VÝPIS OKEN

## Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž		
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka				
INVESTOR: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace				
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2242				
ČÁST PD: D.1.1 Architektonicko–stavební řešení				FORMÁT: 3x4
NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY				DATUM: 04/2022
				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OKEN		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_10	

# VÝPIS OKEN

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
			CELKEM
001	 <p>           PLASTOVÉ OKNO 1200x1600mm            OKNO 1x OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, SKLO ČIRÉ            SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA <math>U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>            SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>            IZOLAČNÍ DVOJSKLO            ATEST NA CELÝ VÝROBEK            BARVA BILÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ            VČETNĚ MIKROVENTILACE            PROFIL RÁMU BUDE MINIMÁLNĚ 5 KOMOROVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM            VČETNĚ UTĚSNĚNÍ OSAZOVACÍ SPÁRY VNITŘNÍM PAROTĚSNÝM A VNĚJŠÍM            PAROPROPUSTNÝM UZÁVĚREM            KLIKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA – VE STEJNÉM PROVEDENÍ A BARVĚ            JAKO RÁM OKNA            PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA         </p>	KS	2

STAVBA: VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY

INVESTOR: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2242

DATUM: 04/2022

STRANA 1