

Legenda VZT zařízení

- +570

-600

Množství přiváděného vzduchu (m3/hod)
Množství odváděného vzduchu (m3/hod)
- Dveřní mřížka – dodávka stavby
- Talířový ventil odvodní
- Zpětná klapka
- Regulační klapka
- Potrubní ventilátor
- Kuchyňský odsavač par
- Tlumič hluku
- Revizní dvířka 400x400mm



Legenda VZT potrubí

- Spiro potrubí
- Flexi potrubí

Poznámky:

- přesnou polohu koncových prvků v podhledu je nutné koordinovat
- vzhled a barvu viditelných prvků schválí před montáží investor
- napojení talířových ventilů bude provedeno tepelně izolovanou flexibilní hadicí
- potrubní rozvody nutno před montáží koordinovat se skutečným stavem stavby
- potrubí bude řádně upevněno na závěsech a konzolách. Typ uchycení dle používaného systému prováděcí firmy
- napojení potrubí na jednotky bude provedeno přes pružné manžety
- výškové kóty u potrubí jsou vztaženy k čisté podlaze v daném podlaží, kóta je vztažena na osu
 - Ø200mm – výška 2500mm
 - Ø160mm – výška 2480mm
 - Ø125mm – výška 2465mm
 - Ø100mm – výška 2450mm



VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka		
INVESTOR: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2242		
ČÁST PD: D.1.4.3 Nucené odvětrání	FORMÁT: 3xA4	
NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY	DATUM: 04/2022	
	STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP – NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3_02