


OSVĚTLENÍ

VYŠETŘOVNA č. 1

VYŠETŘOVNA č. 2




VYŠETŘOVNA č. 3

- jednopólový vypínač TANGO
- jednopólový vypínač se sign. dout.
- ovladač intenzity osvětlení
- ovladač s orient. doutnavkou
- doplňující pospojování

Místnost	Světelný okruh	Intenz. osvětl. lx	Instal. výkon W	Prostor
2.06 Recepce	7a	500	80	normální
2.07 Vyšetřovna	6a,b	500	240	normální
2.11 Vyšetřovna	6a,b	500	160	normální
2.12 Chodba	21	100	100	normální
2.13 Vyšetřovna	6a,b	500	160	normální

- A – vestavný LED panel 34W; IP20; 4100lm; DALI
- B – LED vestavné 17W; IP40; 1800lm
- C – LED závěsné lékařské 290W; IP20–dálkové ovl.
- X – nouzové LED svítidlo 230V, 3W; IP42; SE

KLIMATIZACE



Kabely vedeny souběžně s potrubím vzduchotechniky, upevněné na jeho nosné konstrukci.

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2.

SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TN–C–S

Vypracoval: LUBOMÍR PROKOP	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace	
Místo: pavilon "J" areálu nemocnice	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2.NP BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍCH AMBULANCÍ	
Obsah: OSVĚTLENÍ A KLIMATIZACE	

Forsing
projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětrní 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky: –
Datum: 05/2022
Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko: 1:50
ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
E–2