

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	POZNÁMKA
401	CHODBA	81,0	STÁVAJÍCÍ PVC	-
402	POKOJ 3L	20,3	STÁVAJÍCÍ PVC	-
403	POKOJ 3L	20,3	STÁVAJÍCÍ PVC	-
404	POKOJ 3L	20,3	STÁVAJÍCÍ PVC	-
405	DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ	33,4	STÁVAJÍCÍ PVC	-
406	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,3	STÁVAJÍCÍ PVC	-

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU

DOPLNĚNÍ SDK PŘÍČKY INSTALAČNÍHO JÁDRA tl. 100 mm

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÍCH, MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI) NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH). PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNA VESTAVĚNA REVIZNÍ DVÍŘKA A VÝUSTKY VZT. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNA.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PODHLED BUDE OPATŘEN OMYVATELNÝM A DEZINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ - POPIS VIZ TECH. ZPRÁVA.

S

POZNÁMKA

1. PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. V CHODBĚ (MÍST. Č. 402) BUDE KVŮLI NOVÝM ROZVODŮM UT, EL A ZTI DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED. PO OSAZENÍ NOVÝCH ROZVODŮ PODHLED ZPĚT ZAKLOPIT. UVAŽOVÁNO 20% NOVÉHO PODHLEDU.
3. VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ V CHODBĚ (MÍST. Č. 402) BUDE PO MONTÁŽI NOVÝCH ROZVODŮ UT UPRAVENA. ROZVODY ZAKLOPENY DESKAMI Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY.
4. V ČAJOVÉ KUCHYŇCE (MÍST. Č. 430) BUDE DOPLNĚN NOVÝ SDK PODHLED, SH2700.
5. VE VYZNAČENÝCH POKOJÍCH BUDE KVŮLI ROZVODŮM ZTI ROZŠÍŘEN SDK PODHLED A ZPŘÍSTUPNĚNO INSTALAČNÍ JÁDRO PRO NAPOJENÍ ROZVODŮ ZTI.
6. PRŮCHOD INSTALACÍ POŽÁRNÍMI STĚNAMI UTĚSNIT POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.
7. PROSTUPY PRO INSTALACE PROVÉST MIMO PRŮVLAKY. PROSTUPY VE STROPNÍ PANELECH PROVÉST V DUTINĚ PANELU, NUTNO VYHLEDAT NA STAVBĚ. PROSTUPY VRTAT NEBO ŘEZAT, NESEKAT.
8. VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY, STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV OCHRÁNĚNY (NAPŘ. KARTONY, STARÉ KOBERCE APOD.).

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Schema:



±0,000=276,94 Bpv

Akce: **NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B**

Zpracovatel části:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Zodpovědný projektant: Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Vypracoval: Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA

PARE:

Objekt (SO):	SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	DATUM:	Prosinec 2021
		ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-05-2021
Část PD:	Architektonické a stavebně technické řešení	Formát	3A4
		Stupeň	D.P.S.
Příloha:	Půdorys 4.NP	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: **D.1.1-6**