



Číslo zasedání: 24
Datum konání: 30.8.2021

Materiál č.: 8/6


Název: Žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace,
o souhlas rady kraje se stavebními úpravami na nemovitém majetku kraje

Číslo usnesení: 24/1572

Rada kraje

1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, spočívající v realizaci stavby „Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“ v budově č. p. 1132, která je součástí pozemku parc. č. 2221, stavba občanského vybavení, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle předloženého materiálu



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ BUDOVY NEMOCNICE
- DOTČENÉ DILATAČNÍ CELKY V KTERÝCH SE ŘEŠENÉ PROSTORY NACHÁZEJÍ
 - 1PP DIL CELEK K-AMBULANCE REHABILITACE
 - 1PP DIL CELEK H-TĚLOCVIČNY REHABILITACE
 - 1PP DIL CELEK I-VODOLÉČBA REHABILITACE
 - 1PP DIL CELEK Ga-ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŠATNY REHABILITACE
- SPOJOVACÍ MOST (CHODBA NADZEMNÍ)
- 2221- PARCELNÍ ČÍSLO
- NOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU ZÁMKOVÁ DLAŽBA+BETONOVÝ OBRUBNÍK PLOCHA 29,0 m2
- NOVÝ CHODNÍK PRO ÚNIKOVÝ VÝCHOD ZÁMKOVÁ DLAŽBA+BETONOVÝ OBRUBNÍK celková šířka 1,7m, délka 3,1 m
- NOVÝ ZÁKLAD 1,0x1,0x1,3 m +0,3m NAD TERÉNEM PRO VZT JEDNOTKU
- NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK A BEZBARIÉROVÁ RAMPA ZÁMKOVÁ DLAŽBA 63,0 m2
- OPĚRNÉ STĚNY BETONOVÉ PALISÁDY 160/160, DÉLKY 600-1200mm CELKOVÁ DÉLKA 29,10m
- OKAPOVÝ CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA 500/500 +CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK celková šířka 600mm, délka 104,5m SPÁD 2% OD OBJEKTU OBNOVENÝ PO PROVEDENÉ DRENÁŽI STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽDICE BUDOU ODSTRANĚNÝ A PO PROVEDENÉ DRENÁŽI BUDE PROVEDEN OKAPOVÝ CHODNÍK NOVÝ
- HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- AREÁLOVÝ VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO
- AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUD

NOVÉ AREÁLOVÉ ROZVODY

- DRENÁŽ OBJEKTU DN 125mm, délka 107,0m 300mm OD OBVODOVÉ ZDI V ROZÍCH OSAZENY KONTROLNÍ ŠACHTICE Ø 300 mm
- NADZEMNÍ ROZVOD VZT POTRUBÍ PŮDORYSNÝ PRŮMĚT DL 3,0m

±0,00=274,69=PODLAHA dil.celek K

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	739 53 Třanovice 1	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přfs.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Místo stavby parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město			Formát	A3
Akce			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE			Účel	DSP, DPS
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Č. zakázky	11.09/20
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Měřítko	1:500
Obsah výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
Katastrální situační výkres				C.2

Na základě usnesení rady kraje č. 24/1572 ze dne 30. 8. 2021 souhlasíme s provedením stavby pod názvem „Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“ v budově č. p. 1132, která je součástí pozemku parc. č. 2221, stavba občanského vybavení, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle předloženého Katastrálního situačního výkresu č. C.2 a s použitím tohoto souhlasu dle §184a, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby.

Za vlastníka:



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
se sídlem v Ostravě 3
702 18 Ostrava, 28. října 117