

| | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|----|--------|
| AKCE: Novostavba střediska krizového řízení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov | | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | | LIST: 2 | | |
| <div>SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR!! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚRIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ! SPOJ RÁMU OKNA SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM MUSÍ BÝT PROVEDEN VZDUCHOTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ! PRVEK MUSÍ BÝT ZABUDOVÁN DO STAVBY DLE MONTÁŽNÍHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM. VE SPECIFIKACI NEJSOU ZAHRNUTY ZASTÍŇOVACÍ DOPLŇKY A SÍTĚ PROTI HMYZU.</div> | | | | | | CELKEM |
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | | | | |
| <div><div>Z</div><div>9</div></div> | <div><div>1100</div><div><div><div>nerezové pletivo</div></div></div><div>1500</div></div> <div>kotveno na cemickou kotvu</div> | <div>ochranná výplň podstřešního otvoru proti případnému vstupu ptáků a zvířat</div> <div>výplň otvoru podstřeší nerezové pletivo velikost jednoho dílu 1,5 m x 1,1 m do nerezového rámu, z L 50x50x3 který bude kotven na konstrukci pomocí šroubů. požadavek na rám je jeho demontovatelnost pro případnou revizi prostoru.</div> | | - | 15 | 15 |