

Příloha č. 2 Výpis klempířských prvků - stávající stav / bourací práce

STUPEŇ: DPS				
K: Klempířské prvky				
označení	rozvinutá šířka (mm)	celková délka (bm)	popis	poznámky
1/K	cca 330	85	Střešní svod DN 100 kruhový. DS1: cca 17m DS2: cca 17 m DS3: cca 17 m DS4: cca 17 m DS5: cca 17 m	Odstranit.
2/K	cca 400	75,6	Půlkruhový podokapní žlab. S2: 66,85 m S3: 8,75 m	Odstranit.
3/K	cca 350	75	Okapový plech	Odstranit.
4/K	cca 350	8,3	Boční lemování (závětrná lišta). S2: 9,9 m	Odstranit.
5/K	cca 350	50,6	Přechod mezi střešní rovinou S1 a S2.	Odstranit.
6/K	cca 300	9	Boční lemování (styk střecha / svislá stěna, fasáda).	Odstranit.
7/K	cca 335	9,9	Oplechování atiky. S3: vodorovně 9,9 m S3: svislá plocha cca 9,9 m2	Odstranit.
8/K	cca 350	1,6	Boční lemování (závětrná lišta). S3: 1,6 m	Odstranit.
9/K	cca 300	5,8	Boční lemování (styk střecha / svislá stěna, fasáda).	Odstranit.
10/K	cca 350	7,3	Přechod mezi střešní rovinou S1 a S2.	Odstranit.