

Příloha č. 1 Instalace a konstrukce na střeše, prostupy - stávající stav / bourací práce / nový stav

STUPEŇ:		DPS			
Instalace, prostupy střešním pláštěm, konstrukce umístěné na střeše					
Označení	Obsaženo v PD	Rozměry (mm)	Stávající stav / bourací práce Popis	Nový stav Popis	Poznámky
14, 15, 16	Ano	Ø 356	-	Ventilační turbína Lomanco BIB14 pozink Střecha S1: 3 ks	s EPDM manžetou
6, 12, 13	Ano	Ø 75	Větrací komínek VH 75 - demontáž Střecha S1: 3 ks	Větrací komínek s EPDM manžetou Střecha S1: 3 ks	
7, 8, 10	Ano	Ø 110	Větrací komínek VH 110 - demontáž Střecha S1: 3 ks	Větrací komínek s EPDM manžetou Střecha S1: 3 ks	
1, 2, 3, 5	Ano	Ø 75	Větrací komínek VH 75 - demontáž Střecha S2: 4 ks	Větrací komínek Střecha S2: 4 ks	
4	Ano	Ø 110	Větrací komínek VH 110 - demontáž Střecha S2: 1 ks	Větrací komínek Střecha S2: 1 ks	
9	Ano		Vyústění VZT potrubí - bez změn Střecha S1: 1 ks	Stávající bez změn. Střecha S1: 1 ks EPDM manžeta	
11	Ano		Vyústění VZT potrubí - bez změn Střecha S1: 1 ks	Stávající bez změn. Střecha S1: 1 ks EPDM manžeta	