Stoupačka S1 s odbočkami
O_2 - Cu 22x1 - K1´´
N_2O - Cu 18x1 - K3/4´´
Air_{4bar} - Cu 22x1 - K1´´
Vac - Cu 22x1 - K1´´
Na odbočce bude vysazen uzavírací ventil
čidlo provozního alarmu a kontrolní manometr.

O_2,SV_{04}-ø22x1;
N_2O-ø18x1;
Vac-ø22x1
V podhledu

O_2,SV_{04}-ø8x1;
Vac-ø12x1
V podhledu

Demontáž klinické signalizace

O_2,SV_{04}-ø22x1;N_2O-ø18x1;Vac-ø22x1
V podhledu - pokračuje na CUP
(součást projektu SO01)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA		STĚNY	STROP
11	Vrchní sestra	10,9	ANT	A1	OM, KO	SDK
H135	Velín sester	18,7	ANT	A1	OM	SDK
H136	Expektace 1	77,3	ANT	A1	OM, KO	SDK
H138	Expektace 2	68,5	ANT	A1	OM, KO	SDK
	UŽITNÁ PLOCHA:	164,5				

LEGENDA:

- Potrubní rozvod kyslíku (O_2)
- Potrubní rozvod kyslíku (O_2) - STÁVAJÍCÍ
- Potrubní rozvod kyslíku (O_2) - součást projektu SO02 - CUP
- Potrubní rozvod vakua (Vac)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV_{04})
- Potrubní rozvod oxidu dusného (N_2O)

UP-x	Ventilová skříň (x-počet plynů)
TNJ	Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
STP-x	Signalizace tlaku plynu klinického nouzového alarmu (x-počet snímaných plynů)
SM-y	Stropní most (y-výbava dle TZ kap. 9)
	Klesání, stoupání
	Uzavírací ventil

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou
- Vývody plynu pro TNJ vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou
- Vývody plynů pro stropní stativy vyvést pod strop do osy stativu a ukončit kulovým ukončením pro kulový ventil R254.
- Uzavírací armatury osadit do skříně s uzávěry plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

Projektant: Ing. Milan Víšek	Kontroloval: Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant: Ing. Jan Biloš	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob. +420 728 463 908
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Et. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00534188			
Místo stavby: parc.č. 650/40, 650/39, 650/38, k.ú. Frýdek			Formát: -
Akce: Přístavba CUP, stavební úpravy Expektace			Datum: 03/2024
			Účel: DÚR+DSP
			Č. zakázky: 1163/23
Část: D.1.4.6. Mediplyny			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: SO 01_Půdorys 1NP - Nový stav			Číslo paré: Č. výkresu: D.1.4.6.b-102