




POZNÁMKY

- V UVEDENÝCH HMO TNOSTECH NENÍ ZAPOČÍTÁNO ZTRATNÉ
- ZABUDOVANÉ OCELOVÉ PŘEK LADY BUDOU OŠETŘENY SYNTETICKÝM NÁTĚREM S ANTIKOROZNÍMI VLASTNOSTMI V BARVĚ SVĚTLÉ ŠEDÉ (BÍLÉ) PŘED APLIKACÍ NÁTĚRU BUDE POVRCH OCELOVÉHO PRVKU OŠETŘEN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE NÁTĚROVÉHO MATERIÁLU UVEDENÉ PRÁCE JSOU ZAHRNUTY V CENĚ ZA DODÁVKU OCEL. PROFILU
- VŠECHNY OCELOVÉ PŘEK LADY BUDOU OSAZENY NA OCELOVOU KOTEVNÍ DESKU (VIZ POŽADAVKY D 1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÝ VÝPOČET)
KOTEVNÍ DESKY ULOŽIT DO MALT.LOŽE MIN. 50MM
- VŠECHNY KERAMCKÉ PŘEK LADY BUDOU OSAZENY DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
PŘI MONTÁŽI NUTNO ZAPOČÍTAT MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
(NAD RÁMEC POŽADAVKU VÝROBCE PODEPŘENY BUDOU I PLOCHÉ PŘEK LADY DO 1,0M SVĚTLOSTI OTVORU!)

ROZDĚLENÍ ETAP

- ETAPA 1
VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH SONO VYŠETŘOVEN vč. ČEKÁRNY A RECEPCE V 1.NP
- ETAPA 2
VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PACIENTŮ a DENNÍ MÍSTNOSTI PERSONÁLU V 1.NP
- ETAPA 3
ÚPRAVY 1.NP OSTATNÍCH PROSTOR – PRACOVNY LÉKAŘŮ, VYBRANÉ VYŠETŘOVNY
- ETAPA 4
VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PERSONÁLU V 1.PP
VÝMĚNA INSTALACÍ V PROSTORU 1.PP
- ETAPA 5
SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA
- ETAPA 6
PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VZT

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 584 DIČ: CZ 277 89 584			
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2280			VÝTISK ČÍSLO:	
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203			1 2 3 4	
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ			5 6 7 8	
				9 10 11 12	
STAVBA SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G		STUPĚŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
		ZAK. ČÍSLO :		EM. 2024 - 233	
		DATUM:		ZÁŘÍ 2024	
D 1.1/ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBJEKT SO 01 • pavilon G		RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ		Č.VÝKRESU: D 1.1/	
NÁZEV VÝKRESU tabulky		PŘEK LADY 1: ---		18	

tabulky











PŘEKLADY, STROPNÍ NOSNÍKY, PRŮVLAKY

Akce:

list č. 01




Slezská nemocnice Opava, pavilon G
 stavební úpravy

OCELOVÉ PROFILY

OZN.	TYP, SESTAVA	DÉLKA	POČET PRVKŮ					HMOTNOST 1KS
			1.ETAPA 1.NP	2.ETAPA 1.NP	3.ETAPA 1.PP	4.ETAPA 1.PP	6.ETAPA 1.PP	
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	1100mm				2		14,19kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	1400mm	4			1		18,06kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	1800mm		2		2		23,22kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	1300mm				2		16,77kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	1500mm	2				28	19,35kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	800mm					8	10,32kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	1700mm	2					21,93kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK IPE 140	2300mm	4					29,67kg
	ŠROUBOVANÝ STROP.NOSNÍK IPE 140+KOTEVNÍ DESKY	5800mm	7					93,68kg
	OC. VÁLC. NOSNÍK I 220	5650mm	4					175,72kg
	KOTEVNÍ DESKY PRO ULOŽENÍ PROFILŮ P 8,0 400 x 400mm MEZISTROP + PRŮVLAKY		24	2			16	10,05kg
	KOTEVNÍ DESKY PRO ULOŽENÍ PROFILŮ P 8,0 300 x 250mm NOSNÉ ZDIVO DO 300mm		4			4		4,71kg
	KOTEVNÍ DESKY PRO ULOŽENÍ PROFILŮ P 8,0 150 x 250mm PŘÍČKY					4	4	2,36kg

POZN.: VIZ TITULNÍ STRANA

PREFA PRVKY

OZN.	TYP, SESTAVA	DÉLKA	POZN.	POČET PRVKŮ			
				1.ETAPA 1.NP	2.ETAPA 1.NP	4.ETAPA 1.PP	
	KERAMICKÝ PŘEKLAD PŘÍČKY 14,5	1000mm	NA VÝŠKU	---	---	---	
	KERAMICKÝ PŘEKLAD PŘÍČKY 14,5	1250mm	NA VÝŠKU	8	4	2	
	KERAMICKÝ PŘEKLAD PŘÍČKY 14,5	1500mm	NA VÝŠKU	2	---	2	

				1			

POZN.: VIZ TITULNÍ STRANA