OBJEKT PCHO



LEGENDA SK:

- SK - DATOVÝ ROZVÁDĚČ (DR 42U 600*600)
- SK - ZÁSUVKA 2xRJ45 V PARAPETU/RAMPĚ
- SK - ZÁSUVKA 2xRJ45 POD OMÍTKOU
- SK - ZÁSUVKA 2xRJ45 V KRABICI NA STĚNU (URČENÍ ÚČELU (WIFI, TV...))
- SK - ZÁSUVKA 1xRJ45
- SK - VÝVOD 1xRJ45 (TECHNOLOGIE (KAMERY, DOCHÁZKA, DVEŘNÍK...))
- DT - ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, DOMÁCÍ TELEFON
- SK - WIFI ACCESS POINT, OSAZENÝ

LEGENDA KT:

- KT - V PARAPETNIM ŽLABU
- KT - VE ŽLABU MERKUR/MARS ZAVĚŠENA NA STROPĚ
- KT - KABEL. TRASA TRUBKA PVC
- KT - KABEL. TRASA TRUBKA TUHÁ NA POVRCHU
- KT - KABEL. TRASA V PVC LIŠTÁCH LV NA ZDI
- KT - KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
- KT - KABEL TRASA V PODLAZE
- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP (1.PP)
- KT - KABEL. TRASA - SESTUP (1.NP)
- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP Z PODLAHY
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA ZEĎ
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PARAPETU
- KT - KRABICE KO 125

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	SCHODIŠTĚ	26.24
1.02	CHODBA	33.67
1.03	VÝTAH V1	8.67
1.04	VÝTAH V2	8.67
1.05	DMZ	11.30
1.06	RECEPCE	9.00
1.07	VYŠETŘOVNA CT	40.20
1.08	PŘÍPRAVNA CT	9.50
1.09	OVLADOVNA, POPISOVNA RTG	12.50
1.10	OVLADOVNA, POPISOVNA CT	11.00
1.11	BOX	2.50
1.11b	WC	2.00
1.12	BOX	1.80
1.13	BOX	2.70
1.14	VYŠETŘOVNA RTG	33.00
1.15	SLUŽBA	4.60
1.16	CHODBA	85.25
1.17	RECEPCE	10.80
1.18	DMZ	19.30
1.19	AMBUL. CHIR 1	16.20
1.20	AMBUL. CHIR 2	16.00
1.21	SÁDROVNA	28.60
1.22	ÚKLID	1.75
1.23	- NEVYUŽITO -	----
1.24	MYTÍ	5.30
1.25	VYŠETŘOVNA	24.80
1.26	ZÁDVEŘÍ	14.50
1.27	MYTÍ PAC.	8.55
1.28	WC BEZB.	4.00
1.29	ČISTÍCÍ M.	11.90
1.30	WC BEZB.	4.00
1.31	SKLAD LAHVÍ MP	4.80
1.32	POKOJ 1L	13.10
1.33	SKLAD	4.90
1.34	WC BEZB.	4.00
1.35	SKLAD	5.70
1.36	EXPEKTAČNÍ POKOJ	78.70
1.37	WC	2.90
1.38	WC	2.90
1.39	EXPEKTAČNÍ POKOJ	54.80
1.40	ZÁDVEŘÍ	13.80
1.41	ÚKLID	1.90
1.42	CHODBA	66.80
1.43	AMBULANCE 1	14.70
1.44	AMBULANCE 2	14.70
1.45	AMBULANCE 3	14.70
1.46	AMBULANCE 4	14.70
1.47	ZÁDVEŘÍ	65.60
1.48	INFO -ZÁZEMÍ	9.20
1.49	INFORMACE	9.60
1.50	ÚKLID	2.65
1.51	OBCHOD - ŠATNA	6.00
1.52	PŘEDSÍŇ	3.50
1.53	WC	1.10
1.54	ÚKLID PRODEJNA	1.10
1.55	PRODEJNÍ PROSTOR	44.90
1.56	RECEPCE	4.90
1.57	ČEKÁRNA EMCY	268.30
1.58	ZÁDVEŘÍ	28.50
1.59	STANOVIŠTĚ VOZÍKŮ	22.95
1.60	SCHODIŠTĚ	26.24
1.61	CHODBA	33.65
1.62	VÝTAH V3	8.67
1.63	VÝTAH V4	8.67
1.64	ČEKÁRNA + CHODBA	219.70
1.65	SKLAD	7.50
1.66	SKLAD	8.70
1.67	ZÁKROKY - URL	21.70
1.68	WC	2.21
1.69	WC	2.21
1.70	VYŠETŘOVNA URL	17.40
1.71	ČEKÁRNA	20.00
1.72	- NEVYUŽITO -	----
1.73	VYŠETŘOVNA URL	19.30
1.74	WC	2.10
1.75	AMBULANCE - URL	17.50
1.76	WC	2.10
1.77	VYŠETŘOVNA SONO	17.50
1.78	RECEPCE	4.30
1.79	KARTOTÉKA	15.10
1.80	BOX	1.85
1.81	AMBULANCE - ORT 3	18.50
1.82	PŘÍPRAVNA	15.60
1.83	BOX	1.90
1.84	AMBULANCE - ORT 2	24.10
1.85	BOX	1.90
1.86	AMBULANCE - ORT 1	23.50
1.87	PŘEDSÍŇ WC	5.20
1.88	WC MUŽI	7.60
1.89	WC INV.	3.90
1.90	PŘEDSÍŇ WC	5.00
1.91	WC ŽENY	7.20
1.92	HYG. BUŇKA	2.90
1.93	WC INV.	3.90
1.94	AMBULANCE - ARO	11.40
1.94b	SESTRA - ARO	12.70
1.95	RAMPA	19.90
1.95b	CHODBA	13.80

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

ZHOTOVITEL / KONTAKTNÍ OSOBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
VOLF Marek	VOLF Marek	ZELENÝ Jakub

INVESTOR

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Strukturované rozvody pro WIFI v areálu nemocnice

F. Výkresová dokumentace

PŮDORYS 1.NP-PCHO

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 4/5/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis

FORMÁT	8A4
DATUM	02/2025
STUPEŇ	DSP
Č. ZAKÁZKY	24-NEFM-25.NAB
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR. / SADA
1:100	-