LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
529	VYŠETŘOVNA	16,96	PVC	VOŠ, BO	PS
530	SKLAD	7,18	PVC	VOŠ	PS
531	SKLAD	8,40	PVC	VOŠ	
532	CHODBA	40,6	PVC	VOŠ, NA	PT
533	VÝTAH	6,67			
534	POKOJ 2L	23,64	PVC	VOŠ, BO	PS
535	WC	1,53	KO	VOŠ, BO	PS
536	KOUPELNA	30,82	KO	VOŠ, BO	PS
537	WC	1,64	KO	VOŠ, BO	PS
538	PŘEDSÍŇ	7,89	KO	VOŠ, BO	PS
539	KOUPELNA	4,95	KO	VOŠ, BO	PS
540	KOUPELNA	3,77	KO	VOŠ, BO	PS
541	WC	2,30	KO	VOŠ, BO	PS
542	POKOJ 2L	24,29	PVC	VOŠ, BO	PS
543	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,46	KO	VOŠ, BO	PS
544	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	3,9	KO	VOŠ, BO	PS
545	POKOJ 2L	15,72	PVC	VOŠ, BO	PS
546	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7,4	KO	VOŠ, BO	PS
547	VYŠETŘOVNA	17,85	PVC	VOŠ, BO	PS
548	WC	1,63	KO	VOŠ, BO	PS
549	SPRCHA	1,75	KO	VOŠ, BO	PS
550	POKOJ 2L	18,74	PVC	VOŠ, BO	PS
551	POKOJ 2L	20,2	PVC	VOŠ, BO	PS
552	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	4,71	KO	VOŠ, BO	PS
554	POKOJ 2L	19,69	PVC	VOŠ, BO	PS
555	STANOVIŠTĚ SESTER	16,52	PVC	VOŠ, BO	PS

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
557	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	4,02	KO	VOŠ, BO	PS
560	WC	12,28	PVC	VOŠ, BO	PS
561	CHODBA	18,32	PVC	VOŠ, BO	PS
562	POKOJ 3L	25,65	PVC	VOŠ, BO	PS
563	POKOJ 3L	29,45	PVC	VOŠ, BO	PS
564	POKOJ 2L	22,92	PVC	VOŠ, BO	PS
565	BALKÓN	49,67	KO		
566	VÝTAH LOŽKOVÝ	6,92			
567	SCHODIŠTĚ	34,47	KO	VOŠ, NA	
568	HERNA+KOMORNA	74,92	KO	VOŠ, NA	PT
569	PŘEDSÍŇ	2,05	KO	VOŠ, BO	PS
571	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	4,02	KO	VOŠ, BO	PS
572	IZOLACE	12,28	PVC	VOŠ, BO	PS
573	NOČNÍ SLUŽBA	18,32	PVC	VOŠ, BO	PS
574	KUCHYŇKA	7,13	PVC	VOŠ, BO	PS
575	SKLAD+SHOZ	8,73	KO	VOŠ, NA	
576	CHODBA	52,51	PVC	VOŠ, NA	PT
577	POKOJ 3L	25,33	PVC	VOŠ, BO	PS
578	POKOJ 3L	17,27	PVC	VOŠ, BO	PS
579	POKOJ 3L	25,54	PVC	VOŠ, BO	PS
580	POKOJ 3L	24,14	PVC	VOŠ, BO	PS
581	Přípravna	20,57	PVC	VOŠ, BO	PS
584	Vyšetřovna	27,9	PVC	VOŠ, BO	PS
585	ČAJ. KUCHYŇKA	12,39	PVC	VOŠ, BO	PS
557	OZÁŘENÍ	10,85	PVC	VOŠ, BO	PS
558	UMYVÁRNA+SPRCHA+WC	5,06	KO	VOŠ, BO	PS
559	UMYVÁRNA+SPRCHA	3,64	KO	VOŠ, BO	PS
560	WC	1,88	KO	VOŠ, BO	PS
561	CHODBA	88,66	PVC	VOŠ, NA	PT
562	POKOJ 3L	25,65	PVC	VOŠ, BO	PS
563	POKOJ 3L	29,45	PVC	VOŠ, BO	PS
564	POKOJ 2L	22,92	PVC	VOŠ, BO	PS
565	BALKÓN	49,67	KO		
566	VÝTAH LOŽKOVÝ	6,92			
567	SCHODIŠTĚ	34,47	KO	VOŠ, NA	
568	HERNA+KOMORNA	74,92	KO	VOŠ, NA	PT
569	PŘEDSÍŇ	2,05	KO	VOŠ, BO	PS

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

VOŠ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
BO	BĚLENÝ/OLEJ OBKLAD VÝŠKA 2020 mm
PS	PODHLED SÁDROKARTON
PT	PODHLED PHONSÁDRA
PA	PODHLED ARMSTRONG
NA	NATĚR AKRYLÁTOVÝ
MP	ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
KO	KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC ANT.	PVC ANTISTATICKÉ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

-DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI VČETNĚ ZÁKLIEN A RÁMU, OKEN DLE VYKRESOVÉ DOKUMENTACE
-DEMONTÁŽ SATOVEL A ZÁSUVEK V CELÉM OBJEKTU
-VYBOURÁNÍ UPEVŇOVACÍCH ZDÍ A DEMONTÁŽ DVEŘÍ DLE DOKUMENTACE
-ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU
-DEMONTÁŽ SKOVANÝCH OBKLADŮ NA OKOSEC, POKUD SE ZACHOVAT
-DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMYVADEL A WC
-DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE VÝZNAČENÍ
-DEMONTÁŽ VŠECH PODHLEDŮ V INTERIÉRU
-VYBOURÁNÍ PODLAH V MÍSTNOSTECH S NOVOU DISPOZICÍ

- (BP) - ODSTRANĚNÍ NÁSLEPNÉ VRSTVY PVC BOURÁNÍ PROVEST AŽ NA GRUNDR NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- (KP) - ODSTRANĚNÍ NÁSLEPNÉ VRSTVY KERAMICKÉ DLAŽBY BOURÁNÍ PROVEST AŽ NA GRUNDR NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- (PP) - ODSTRANĚNÍ NÁSLEPNÉ VRSTVY PVC ANTISTATICKÉ BOURÁNÍ PROVEST AŽ NA GRUNDR NOSNÉ VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY

LEGENDA

- Stávající potrubí teplé vody - PPR
- Stávající potrubí studené vody - PPR
- Stávající demontované potrubí teplé vody - PPR
- Stávající demontované potrubí studené vody - PPR
- Stávající potrubí cirkulace teplé vody - PPR
- Stávající demontované potrubí požární vody - Pozink
- Stávající demontované potrubí upravené vody - PPR

LEGENDA

- Zařízovací předmět / ventil demontován
- UDNPB Umyvadlová páková nástěnná baterie demontována
- UDSPB Umyvadlová páková stojánková baterie demontována
- DDNPB Dřezová páková nástěnná baterie demontována
- SDNPB Sprchová páková nástěnná baterie demontována
- VDNPB Výtoková páková nástěnná baterie demontována
- RVD Ruční vodní kohout pro WC demontován
- VLDNPB Výtoková páková nástěnná baterie demontována
- DN 15 Osazené potrubí, Průměr-osazené potrubí, PPR
- tl Tepelná nástěnková izolace potrubí
- H Stávající hydrantový hasicí systém demontován

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY, JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY, KRYTY, NEBO VEDEN VE ZDI NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PO OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČÍ JINÉMU PROBLÉMU.

Projektant: Ing. Michal Kratěna	Autorizace: Ing. Michal Kratěna	Stav projektu: Ing. Michal Kratěna	Amun Pro s.r.o. 739 63 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 483 808
Kraj/Okr: Moravskoslezský kraj, Okr. Frýdek-Místek	Místo: Frýdek-Místek, Frýdek, part. č. 61/1, k. ú. Frýdek		Fáze: TVORBA
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část AMBULANCE			Datum: 10/2025
			Stav: SPS
			Měřítko: 1:100 (A3)
Část: D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací			Počet listů: 1
Název výkresu: Půdorys 5.NP - demontáže - VODOVOD			Číslo výkresu: D.1.4.1.b-102