LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
529	GASTROENTROLOGIE	16,5	EL	F2, SO	PO
530	AMBULANCE SONO	16,17	EL	F2, SO	PO
531	T-rok VÝTAH	6,67	-	-	-
532b	CHODBA	25,9	VIN	F1, SO	PO
532b	CHODBA	17,3	VIN	F1, SO	PO
533	KARDIO ULTRAZVUK	20,7	EL	F2, SO	PO
534	KARDIO EKG	19,5	EL	F2, SO	PO
535	WC ZTP PACIENTI	4,83	KO	KO, SO	PO
536	AMBULANCE	23,75	EL	F2, SO	PO
537	HERNA	10,7	VIN	F1, SO	PO
538	RECEPCE	11,1	VIN	F1, SO	PO
539	PSYCHIATRICKÁ AMBUL.	19,51	VIN	F1, SO	PO
540	PŘEDSÍŇ	2,87	KO	KO, SO	PO
541	WC PERSONÁL.	7,12	KO	KO, SO	PO
542	CHODBA	150,4	VIN	F1, SO	PO
543	POKOJ 2L	23,6	VIN	F1, SO	PO
544	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,54	KO	KO, SO	PO
545	VYŠETŘOVNA	12,2	EL	F2, SO	PO
546	SKLAD LŮŽEK/POKOJ 2L	22,3	VIN	F1, SO	PO
547	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO	KO, SO	PO
548	POKOJ 2L	18,5	VIN	F1, SO	PO
549	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,6	KO	KO, SO	PO
550	SESTERNA	24,13	VIN	F1, SO	PO
551	LÉKAŘSKÝ POKOJ	12,97	VIN	F1, SO	PO
552	SKLAD SP. PRÁDLA	7,9	KO	KO, SO	PO
554	ÚKLIDNÍ MÍSTNOST	15,2	VIN	F1, SO	PO
555	SOC. ZÁZ. ZAMĚSTNANCI	4,3	KO	KO, SO	PO
556	POKOJ 2L	21,7	VIN	F1, SO	PO
557	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,1	KO	KO, SO	PO
558	POKOJ 2L	20,7	VIN	F1, SO	PO
559	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,3	KO	KO, SO	PO
560	IT – ROZVAĎEČE	4,58	EL	F2, SO	PO
561	POKOJ 2L	20,0	VIN	F1, SO	PO
562	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,95	KO	KO, SO	PO
563	POKOJ 2L	19,7	VIN	F1, SO	PO
564	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,26	KO	KO, SO	PO
565	SKLAD	3,8	VIN	F1, SO	PO
566	POKOJ 2L	20,4	VIN	F1, SO	PO
567	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	KO, SO	PO
568	POKOJ 2L	19,94	VIN	F1, SO	PO

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
569	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO	KO, SO	PO
570	POKOJ 2L	21,45	VIN	F1, SO	PO
571	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,2	KO	KO, SO	PO
572	POKOJ 2L	23,42	VIN	F1, SO	PO
573	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO	KO, SO	PO
574	DOSPÁVÁNÍ/POKOJ 2L	20,85	VIN	F1, SO	PO
575	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,12	KO	KO, SO	PO
576	DOSPÁVÁNÍ/POKOJ 2L	23,74	VIN	F1, SO	PO
577	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,75	KO	KO, SO	PO
578	MLÉČNÁ KUCHYŇKA	5,75	KO	KO, SO	PO

Značení:

rozvody doplňkového pospojování

PE01
- číslo obvodu
- typ obvodu - PE připevněný ke kovové konstrukci
  - PA ukončený ve svorce pro vyrovnání potenciálů
  - PP antistatická podlaha pro vyrovnání potenciálů

UZEMNIT VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY POMOCÍ VODIČE DOPLŇKOVÉHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-4 -41 ed.2 čl.415.2. VČ.RADIATORŮ, KOVOVÝCH RÁMŮ OKEN A DVEŘÍ A VOD. BATERIÍ A VÝVODŮ MED.PLYNŮ. PŘIPOJIT ELEKTROSTATICKOU PODLAHU.

POZNÁMKA:
1. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY A VODIČI S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU A S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU A SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI KABELOVÉ TRASY PŘI POŽÁRU ULOŽENY V VE STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM SYSTÉMU, POD OMÍTKOU NEBO V PODHLEDECH NA KABELOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH dle ČSN 33 2130 ed.2 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY ČSN 34 1610 ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY ČSN. ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH ČSN 33 2000-7-710 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 7-710: ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH - ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY
2. TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
3. SPÍNAČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m OD PODLAHY - STŘED SPÍNAČE, POKUD NEBUDE URČENO JINAK. ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 0,3 m OD PODLAHY - STŘED ZÁSUVKY, POKUD NEBUDE URČENO JINAK
4. VZDÁLENOST INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ OD VNĚJŠÍ HRANY ZÁRUBNĚ 0,1m
5. ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SPÍNAČŮ V KUCHYŇSKÉM PROSTORU BUDE UPŘESNĚNO DODAVATELEM KUCHYŇSKÉHO VYBAVENÍ
6. SPÍNAČE, OVLÁDAČ A ZÁSUVKY SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
7. VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ.
8. UZEMNIT VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY POMOCÍ VODIČE DOPLŇKOVÉHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-4 -41 ed.2 čl.415.2.
9. PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZI dle ČSN 33 2000-6 ed.2
10. VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m dle ČSN 34 1610 a dle ČSN 33 200-5-52 ed.2

* VNĚJŠÍ VLIVY BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-7-710 a TNI 33 2000-5-51:
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5, PROTO NENI DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ", JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMYVAČÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3
* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838
* VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ).

±0,000=341,200

Projektant: Zdeněk Mikuška	Spolupracovali: Ing. Michal Kaňkovský	Podle vyhl.č.499/2006 Sb. Ing. Michal Kaňkovský autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0007	Atrop Pro s.r.o. Jeremenkova 1161/40a, 779 00 Olomouc tel.: 585 427 111
Investor: Hradec Králové, nám. Dr. E. Beneše 505, 500 03 Hradec Králové			
Akce: Krajská nemocnice, a.s. Hradec Králové, P.O. BOX 251			Formát: A3/A4
Místo: Pediatrické oddělení - část A			Archiv: 24/2024
Část: AMBULANCE			Datum: 07/2024
Část: D.1.4.1 Elektroinstalace			Měřítko: 1:50
Název výkresu: Ochranné pospojování			Číslo zakáz: D.1.4.4.A/24