



Rekonstrukce OKB Laboratoří v nemocnici Havířov P.O.

Profese: CHLAZENÍ

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS
Zpracoval:	Ing. Jan Bosák
Datum zpracování:	09/2025



Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
2	SKLADBA PD.....	3
3	ÚVOD	4
4	POPIS	5
5	ROZDĚLENÍ.....	5
6	PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ	5
7	VÝPOČTOVÉ HODNOTY A PODKLADY.....	6
7.1	ENERGETICKÉ ZDROJE	6
7.2	PARAMETRY EXTERIÉRU:.....	6
7.3	UVAŽOVANÉ PARAMETRY VÝPOČTŮ TEPELNÉ ZÁTĚŽE.....	6
7.4	POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU	6
8	VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY	7
8.1	NÁROKY NA ENERGIE	8
8.2	IZOLACE A NÁTĚRY	8
8.3	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ.....	8
8.4	POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ.....	8
9	POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE	9
9.1	ELEKTRO	9
9.2	ZTI	9
9.3	STAVBA	9
10	POKYNY PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ.....	9
11	ZÁVĚR	10
12	POZNÁMKY	11
13	TABULKA VÝKONŮ	12



1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Projekt:

Stavebník:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896
Projekt:	Rekonstrukce OKB Laboratoří v nemocnici Havířov P.O.
Adresa:	736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.

Generální projektant:

Název:	Amun Pro s. r. o.
Adresa:	Třanovice 1

Zpracovatel profese vzduchotechniky:

Jméno:	Ing. Jan Bosák
Adresa:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Kontakt:	bosak.jan@vztprojekt.cz

2 SKLADBA PD

Technická zpráva + přílohy

Půdorys 6.NP (Výřez)

Výkaz výměr



3 ÚVOD

Projektová dokumentace je zpracována v požadovaném stupni „dokumentace pro provádění stavby, dále jen DPS“. K vypracování projektové dokumentace byly použity podklady dodané zadavatelem PD do data 11.9.2025 a níže uvedenou platnou legislativou týkající se řešené problematiky PD.

Úpravy zadání projektové dokumentace vzniklé a nenahlášené do výše uvedeného data budou zapracovány do dalšího stupně PD při jeho vypracování, nebo při realizaci.

Použitým měřítkem výkresové části je 1:50. Výkresová část, technická zpráva i soupis prací obsahuje všechny zařízení, distribuční elementy, potrubí, regulační a tlumicí prvky na potrubní trase. Detaily některých částí bude potřeba dořešit až v průběhu samotné realizace dané části.

Projektant a jím vypracovaná PD předpokládá že účastník výběrového řízení a případná realizační firma je odborně způsobilá k provádění činnosti a k doplnění potřebných informací pro plnohodnotné zhotovení díla. Účastník výběrového řízení/realizátor je zodpovědný k pečlivému prozkoumání PD, její prodiskutování se všemi dotčenými stranami a případného doplnění vyžadovaných prací, materiálu a zařízení, které by v PD postrádal.

Účastník výběrového řízení/realizátor je povinen případné postrádané části díla doplnit a zahrnout do předkládané cenové nabídky, případně je diskutovat a připomínkovat s projektantem před podáním cenové nabídky, tak aby zajistil zhotovení celistvého a požadovaného díla.

Zhotovitel se zavazuje že prováděné činnosti a použité materiály při stavbě díla budou v souladu s PD, platnými normami, legislativou a certifikací ČR a EU.



4 POPIS

Jedná se o rekonstrukci části oddělení v 6.NP, ve stávajícím objektu nemocnice. Požadavkem projektu chlazení bylo zajištění chlazení vybraných místností (server, laboratoř) pomocí KLM jednotek.

5 ROZDĚLENÍ

Zařízení č.1 – CHL/KLM technické místnosti

Zařízení č.2 – CHL/KLM laboratoř

Demontáže

6 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

- projektová dokumentace stavební části
- požadavky investora
- platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy
- technické podklady výrobců zařízení

Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů vychází ze závazných podmínek těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení
- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor
- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
- ČSN EN 1505 - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry
- ČSN EN 1507 - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost
- ČSN EN 12237 - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu
- ČSN EN 15727 - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení
- Nařízení EU č. 1253/2014



7 VÝPOČTOVÉ HODNOTY A PODKLADY

7.1 ENERGETICKÉ ZDROJE

Elektrická energie – uvažováno s připojením na elektrickou síť NN 1x 230 VAC / 50 Hz, která bude sloužit jako zdroj energie pro pohon všech komponentů VZT a KLM systému jako jsou elektromotory, servopohony, elektro ohřivače, části regulace apod.

7.2 PARAMETRY EXTERIÉRU:

ZIMA	Teplota vzduchu	$t_{ez} =$	-15	°C
	Entalpie vzduchu	$h_{ez} =$	-	kJ/kg
	Relativní vlhkost	$\phi_{ez} =$	-	%
	Měrná vlhkost	$x_{ez} =$	1	g/kg
LÉTO	Teplota vzduchu	$t_{el} =$	32,0	°C
	Entalpie vzduchu	$h_{el} =$	63,0	kJ/kg
	Relativní vlhkost	$\phi_{el} =$	-	%
	Měrná vlhkost	$x_{el} =$	-	g/kg
Tlak vzduchu		$p_a =$	98	kPa
Nadmořská výška		$h =$	291	m. n. m.

7.3 UVAŽOVANÉ PARAMETRY VÝPOČTŮ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Chladicí výkony byly navrženy s ohledem na poměr komfortu, investičních nákladů, vzdálenosti jednotek a charakter užití prostor. Návrh neuvažoval s bezpodmínečným udržením požadovaných teplot v průběhu letního extrému. Při výpočtu potřebného chladicího výkonu bylo uvažováno s využitím vnitřních žaluzií. Chladicí výkony byly navrženy dle výpočtu tepelných zátěží dle ČSN 73 0548. Tepelné zátěže od technologie a požadavky na teplotu technických místností (server) nebyly specifikovány, tudíž bylo navrženo dle zkušeností projektanta a běžné praxe (uvažována $t_i = +25$ °C).

7.4 POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU

Hlučnost VZT/CHL zařízení musí vyhovovat ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. Hlukový limit pro pokoje je $L_{Aeq,8} = 40$ dB. Provoz/regulace klimatizačních systémů umožní zajistit nižší hladinu hluku, než je daný limit.



8 VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY

Zařízení č.1 – CHL/KLM technické místnosti

K zajištění chlazení technické místnosti je navržen split systém. Venkovní jednotka bude umístěna v exteriéru na střeše (na nižší části objektu) a vnitřní nástěnná jednotka v obsluhované místnosti, viz. výkresová část. Vnitřní a venkovní jednotky jsou propojeny předizolovaným Cu potrubím, kabelem pro napájení vnitřní jednotky a kabelem komunikačním. Dále bude společně s Cu potrubím a kabeláží vedeno i potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřní jednotky, a to do exteriéru na střechu nižšího objektu. V exteriéru vedeno v kovových žlabech a s Al polepem. V interiéru vedeno v plastových lištách. Použité chladivo R32. Vnitřní jednotky budou minimálně vybaveny filtrem na sání, směrováním proudu vzduchu, infra ovladačem. Celoroční provoz chlazení ($-20^{\circ}\text{C} < t_e < 45^{\circ}\text{C}$). Realizační firma vzduchotechniky zajistí komunikační, napájecí propojení (vč. odvodu kondenzátu) mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou. Systém bude vybaven automatickým restartem.

EL – napájení venkovní jednotky

Stavba – únosnost stavebních konstrukcí, prostupy vč. zapravení (vč. požárních ucpávek)

Stavba – podhledy, SDK opláštění Cu potrubí přes kancelář primáře

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č.2 – CHL/KLM laboratoř

K zajištění chlazení laboratoře jsou navrženy 2 split systémy. Venkovní jednotky budou umístěny v exteriéru na střeše (na nižší části objektu) a vnitřní podstropní jednotky (s jedním výdechem) v obsluhované místnosti, viz. výkresová část. Vnitřní a venkovní jednotky jsou propojeny předizolovaným Cu potrubím, kabelem pro napájení vnitřní jednotky a kabelem komunikačním. V exteriéru vedeno v kovových žlabech a s Al polepem. V interiéru vedeno v podhledu a v plastových lištách. Použité chladivo R32. Vnitřní jednotky budou minimálně vybaveny filtrem na sání, směrováním proudu vzduchu, infra ovladačem. Celoroční provoz chlazení ($-20^{\circ}\text{C} < t_e < 45^{\circ}\text{C}$). Realizační firma vzduchotechniky zajistí komunikační, napájecí propojení mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou. Systém bude vybaven automatickým restartem.

EL – napájení venkovní jednotky



ZTI – odvod kondenzátu od vnitřních jednotek

Stavba – únosnost stavebních konstrukcí, prostupy vč. zapravení (vč. požárních ucpávek)

Stavba – podhledy, SDK opláštění Cu potrubí přes kancelář primáře

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Demontáže

Ve stávající denní místnosti (618) bude demontováno stávající chlazení v podobě split systému, vč. venkovní části zařízení, plastových lišt a Cu potrubí. Chladivo (pravděpodobně R410A) bude odsáto a uskladněno.

8.1 NÁROKY NA ENERGIE

K zajištění chodu zařízení je třeba zabezpečit následující zdroje energií, viz. příloha technické zprávy: **Přehled výkonů CHL zařízení v příloze**

8.2 IZOLACE A NÁTĚRY

Cu potrubí nevyžaduje nátěry a bude předizolováno tepelnou izolací s adekvátním difuzním odporem, tl. min 9 mm.

8.3 PROTIHLUKOVÁ A PROTITŘESOVÁ OPATŘENÍ

Opatření proti šíření hluku VZT zařízením:

- CHL jednotka bude uložena přes antivibrační pryžovou podložku

8.4 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

VZT bude provedeno v souladu s ČSN 730872. V souladu s ČSN 73 0872 se klimatizační jednotky nepovažují za VZT jednotky. VZT potrubí o průřezu větším jak 0,04 m² prostupující požárně dělící konstrukcí bude v místě prostupu osazeno požární klapkou, nebo bude v celé délce požárního úseku požárně izolováno (v projektu se nepředpokládá potřeba využití opatření). Prostup požárně dělící konstrukcí bude opatřen požární ucpávkou dle odolnosti dané kce. PD PBŘ nebyla při vypracování PD VZT k dispozici. Celé oddělení (řešená část objektu) se předpokládá jako jeden požární úsek. Chodba není uvažována jako chráněná úniková cesta.



9 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

9.1 ELEKTRO

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše
- Uzemnění a pospojování KLM zařízení, potrubí atd.
- Kontrola hromosvodů na střeše vůči nové VZT/KLM
- opatření el. zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864
- elektrická zařízení budou připojena a jištěna dle příslušných ČSN, standardů a doporučení výrobce zařízení

Profese elektro je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

9.2 ZTI

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše

Profese ZTI je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

9.3 STAVBA

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše
- Únosnost stavebních kcí pro osazení VZT
- Vybourání otvorů pro potrubí VZT a začištění/zpravení prostupu po montáži
- stavební, výpomocné práce
- Koordinace stavebních prací a součinností profesí

Profese stavba je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

10 POKYNY PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

- Realizační firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a montážní účely (rozdělení vzduchovodů na jednotlivé tvarovky a roury včetně potřebných „doměrů“) včetně kontroly PD ve smyslu úplnosti.
- Realizační firma před naceněním provede prohlídku stávajících prostorů a přesný rozsah, v případě novostavby dle prozkoumání PD. Rozvody VZT budou instalovány před ostatními profesemi - prostorové nároky.
- Osazení VZT/CHL zařízení a jejich kcí bude provedeno na podložky z rýhované gumy, nebo silentbloky (antivibrační opatření).



- Všechny kovové/vodivé části VZT rozvodů a zařízení budou vodivě spojeny a uzemněny
- Montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní firmou. Navržena VZT zařízení budou montována podle montážních předpisů jednotlivých VZT prvků.
- Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.
- Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována dle projektové dokumentace, pokud v průběhu realizace nebylo odsouhlaseno jinak.
- Po zaregulování všech zařízení (vč. chlazení) bude proveden zkušební provoz. Při zkušebním provozu budou v provozu všechna zařízení.
- Uživatel/ obsluha musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení.
- VZT zařízení, seřízena a odevzdána do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů vzduchotechnických zařízení, pokud není v PD uvedeno jinak. Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řadu.
- Vypracování provozního řadu včetně zaškolení obsluhy zajistí dodavatel VZT/CHL
- Dodavatel při předání odevzdá investorovi evidenční knihu chladivových okruhů
- VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. O údržbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řadu – zajistí dodavatel s ohledem na požadavky výrobce VZT zařízení.
- Výměna dílčích prvků vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.
- VZT zařízení budou řízeny dle popisu daného zařízení výše. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení bude zajišťovat technický správce, který musí být pro tuto činnost zaškolen.

11 ZÁVĚR

PD je vypracována za účely DPS a není určena jako výrobní/dílenská.



12 POZNÁMKY

Ve stávající, rekonstruované části stávající objektu bude provedena demontáž a úprava částí stávajících VZT rozvodů. V rámci demontáže proběhne i odvoz a likvidace demontovaných zařízení, potrubí, izolací, armatur apod. odpady, které budou dle skutečného stavu rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., kterým se mění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se bude nakládání s odpady řídit vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., o katalogu odpadů, kterou se ruší dnem 1.4.2016 vyhl. č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 21.3.2016 (změny v průběžné evidenci atd.).



13 TABULKA VÝKONŮ

Pozice zařízení	Název	Počet (ks)	ELEKTRICKÁ ENERGIE						KLM - TČ			ZTI		AKUSTIKA			ROZMĚRY				OVLÁDÁNÍ
			Přípojný elektrický příkon P (kW)	Přípojný elektrický proud I (A)	Provozní elektrický příkon P _p (kW)	Provozní elektrický proud I _p (A)	Napětí U (V) / Frekvence (Hz)	SFP - Měrný příkon ventilátorů (W/(m3/s))	Chladicí výkon Q _{ch} (kW)	Topný výkon Q _t (kW)	Chladivo	Počet vývodů kondenzátu	DN (mm)	Akustický výkon L _w dB(A)	Akustický tlak L _p dB(A) ve vzdálenosti (m)	šířka (mm)	výška (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg)		
1	CHL/KLM technická místnost - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA	1	-	-	2,19	-	1x230/50	-	6,8	7,5	R32	-	-	64	-	-	1100	870	460	81	-
1	CHL/KLM technická místnost - NÁSTĚNNÁ, VNITŘNÍ JEDNOTKA	1	-	-	-	-	-	-	6,8	7,5	R32	1	18	-	-	-	1200	340	260	18	INFRA OVLADAČ
2	CHL/KLM laboratoř - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA	2	-	-	2,58	-	1x230/50	DOP. JIŠTĚNÍ 32A	9,5	11	R32	-	-	66	-	-	1100	870	460	85	-
2	CHL/KLM laboratoř - PODSTROPNÍ, VNITŘNÍ JEDNOTKA	2	-	-	-	-	-	-	9,5	11	R33	1	20	-	-	-	1590	235	690	38	INFRA OVLADAČ