

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu
---------	-----------------	---------------------------------------

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK

	CZK
--	-----

Cena celkem bez DPH:	CZK
----------------------	-----

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Za objednatele

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 2
---------	----------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu
01	Vedlejší náklady
02	Ostatní náklady
03a	Demolice výtahové šachty
03b	Demolice výtahové šachty - azbest
04	Přístavba výtahové šachty
05	Stavební úpravy objektu J
06	Stavební úpravy Spojovacího koridoru
07	Výtah - dodávka a montáž
08a	Kanalizace
08b	Vodoinstalace
09	Vytápění
10	Elektroinstalace
11	Elektroinstalace - bleskosvod
12	Elektroinstalace - EPS

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 3
---------	----------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		21,67895
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		81,35211
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		60,60809
4	Vodorovné konstrukce	HSV		21,00712
5	Komunikace	HSV		83,75216
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		7,57088
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		6,40668
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		9,98454
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		10,39174
64	Výplně otvorů	HSV		0,03473
8	Trubní vedení	HSV		6,97559
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		2,67938
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		6,55291
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00625
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,15206
97	Prorážení otvorů	HSV		0,06265
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
991	Ostatní	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		1,15037
712	Povlakové krytiny	PSV		0,16198
713	Izolace tepelné	PSV		0,21302
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,10440
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,13990
731	Kotelny	PSV		0,00009
732	Strojovny	PSV		0,01734
733	Rozvod potrubí	PSV		0,23604
734	Armatury	PSV		0,00060
735	Otopná tělesa	PSV		0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,35170
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,12618
765	Krytiny tvrdé	PSV		0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV		1,73848
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		3,02226
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV		0,00000
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		0,85513
781	Obklady keramické	PSV		0,18293
783	Nátěry	PSV		0,02279
784	Malby	PSV		0,18808
M21	Elektromontáže	MON		0,31032
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00471
M99	Ostatní práce "M"	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
				328,04216

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č.4
---------	----------	--------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 01
SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Vedlejší náklady	7
02	Ostatní náklady	8
03a	Demolice výtahové šachty	61
03b	Demolice výtahové šachty - azbest	19
04	Přístavba výtahové šachty	143
05	Stavební úpravy objektu J	185
06	Stavební úpravy Spojovacího koridoru	45
07	Výtah - dodávka a montáž	3
08a	Kanalizace	52
08b	Vodoinstalace	18
09	Vytápění	23
10	Elektroinstalace	60
11	Elektroinstalace - bleskosvod	20
12	Elektroinstalace - EPS	17

661

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 5
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	01	Vedlejší náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	991	Ostatní				
1	991000004RZ1	Opatření z hlediska BOZP na staveništi - dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
2	991000005RZ1	Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi - ochranné přilby a reflexní vesty - pracovní obuv - ochranné brýle - pracovní rukavice - polohovací postroje, úvazy	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
3	991000006RZ1	Opatření z hlediska provozu uživatele v objektu - dle požadavků a podmínek uživatele	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
4	991000008RZ1	Dočasná dopravní opatření v areálu SZZ Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně značení. Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě vodou). Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, brány a označení staveniště (cca 50 m) včetně sítí na oplocení	kpl	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení zařízení staveniště. Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.	kpl	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště. Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.	kpl	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 6
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	02	Ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
1	999000002RZ1	Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek tištěna + digitální podoba (.dwg, .dxf) v počtu a formátech dle SoD. Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVY GEOMETRICKÝ PLÁN	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
2	999000002RZ2	Kompletační činnost kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz. náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
3	999000002RZ3	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové dokumentace dle obchodních podmínek dle požadavků PD a SOD	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
4	999000002RZ4	Ochrana stávajících inženýrských sítí Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi. Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
5	999000002RZ5	Koordinace stavebních a technologických dodávek dle požadavků PD a SOD	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
6	999000002RZ6	Náklady na podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby a pasport současného stavu, předání foto na datovém nosiči 2x	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
7	999000002RZ7	TIČR Stanovisko TIČR dle požadavků zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících vyhlášek a nařízení vlády	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
8	999000002RZ8	Dodatečný statický průzkum - statický průzkum stropních a střešních konstrukcí za účelem ověření únosnosti stopních (střešních) konstrukcí, včetně provedení sond do konstrukcí - viz. statické posouzení - kontrola ocelové konstrukce spojovacího koridoru - ostatní průzkumy konstrukcí	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 7
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	03a	Demolice výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 1 měsíc Výkaz výměr: z: 8*5*3	m2	120,00000 120,00000		RTS 25/ II
2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 1 měsíc Výkaz výměr: z: 8*5*3	m2	120,00000 120,00000		RTS 25/ II
3	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m Výkaz výměr: z: 8*5*3	m2	120,00000 120,00000		RTS 25/ II
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m Výkaz výměr: 6*1+4*1 3*1+3,8*1+2,9*1	m2	19,70000 10,00000 9,70000		RTS 25/ II
5	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m Výkaz výměr: 2,9*2*7,5	m3	43,50000 43,50000		RTS 25/ II
6	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 1 měsíc Výkaz výměr: 2,9*2*7,5	m3	43,50000 43,50000		RTS 25/ II
7	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m Výkaz výměr: 2,9*2*7,5	m3	43,50000 43,50000		RTS 25/ II
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Výkaz výměr: 100	m2	100,00000 100,00000		RTS 25/ II
9	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Výkaz výměr: 100	m2	100,00000 100,00000		RTS 25/ II
10	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Výkaz výměr: 100	m2	100,00000 100,00000		RTS 25/ II
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	732080531RZ1	Demontáž VZT mřížek, žaluzií Výkaz výměr: 2	kus	2,00000 2,00000		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého Výkaz výměr: 2,5	m3	2,50000 2,50000		RTS 25/ II
13	961055111R00	Bourání základů železobetonových Výkaz výměr: strojovna: 0,45*0,8*(2,05*2+2,9) šachta: 0,45*1*(3,8*2+2*2) šachta deska: 2,9*3,8*0,5	m3	13,25000 2,52000 5,22000 5,51000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 8
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	03a	Demolice výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm Výkaz výměr: 0,1*2,05*2	m2	0,41000 0,41000		RTS 25/ II
15	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC Výkaz výměr: strojovna: 0,45*2,95*(2,05*2+2,9) šachta: 5,22*8,85 šachta atika: 0,6*3	m3	57,28950 9,29000 46,20000 1,80000		RTS 25/ II
16	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm Výkaz výměr: 2,9*3,85*0,25	m3	2,79120 2,79000		RTS 25/ II
17	963016113R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť. 12,5 mm Výkaz výměr: strojovna: 1,65*2,9	m2	4,78500 4,79000		RTS 25/ II
18	963042819R00	Bourání schodiškových stupňů betonových Výkaz výměr: 1,2*2	m	2,40000 2,40000		RTS 25/ II
19	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m Výkaz výměr: 1,75*0,45*0,25 1,5*0,45*0,25	m3	0,36560 0,20000 0,17000		RTS 25/ II
20	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm Výkaz výměr: podkladní mazanina: 0,1*4,95*3,8 mazanina strojovna: 0,1*1,6*3,8	m3	2,48900 1,88000 0,61000		RTS 25/ II
21	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí Výkaz výměr: podkladní mazanina: 0,1*4,95*3,8 mazanina strojovna: 0,1*1,6*3,8	m3	2,48900 1,88000 0,61000		RTS 25/ II
22	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 Výkaz výměr: 1,1*0,35	m2	0,38500 0,39000		RTS 25/ II
23	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických Výkaz výměr: 2.NP: 3,8+2,5	m	6,30000 6,30000		RTS 25/ II
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 Výkaz výměr: 1	kus	1,00000 1,00000		RTS 25/ II
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Výkaz výměr: 1*2,05	m2	2,05000 2,05000		RTS 25/ II
26	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 dveře do výtahové šachty Výkaz výměr: 1,35*2,22*3	m2	8,99100 8,99000		RTS 25/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,86116		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 9
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	03a	Demolice výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	711	Izolace proti vodě				
28	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	18,81000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4,95*3,8		18,81000		
29	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs	m2	17,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1*(4,95*2+3,8*2)		17,50000		
30	711180101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie	m2	9,36000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pojistná Hl: 3,9*2,4		9,36000		
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl:	712	Povlakové krytiny				
32	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	16,80500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,9*3,85		11,16000		
		0,6*(3,55*2+2,3)		5,64000		
33	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				
34	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	8,16500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,3*3,55		8,16000		
35	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
Díl:	735	Otopná tělesa				
36	735411812R00	Demontáž konvektorů, délka do 1600 mm	kus	2,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
37	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
38	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
39	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	13,26000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,9*3,4		13,26000		
40	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	19,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,4*5+3,8*2		19,60000		
41	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
42	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	3,80000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 3,8		3,80000		
43	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	3,00000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 10			
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu				
Soupis:	03a	Demolice výtahové šachty				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	3		3,00000		
44	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	2,90000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,9		2,90000		
45	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	2,40000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,4		2,40000		
46	764392842R00	Demontáž okapničky rš 150 mm, sklon do 30°	m	6,80000		RTS 25/ II
		podkladní				
	Výkaz výměr:	střecha: 2,9		2,90000		
		1.NP: 3,9		3,90000		
47	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	6,70000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	mezi střechami: 2,85+3,85		6,70000		
48	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,90000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,9		1,90000		
49	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	10,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	atika: 3,85*2+2,9		10,60000		
50	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
52	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	114,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ochrana rohů: 3*3		9,00000		
		přechodový nerezový plech: 5		5,00000		
		ostatní: 100		100,00000		
53	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	118,58430		RTS 25/ II
		.				
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	118,58430	801-3	RTS 25/ II
56	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	118,58430	801-3	RTS 25/ II
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	118,58430		RTS 25/ II
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 371,68596		RTS 25/ II
		20 km				
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	118,58430		RTS 25/ II
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	711,50579		RTS 25/ II
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	118,58430		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 11
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	03b	Demolice výtahové šachty - azbest	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
1	765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti	m2	9,36000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,9*2,4		9,36000		
2	765000009RZ1	Zpracování technologického postupu odstraňování střešní krytiny vč. zajištění kladného stanoviska KHS	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
3	765000012RZ1	Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu vystavení protokolu: vzorek jednovrství	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu a vystavení protokolu: vzorek jednovrství 1		1,00000		
4	765000014RZ1	Zřízení kontrolovaného pásma dle požadavků plánu BOZP a stanoviska KHS	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
5	765000015RZ1	Zřízení a provoz dekontaminační person. propusti	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
6	765000016RZ1	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
7	765000017RZ1	Balení azbestu do Big Bag	t	0,20590		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,2059		0,21000		
8	765000018RZ1	Chemická enkapsulace azbestu před a v průběhu demontáže	m2	18,72000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3,9*2,4*2		18,72000		
9	765000019RZ1	Čištění prostoru KP	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
10	765000021RZ1	OOPP (overall kombinéza, filtr, dýchací prostředky	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
11	765000022RZ1	Transport stabilizovaného materiálu z místa prací do přistaveného kontejneru	t	0,20590		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,2059		0,21000		
12	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,41182		RTS 25/ II
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41182		RTS 25/ II
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,41182	801-3	RTS 25/ II
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 50 km	t	20,59100		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 12
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	03b	Demolice výtahové šachty - azbest	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,41182		RTS 25/ II
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,47092		RTS 25/ II
19	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky včetně likvidace nebezpečného odpadu	t	0,41182		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 13
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	40		40,00000		
2	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	40,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	40		40,00000		
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	336,00000		RTS 25/ II
		14 dnů				
	Výkaz výměr:	24*14		336,00000		
4	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,5		1,50000		
5	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,5		0,50000		
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,37500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	22,5*5,5*0,1		12,38000		
7	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	123,75000		RTS 25/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.				
	Výkaz výměr:	22,5*5,5		123,75000		
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	123,75000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	22,5*5,5		123,75000		
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,18750		RTS 25/ II
		dočištění, sondy - 5%				
	Výkaz výměr:	22,5*5,5*0,05		6,19000		
10	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	70,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4*(4,5+5,5+7,5)		70,00000		
11	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	70,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4*(4,5+5,5+7,5)		70,00000		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,18750		RTS 25/ II
		ruční výkopy				
	Výkaz výměr:	123,75*0,05		6,19000		
13	162607119R00	Pripl zkd 1000m	m3	712,50000		RTS 25/ II
		20 km				
	Výkaz výměr:	71,25*10		712,50000		
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	123,75000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 14
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	123,75		123,75000		
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	123,75000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	123,75		123,75000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	195,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	123,75		123,75000		
		71,25		71,25000		
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	195,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	123,75		123,75000		
		71,25		71,25000		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládka nebo mezideponie v areálu SZZ	m3	71,25000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	123,75-52,5		71,25000		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ZPĚTNÝ ZÁSYP NOVÉ ŠACHTY	m3	71,25000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	123,75-52,5		71,25000		
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	52,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	52,5		52,50000		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
21	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného zhutněné štěrkopískové lože	m3	2,01600		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,15*(3,2*4,2)		2,02000		
22	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní	m3	1,34400		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,1*(3,2*4,2)		1,34000		
23	273326141RU1	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací	m3	4,66070		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,4*(2,98*3,91)		4,66000		
24	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) kompletní výztuž základové konstrukce výtahové šachty - viz. výpis materiálů profily d 10	t	1,61640		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,347*1,2		1,62000		
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,40000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5,5*0,4*2		4,40000		
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,40000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5,5*0,4*2		4,40000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 15
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
27	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 20/25 postupné podbetonování základů při odkopání Výkaz výměr: 5*0,6*0,4*2	m3	2,40000 2,40000		RTS 25/ II
28	279323511R00	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 XC4 XC4 Výkaz výměr: 0,45*(3,91*2+2,08*2)*3,65	m3	19,67720 19,68000		RTS 25/ II
29	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení Výkaz výměr: vnitřek: 3,65*(3,01*2+2,08*2) venek: 4,05*(2,98+3,91*2)	m2	80,89700 37,16000 43,74000		RTS 25/ II
30	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. Výkaz výměr: vnitřek: 3,65*(3,01*2+2,08*2) venek: 4,05*(2,98+3,91*2)	m2	80,89700 37,16000 43,74000		RTS 25/ II
31	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 Výkaz výměr: 4,2*(4*2+3,2)	m2	47,04000 47,04000		RTS 25/ II

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
32	311238219R00	Zdivo POROTHERM 44 P+D P15 na MC 10, tl. 440 mm Výkaz výměr: 2,68*6,25 OTVORY: -1,4*2,28*2	m2	10,36600 16,75000 -6,38000		RTS 25/ II
33	311238326R00	Zdivo POROTHERM 30 AKU Z Profi P20, tl. 300 mm Výkaz výměr: (2,98+3,76+3,76)*8,9 2,98*4,75 OTVORY: -(2,28*1,4)*2 ATIKA: (2,98+3,76+3,76)*0,4	m2	105,42100 93,45000 14,15000 -6,38000 4,20000		RTS 25/ II
34	311419811R00	Izolace nopová fólie + geotextilie systémová zakončovací lišta, D+M výška nopů 10 mm Výkaz výměr: 4,2*(4*2+3,2)+4,2*2*2	m2	63,84000 63,84000		RTS 25/ II
35	317168133RT2	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm pro orientované uložení KP1, KP2 Výkaz výměr: 4+4 6	kus	14,00000 8,00000 6,00000		RTS 25/ II

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
36	411121221RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 9/10 59x29x6,5 Výkaz výměr: 37	kus	37,00000 37,00000		RTS 25/ II
37	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5 Výkaz výměr: 1	kus	1,00000 1,00000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 16
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
38	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,45120		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,61*2,68*0,15		1,45000		
39	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení bednicí materiál prkna boky stropní desky	m2	2,51600		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,2*(2,68*2+3,61*2)		2,52000		
40	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,51600		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,2*(2,68*2+3,61*2)		2,52000		
41	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení podepření stropu šachty před betonáží	m2	6,26080		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,08*3,01		6,26000		
42	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	6,26080		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,08*3,01		6,26000		
43	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,55340		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4,4 kg/m2 2,68*3,61*0,044*1,3		0,55000		
44	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 14 - 22	t	0,24350		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	IPE 14: 0,0129*2,48*5 HEB 14: 0,0337*2,48		0,16000 0,08000		
45	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14 montážní nosník pro výtah	t	0,07090		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,0143*2*2,48		0,07000		
46	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,10130		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	V1: 0,2*(9,6748-6,2608) V2: 0,15*2,79		0,68000 0,42000		
47	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	41,36000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	(3,01*2+3,61*2+2,68*2+2,08*2) (2,68+2,08+3,01*2+3,61*2+0,3*2)		22,76000 18,60000		
48	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	41,36000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	(3,01*2+3,61*2+2,68*2+2,08*2) (2,68+2,08+3,01*2+3,61*2+0,3*2)		22,76000 18,60000		
49	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,33040		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pruty d14 třminky d6 1,1013*0,3		0,33000		
50	457451111R00	Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky	m2	6,26080		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	dno šachty: 2,08*3,01		6,26000		
51	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235	t	0,16800	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 17
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: strop šachty: 0,0129*2,48*5*1,05		0,17000		
52	13388435	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235	t	0,08780	SPCM	RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 0,0337*2,48*1,05		0,09000		

Díl:	5	Komunikace				
53	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2	45,00000		RTS 25/ II
		doplnění zpevněných ploch ze štěrkodrti				
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
54	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
55	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
56	565161212R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 9 cm	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
57	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
58	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
59	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		
60	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	45,00000		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: 45		45,00000		

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
61	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	6,26080		RTS 25/ II
		Výkaz výměr: šachta strop: 3,01*2,08		6,26000		
62	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	23,84000		RTS 25/ II
		okna a dveře				
		Výkaz výměr: (2,28*2+1,4)*4		23,84000		
63	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	127,75900		RTS 25/ II
		nové zdivo				
		Výkaz výměr: šachta: 12,55*(2,08*2+3,01*2)		127,76000		
64	611323042RZ1	Penetrace podkladu	m2	134,01980		Vlastní
		pod omítky				
		Výkaz výměr: šachta stěny: 12,55*(2,08*2+3,01*2)		127,76000		
		šachta strop: 3,01*2,08		6,26000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 18
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
65	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	12,76800		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,4*2,28*4		12,77000		
66	622311521RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	45,11700		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	(3,99*2+3,16)*4,05		45,12000		
67	622311524RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,09600		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,5*(2,98+3,91*2)		5,40000		
		1,2*(2,98+2,6)		6,70000		
68	622311734RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	110,20000		RTS 25/ II
		od úrovně 0,5 m nad terénem po oplechování atiky				
		dodání a nalepení včetně síťoviny a stěrky				
		včetně kruhových zátek - průměr cca 70 mm - pro krytí všech kotev zateplovacího systému				
	Výkaz výměr:	3,91*9,1*2		71,16000		
		2,98*9,1		27,12000		
		2,98*4		11,92000		
69	622311753RT3	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	5,36400		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,45*(2,28*2+1,4)*2		5,36000		
70	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	122,29600		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	110,2		110,20000		
		12,096		12,10000		
71	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	109,78000		RTS 25/ II
		pod KZS				
	Výkaz výměr:	9,6*(3,61*2+2,68)		95,04000		
		5,5*2,68		14,74000		
72	622471317R00	Silikonová omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2 drásaná 2,5 kg/m2, zrno 2,0 mm	m2	115,56400		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	NOVÁ: 110,2		110,20000		
		5,364		5,36000		
73	622131141RX1	Penetrace vně stěna	m2	122,29600		Vlastní
		pod probarvenou omítku				
	Výkaz výměr:	110,2		110,20000		
		12,096		12,10000		
74	622405911RZ1	Soklová základací lišta tl 0,8 mm	m	13,25000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.NP: 3,91*2+1,58		9,40000		
		2.NP: 2,6+1,25		3,85000		
75	622405912RZ2	Kamenná probarvená omítka s organickým pojivem	m2	12,09600		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 19
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	12,096		12,10000		
76	622405931RZ1	Rohová lišta Al s tkaninou	m	40,82000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2,28*4+1,4*2		11,92000		
		9,6*2+4,85*2		28,90000		
77	622405941RZ1	Začišťovací okenní lišta	m	11,92000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2,28*4+1,4*2		11,92000		
78	622405943RZ1	Okrajová lišta nádraží s okapničkou	bm	2,80000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,4*2		2,80000		
79	622405944RZ1	Dilatační lišta	bm	11,40000		Vlastní
	Výkaz výměr:	5,1*2+1,2		11,40000		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
80	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,25000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12+4,25		16,25000		
		5		5,00000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
81	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	68,96500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	S: 5,3*4,85		25,70000		
		J: 5,3*4,2		22,26000		
		V: 5*4,2		21,00000		
82	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	59,52000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z: 9,6*6,2		59,52000		
83	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	137,93000		RTS 25/ II
		2 měsíce				
	Výkaz výměr:	S: 5,3*4,85*2		51,41000		
		J: 5,3*4,2*2		44,52000		
		V: 5*4,2*2		42,00000		
84	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	119,04000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z: 9,6*6,2*2		119,04000		
85	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	68,96500		RTS 25/ II
		včetně zapravení fasády po kotvách lešení				
	Výkaz výměr:	S: 5,3*4,85		25,70000		
		J: 5,3*4,2		22,26000		
		V: 5*4,2		21,00000		
86	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	59,52000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z: 9,6*6,2		59,52000		
87	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	13,20000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 20
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		pro stavbu základů šachty				
	Výkaz výměr:	1*(5*2+3,2)		13,20000		
88	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	75,12960		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12*(3,01*2,08)		75,13000		
89	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	75,12960		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12*(3,01*2,08)		75,13000		
90	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	150,25920		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12*(3,01*2,08)*2		150,26000		
91	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	75,12960		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12*(3,01*2,08)		75,13000		
92	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	128,48500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	68,965		68,97000		
		59,52		59,52000		
93	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	256,97000		RTS 25/ II
		2 měsíce				
	Výkaz výměr:	68,965*2		137,93000		
		59,52*2		119,04000		
94	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	128,48500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	68,965		68,97000		
		59,52		59,52000		
95	944945012R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00000		RTS 25/ II
		zachytná stříšky nad vstupy do objektu ze dvora				
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
96	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	4,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*2		4,00000		
97	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
98	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	40,00000		RTS 25/ II
		5 pacovních dnů				
	Výkaz výměr:	5*8		40,00000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
99	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,26080		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	šachta: 3,01*2,08		6,26000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 21	
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu		
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
100	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	228,47726		RTS 25/ II

Díl:	711	Izolace proti vodě				
101	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	20,98480		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	parozábrana: 2,68*3,61 dno: 2,9*3,9		9,67000 11,31000		
102	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	55,72800		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	stěny: 4,05*(3,9*2+2,98*2)		55,73000		
103	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	9,67480		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	parozábrana: 2,68*3,61		9,67000		
104	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	11,31000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	dno: 2,9*3,9		11,31000		
105	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	55,72800		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	stěny: 4,05*(3,9*2+2,98*2)		55,73000		
106	711774202R00	Provedení zpětných spojů	m	13,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	dno: (2,9+3,9)*2		13,60000		
107	628322872RZZ	Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35	m2	87,14940		Vlastní
	Výkaz výměr:	dno: 2,9*3,9*1,3 stěny: 4,05*(3,9*2+2,98*2)*1,3		14,70000 72,45000		
108	62836302RZZ	Pás asfaltovaný AI S40 protiradonový	m2	87,14940		Vlastní
	Výkaz výměr:	stěny: 4,05*(3,9*2+2,98*2)*1,3 dno: 2,9*3,9*1,3		72,45000 14,70000		
109	628420303	KSD-R samolepicí asfaltový pás parotěsný	m2	12,09350	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	parozábrana: 2,68*3,61*1,25		12,09000		
110	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Díl:	712	Povlakové krytiny				
111	712311106RZ2	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,2 kg/m2	m2	12,09350		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	parozábrana: 2,68*3,61*1,25		12,09000		
112	712351111RT2	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfalt.pásu 30 sticker plus	m2	9,67480		RTS 25/ II
		parozábrana				
	Výkaz výměr:	parozábrana: 2,68*3,61		9,67000		
113	712373121RU3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo tl. izolace do 250 mm, PVC 35716 tl. 1,5 mm	m2	13,86780		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,98*3,91 0,4*(3,46+2,08)		11,65000 2,22000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 22
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
114	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm K5	m	11,90000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	11,9		11,90000		
115	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm K4	m	18,90000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	18,9		18,90000		
116	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm K4	m	18,90000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	18,9		18,90000		
117	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	13,86780		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,98*3,91 0,4*(3,46+2,08)		11,65000 2,22000		
118	712491176R00	Přípevnění izolace kotvicemi terčí příplatek pro tloušťku tepelné izolace nad 250 mm	kus	70,00000		RTS 25/ II
		vč. dodávky kotev				
	Výkaz výměr:	2,98*3,91*6 0,0892		69,91000 0,09000		
119	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II

Díl:	713	Izolace tepelné				
120	713141327R00	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	7,19680		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,46*2,08		7,20000		
121	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem Promat	m2	0,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,5		0,50000		
122	713551153R00	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 0,2m2	kus	4,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4		4,00000		
123	283754909	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 180 mm	m2	0,92400	SPCM	RTS 25/ II
		pod okap				
	Výkaz výměr:	0,4*2,1*1,1		0,92000		
124	631403016	Deska střešní těžká Durock 2000x1200x140 mm	m2	7,91650	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,46*2,08*1,1		7,92000		
125	6314030161	Deska spádová střešní těžká Durock	m3	0,99840		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,4*2,08*1,2		1,00000		
126	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
127	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,09110		RTS 25/ II
		hřebíky, svorníky, tesařské skoby, vruty				
	Výkaz výměr:	4,815*0,015 0,945*0,02		0,07000 0,02000		
128	762441113RT1	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB	m2	4,85100		RTS 25/ II
		ECO 3 N tl. 15 mm				

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 23
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	0,45*(3,9*2+2,98)		4,85000		
129	762441125RZ1	Montáž obložení okapu,OSB desky 2vrst.,šroubováním včetně dodávky desek OSB ECO 3 N tl. 10+10 mm okapová hrana	m2	0,94500		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,45*2,1		0,95000		
130	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
131	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm K1 včetně dodávky žlabu VČETNĚ HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, ROVNÝCH HRDEL A DILATAČÍ	m	2,10000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,1		2,10000		
132	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm K3	m	4,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4,5		4,50000		
133	764239431RZ1	Žaluzie nerez vč. montáže a dodávky 30x30 cm - odvětrání výtahové šachty	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
134	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
135	767000001RZ1	Přenosný hasicí přístroj dodávka včetně montáže hasicí schopnost 21 A práškový P6F/ETS	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
136	767000201RZ1	Nerezový keson - dno výtahové šachty Pro izolaci dna výtahové šachty bude použito souvrství dvou živičných pásů a následně bude osazen nerezový keson. Bude použit svařitelný nerezový plech tl. 4 mm - výška kesonu 1,35 m od dna výtahové šachty. Nerezový plech 1.430.1 / AISI	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
137	767497121RZ1	Lišta ochranná rohová na zeď, hliníkový profil vinylový plášť 50x50x10 mm, barva bílá, D+M ochrana vnějších rohů v interiéru	m	15,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,5*10		15,00000		
138	767497122RZ1	Lišta ochranná rohová na zeď, NEREZOVÝ profil 100x100x0,5 mm,D+M ochrana vnějších rohů v EXTERIÉRU	m	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,5*2		3,00000		
139	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II

Díl: 783 Nátěry

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 24
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	04	Přístavba výtahové šachty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
140	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - ocelové profily	m2	11,60320		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	IPE14: 0,56*2,48*5		6,94000		
		I14: 0,56*2*2,48		2,78000		
		HEB14: 0,84*2,24		1,88000		
141	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email bezprašný nátěr dna šachty	m2	7,78780		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,01*2,08		6,26000		
		0,15*(3,01*2+2,08*2)		1,53000		

Díl:	784	Malby				
142	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x	m2	134,01980		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	šachta stěny: 12,55*(2,08*2+3,01*2)		127,76000		
		šachta strop: 3,01*2,08		6,26000		
143	784115722R00	Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x barevný odstín dle výběru objednatele	m2	134,01980		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	šachta stěny: 12,55*(2,08*2+3,01*2)		127,76000		
		šachta strop: 3,01*2,08		6,26000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 25
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,06100		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	1,06100		RTS 25/ II
		základy ochozu				
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,06100		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,06100		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,06100		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,61000		RTS 25/ II
		20 km				
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2*10		4,05000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2*10		6,56000		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,06100		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,06100		RTS 25/ II
		v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění				
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,2		0,41000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,2		0,66000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,53050		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,15+3,9+3,05)*0,1		0,20000		
		0,4*(2,2+3,9+2,1)*0,1		0,33000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	10,00000		RTS 25/ II
		lokální zazdívky				
	Výkaz výměr:	10		10,00000		
11	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,00000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 26
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		lokální zazdívky				
	Výkaz výměr:	6		6,00000		
12	311112125RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	8,91000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,1*(1,15+3,9+3,05)		8,91000		
13	311112140RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	9,02000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,1*(2,2+3,9+2,1)		9,02000		
14	311231129R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15	m3	1,50000		RTS 25/ II
		lokální opravy				
	Výkaz výměr:	1,5		1,50000		
15	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,20400		RTS 25/ II
		výplň překladů z I nosníků				
	Výkaz výměr:	0,3*0,2*1,7*2		0,20000		
16	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,01550		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,4*0,0111		0,02000		
17	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,12170		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,7*4*0,0179		0,12000		
18	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,50250		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,1*(1,275+0,5)		5,50000		
19	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	25,83000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	příčka: (2,05+3,9+2,1)*2,4		19,32000		
		vyzdívka mezi sloupy: 2*1,05*3,1		6,51000		
20	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,96000		RTS 25/ II
		plentování z obou popř. z jedné strany				
	Výkaz výměr:	1,7*0,2*2		0,68000		
		1,4*0,1*2		0,28000		
21	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	2,76000		RTS 25/ II
		vyrovnání ostění po vybourání nových otvorů				
	Výkaz výměr:	1.PP: 0,35*2,3*2		1,61000		
		1.NP: 0,25*2,3*2		1,15000		
22	311921116RZ1	Osazení betonových kvádrů do objemu 0,03 m3 D+M	kus	4,00000		Vlastní
		pod ocelové předklady				
	Výkaz výměr:	4		4,00000		

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

23	411121232RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 179x29x9	kus	21,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	21		21,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 27
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	1,71000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	17,1*0,1		1,71000		
25	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení bednicí materiál prkna boky desky ochozu	m2	1,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	(3,05+3,9+1,05+2,1+3,9+2)*0,1		1,60000		
26	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	(3,05+3,9+1,05+2,1+3,9+2)*0,1		1,60000		
27	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	6,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	při bourání ztužujících stěn: 3*1*2		6,00000		
28	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	6,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3*1*2		6,00000		
29	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,09030		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4,4 kg/m2 17,1*0,0044*1,2		0,09000		
30	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,04660		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*2,1*0,0111		0,05000		
31	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 12	t	0,09650		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,8*4*0,0134		0,10000		
32	416042222R00	Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5 mm	m2	7,20000		RTS 25/ II
		Podhledy - samostatný požární předěl Rigips, systém PK22 odpovídá D112, kovová konstrukce CD, 2x opláštěná, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 45.				
	Výkaz výměr:	4.11.12 obklad ztužení v 1.PP: 2*(1*2+1,6)		7,20000		
33	420360622RZ1	Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm	bm	50,00000		Vlastní
		- svaření ocelových překladů				
	Výkaz výměr:	překlady: 10		10,00000		
		ocelová chodiště a podesty: 20		20,00000		
		ztužení: 20		20,00000		
34	15484110R	Profil trapézový VIKAM TR 40/160x0,63mm Aluzink	m2	3,60000	SPCM	RTS 25/ II
		výtah				
	Výkaz výměr:	2*1,5*1,2		3,60000		

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
35	602011141RT3	Štuk na stěnách vápenný vnitřní Cemix, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	64,82500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	příčka: (2,05+3,9+2,1)*2,4*2+5,5		44,14000		
		vyzdívka mezi sloupy: 1,05*3,1*2		6,51000		
		základ: 0,9*(2,1+3,9+2+2,8+3,9+1,05)		14,18000		
36	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,80000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 28
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- po vybouraných příčkách a stěnách				
	Výkaz výměr:	1,PP: 0,15*3*4		1,80000		
		r: 5		5,00000		
37	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklady	m2	8,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		8,20000		
38	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková nové zdivo	m2	64,82500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	příčka: (2,05+3,9+2,1)*2,4*2+5,5		44,14000		
		vyzdívka mezi sloupy: 1,05*3,1*2		6,51000		
		základ: 0,9*(2,1+3,9+2+2,8+3,9+1,05)		14,18000		
39	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	99,76500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP: 3*(2,075+1,3+2,5)		17,63000		
		3,9*(5,15+6,45+8,2)		77,22000		
		1.NP: 1,2*(0,7+2,35+1,05)		4,92000		
40	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	64,82500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	příčka: (2,05+3,9+2,1)*2,4*2+5,5		44,14000		
		vyzdívka mezi sloupy: 1,05*3,1*2		6,51000		
		základ: 0,9*(2,1+3,9+2+2,8+3,9+1,05)		14,18000		
41	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	2,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,7*0,6*2		2,04000		
		1,4*0,4		0,56000		
42	611323042RZ1	Penetrace podkladu pod omítky	m2	59,32500		Vlastní
	Výkaz výměr:	příčka: (2,05+3,9+2,1)*2,4*2		38,64000		
		vyzdívka mezi sloupy: 1,05*3,1*2		6,51000		
		základ: 0,9*(2,1+3,9+2+2,8+3,9+1,05)		14,18000		
43	619991005RZ4	Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací následné odstranění a úklid - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními pracemi - kartón	m2	50,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.PP: 25		25,00000		
		1.NP: 25		25,00000		
44	619991006RZ1	Zabednění - OSB deska demontáž průchody	m2	18,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.PP: 3,5*3		10,50000		
		1.NP: 2,5*3		7,50000		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
45	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,08000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,8*0,6		1,08000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 29
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
46	622311521RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pod terénem: 4*(2,65+0,5)		12,60000		
47	622311524RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,57500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,5*(2,65+0,5)		1,57000		
48	622311734RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,02500		RTS 25/ II
		od úrovně 0,5 m nad terénem po oplechování atiky				
		dodání a nalepení včetně síťoviny a stěrky				
		včetně kruhových zátek - průměr cca 70 mm - pro krytí všech kotev zateplovacího systému				
	Výkaz výměr:	3,5*(2,65+0,5)		11,03000		
49	622311753RT3	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	1,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(1,8*2+0,6*2)		1,20000		
50	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	12,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4*(2,65+0,5)		12,60000		
51	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	28,60000		RTS 25/ II
		pod KZS				
		pod HI				
	Výkaz výměr:	KZS: 4*(2,65+0,5)		12,60000		
		HI: 4*4		16,00000		
52	622471317R00	Silikonová omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2 drásaná 2,5 kg/m2, zrno 2,0 mm	m2	12,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4*(2,65+0,5)		12,60000		
53	622903111R00	Očištění omítek kartáči ručně	m2	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	zdivo pod terénem: 5*4		20,00000		
54	622131141RX1	Penetrace vně stěna	m2	12,60000		Vlastní
		pod probarvenou omítku				
	Výkaz výměr:	4*(2,65+0,5)		12,60000		
55	622405911RZ1	Soklová základací lišta tl 0,8 mm	m	3,15000		Vlastní
	Výkaz výměr:	(2,65+0,5)		3,15000		
56	622405912RZ2	Kamenná probarvená omítka s organickým pojivem	m2	1,57500		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,5*(2,65+0,5)		1,57000		
57	622405931RZ1	Rohová lišta Al s tkaninou	m	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,6*2+1,8		3,00000		
58	622405933RZ1	Rohová lišta - parapet/ostění	m	0,50000		Vlastní
		systémová lišta - přechod ostění na parapet				
	Výkaz výměr:	0,25*2		0,50000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 30
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
59	622405941RZ1	Začišťovací okenní lišta	m	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,6*2+1,8		3,00000		
60	622405942RZ1	Začišťovací parapetní lišta	m	1,80000		Vlastní
		pod parapet				
	Výkaz výměr:	1,8		1,80000		
61	622405943RZ1	Okrajová lišta nádraží s okapničkou	bm	1,80000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,8		1,80000		
62	622903110RZ1	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	20,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	zdivo pod terénem: 5*4		20,00000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
63	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	3,45000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	propojení: 9,5*0,1		0,95000		
		opravy v 007: 25*0,1		2,50000		
64	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm C30-F6	m2	9,50000		RTS 25/ II
		kolem stěn bude provedena dilatace na celou výšku potěru z polystyrenu tl. 10 mm				
	Výkaz výměr:	instal. prostor + hlavní chodba: 9,5		9,50000		
Díl:	64	Výplně otvorů				
65	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
66	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP: 25		25,00000		
		1.NP: 5		5,00000		
67	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	35,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP: 25+10		35,00000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
68	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00000		RTS 25/ II
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání.				
		Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.				
	Výkaz výměr:	1.PP: 100		100,00000		
		1.NP: 50		50,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 31
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
69	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	22,47500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3,1*(2*2+3,25)		22,48000		
70	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	14,64000		RTS 25/ II
		ztužující stěny				
	Výkaz výměr:	1.PP: 2*2,4*3,05		14,64000		
71	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,23500		RTS 25/ II
		betonové podstavce				
	Výkaz výměr:	1,2*1,2*0,25		0,36000		
		1*1,9*0,45		0,86000		
		1*1,7*0,6		1,02000		
72	964072221R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,06800		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,02*2*1,7		0,07000		
73	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	5,28000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pod ochozem: 16,9*0,1*2		3,38000		
		propojení do hlavní chodby: 9,5*0,1*2		1,90000		
74	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	5,28000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pod ochozem: 16,9*0,1*2		3,38000		
		propojení do hlavní chodby: 9,5*0,1*2		1,90000		
75	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	119,15000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP: 116,55		116,55000		
		1.NP: 2,6		2,60000		
76	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	55,85000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	007: 14,65*2+6,45*2		42,20000		
		015: 3,25*2+1,95*2		10,40000		
		008: 3,25		3,25000		
77	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
78	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,84500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,9*2,05		1,85000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
79	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	4,80000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,2*6*4		4,80000		
80	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	11,35000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,5+2,8+0,6+0,3+1,95+1,3+2+0,9		11,35000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 32
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
81	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	11,35000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,5+2,8+0,6+0,3+1,95+1,3+2+0,9		11,35000		
82	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	21,80000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ztužující stěny 1.PP: 3,05*4+2,4*4		21,80000		
83	971052651R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	1,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,5*2,5*0,4		1,50000		
84	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	6,80000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,7*4		6,80000		
85	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	99,76500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP: 3*(2,075+1,3+2,5)		17,63000		
		3,9*(5,15+6,45+8,2)		77,22000		
		1.NP: 1,2*(0,7+2,35+1,05)		4,92000		
86	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	12,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4*(2,65+0,5)		12,60000		
87	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	8,30000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,05+0,25+0,7*2+0,75+0,7)		8,30000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
88	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	48,86939		RTS 25/ II
Díl:	991	Ostatní				
89	999000002RZ1	Označení únikových východů tabulkami dle NV č. 11/2001 a ČSN ISO 3864	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
Díl:	711	Izolace proti vodě				
90	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	25		25,00000		
91	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	25		25,00000		
92	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst při bourání stávajících podlah	m2	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	20		20,00000		
93	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	2,60000		RTS 25/ II
		včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení				
	Výkaz výměr:	1.NP-151: 2,6		2,60000		
94	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti	m2	2,60000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 33
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		včetně systémových doplňků				
	Výkaz výměr:	1.NP-151: 2,6		2,60000		
95	628322872RZZ	Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35	m2	32,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	25*1,3		32,50000		
96	62836302RZZ	Pás asfaltovaný AI S40 protiradonový	m2	32,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	25*1,3		32,50000		
97	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
<hr/>						
Díl:	712	Povlakové krytiny				
98	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°	m2	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
99	712300834RT1	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková z ploch jednotlivě do, 10 m2	m2	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
100	712311106RZZ	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,2 kg/m2	m2	5,00000		RTS 25/ II
		oprava u nové šachty				
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
101	712351111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - včetně dodávky, asfaltového pásu Glastek 30 sticker plus	m2	5,00000		RTS 25/ II
		parozábrana				
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
102	712373121RU3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 250 mm, PVC 35716 tl. 1,5 mm	m2	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
103	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm K4	m	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
104	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
105	712491176R00	Přípevnění izolace kotvicími terči příplatek pro tloušťku tepelné izolace nad 250 mm	kus	20,00000		RTS 25/ II
		vč. dodávky kotev				
	Výkaz výměr:	5*4		20,00000		
106	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II
<hr/>						
Díl:	713	Izolace tepelné				
107	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	8,17500		RTS 25/ II
		vč. dodávky				
	Výkaz výměr:	3,45*2+1,275		8,18000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 34
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
108	713400811R00	Odstranění oplechování potrubí	m2	84,78000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	75*0,2*2*3,14*0,9		84,78000		
109	713400812R00	Odstranění tepelné izolace oplechování ohybů	m2	9,42000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	75*0,2*2*3,14*0,1		9,42000		
110	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	94,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	75*0,2*2*3,14		94,20000		
111	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: 731 Kotelny						
112	731321813R00	Demontáž přetl.zařízení s 1nádobou 60 l, DN 80	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
113	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: 732 Strojovny						
114	732211822R00	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 4000 l	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
115	732213823R00	Rozřezání demontovaných ohříváků do 6300 l	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
116	732214823R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 6300 l	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
117	732320818R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 5000 l	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
118	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	2,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
119	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	2,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
120	732481810RZ1	Demontáž vodoměr, tlakoměrů ad.	kus	10,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	10		10,00000		
121	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: 733 Rozvod potrubí						
122	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	75,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	75		75,00000		
123	733140811R00	Odřezání odvzdušňovací nádoby	kus	4,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4		4,00000		
124	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 35
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	734	Armatury				
125	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	10		10,00000		
126	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	20		20,00000		
127	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
128	767211111R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním	kg	57,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	9*6,4		57,60000		
129	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00000		RTS 25/ II
		úprava a zpětná montáž				
	Výkaz výměr:	ochranná madla: 20		20,00000		
130	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	522,56400		RTS 25/ II
		- montáž podlahového roštu vč. kotevního materiálu				
		- montáž zábradí vč. kotevního materiálů				
	Výkaz výměr:	Z1: (1*7+1,65*2+1,85*2+1,1*2+0,9*2+0,2*2)*4,25		78,20000		
		Z2: (1*8+1,025*2+3,9*2+1,8*2+0,3*2+1,1*2+0,2*4+1,1*4)*4,25		125,16000		
		Z1: (1,6+1,6+0,2*2+1,05*2+0,85+0,15)*3,3		22,11000		
		Z2: (1,025+3,9+1,8+0,3+0,2*2+1,05*2)*3,3		31,43000		
		rošt: 23,3*2,6		60,58000		
		Z1: 2*0,8*7,69		12,30000		
		Z1: 1,4*2*13,4		37,52000		
		Z2: 1,4*2*13,4		37,52000		
		Z1: (1,8+1,75*3)*16,7		117,73000		
131	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	566,01200		RTS 25/ II
		rámy ztuzující konstrukce - včetně kotevních prvků				
	Výkaz výměr:	20,4*(2,18*4+2,28*2+1,2*2+0,75*2)		350,47000		
		26,7*3,1*2		165,54000		
		50		50,00000		
132	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	176,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ochranná madla: 20		20,00000		
		ochrana rohů stěn: 2*3		6,00000		
		pomocné konstrukce topení: 150		150,00000		
133	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	5,00000		RTS 25/ II
		odřezání ocelových nosníků ad. ocelových prvků				
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
134	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235	t	0,07880	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: 1,4*2*0,0134*1,05		0,04000		
		Z2: 1,4*2*0,0134*1,05		0,04000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 36
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
135	13388125	Tyč průřezu HEA100, střední, jakost oceli S235 podesta schodiště	t	0,12360	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: (1,8+1,75*3)*0,0167*1,05		0,12000		
136	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli S235	t	0,36800	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,0204*(2,18*4+2,28*2+1,2*2+0,75*2)*1,05		0,37000		
137	13388430	Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S235	t	0,17380	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,0267*3,1*2*1,05		0,17000		
138	13515120	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm pod sloupky	t	0,00630	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,2*0,2*0,01*7,850*2		0,01000		
139	14587254	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm výplň zábradlí	t	0,05890	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: (1,6+1,6+0,2*2+1,05*2+0,85+0,15)*1,1*0,0033 Z2: (1,025+3,9+1,8+0,3+0,2*2+1,05*2)*1,1*0,0033		0,02000 0,03000		
140	14587263	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm zábradlí	t	0,22370	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: (1*7+1,65*2+1,85*2+1,1*2+0,9*2+0,2*2)*1,1*0,00425 Z2: (1*8+1,025*2+3,9*2+1,8*2+0,3*2+1,1*2+0,2*4+1,1*4)*1,1*0,00425		0,09000 0,14000		
141	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm sloupky podesty schodiště	t	0,01290	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: 2*0,8*0,00769*1,05		0,01000		
142	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus	24,00000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	6*4		24,00000		
143	55347113.A	Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 1000x1000 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	3		3,00000		
144	55347313	Stupně schodů 30/2 svařované "SP" 800x240 mm	kus	9,00000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: 4 Z2: 5		4,00000 5,00000		
145	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
146	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	97,85000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ochoz: 17,05 074 - manipulační prostor: 26,1 008 - technická chodba: 9,5 007 - výměník: 45,2		17,05000 26,10000 9,50000 45,20000		
147	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	19,97500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP - ochoz: 3,7+2,1+1,275+3,4+3,9+2,8+2+0,8		19,98000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 37
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
148	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	19,97500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP - ochoz: 3,7+2,1+1,275+3,4+3,9+2,8+2+0,8		19,98000		
149	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	100,45000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ochoz: 17,05		17,05000		
		074 - manipulační prostor: 26,1		26,10000		
		008 - technická chodba: 9,5		9,50000		
		1.NP - 151: 2,6		2,60000		
		007 - výměník: 45,2		45,20000		
150	771577843R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm	m	2,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	instalační prostor: 2		2,00000		
151	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	26,17500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP - ochoz: 3,7+2,1+1,275+3,4+3,9+2,8+2+0,8		19,98000		
		1.NP: 0,7+2,35+1,75+1,4		6,20000		
152	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	100,45000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ochoz: 17,05		17,05000		
		074 - manipulační prostor: 26,1		26,10000		
		008 - technická chodba: 9,5		9,50000		
		1.NP - 151: 2,6		2,60000		
		007 - výměník: 45,2		45,20000		
153	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	100,45000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	ochoz: 17,05		17,05000		
		074 - manipulační prostor: 26,1		26,10000		
		008 - technická chodba: 9,5		9,50000		
		1.NP - 151: 2,6		2,60000		
		007 - výměník: 45,2		45,20000		
154	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	100,45000		Vlastní
	Výkaz výměr:	ochoz: 17,05		17,05000		
		074 - manipulační prostor: 26,1		26,10000		
		008 - technická chodba: 9,5		9,50000		
		1.NP - 151: 2,6		2,60000		
		007 - výměník: 45,2		45,20000		
155	776491115RZ1	Podlaha přechod lišty z elox. hliníku šířka lišty 35 mm včetně montáže	m	1,40000		Vlastní
		přechod - dilatace výtahu a koridoru				
	Výkaz výměr:	1,4		1,40000		
156	597642030RZZ	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	121,37390		Vlastní
		protiskluz R10				
	Výkaz výměr:	ochoz: 17,05*1,15		19,61000		
		074 - manipulační prostor: 26,1*1,15		30,02000		
		008 - technická chodba: 9,5*1,15		10,93000		
		1.NP - 151: 2,6*1,15		2,99000		
		1.PP - ochoz - sokl: (,7+2,1+1,275+3,4+3,9+2,8+2+0,8)*0,3*1,15		5,86000		
		007 - výměník: 45,2*1,15		51,98000		
157	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 38
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						
158	775592005R00	Přebroušení stěrky nebo betoonov. podkladu strojní	m2	67,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	podlaha 007: 67,5		67,50000		
159	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
160	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	135,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	podlaha 007: 67,5*2		135,00000		
161	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	67,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	podlaha 007: 67,5		67,50000		
162	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	135,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	podlaha 007: 67,5*2		135,00000		
163	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: 781 Obklady keramické						
164	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	8,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		8,20000		
165	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	8,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		8,20000		
166	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,20000		RTS 25/ II
		barva dle výběru objednatele - dle stávajících obkladů				
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		8,20000		
167	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	8,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		8,20000		
168	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,20000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		8,20000		
169	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	10,10000		RTS 25/ II
		svislé vnější hrany				
	Výkaz výměr:	2*3		6,00000		
		(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)		4,10000		
170	59760102RZ1	Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm	m	11,11000		Vlastní
	Výkaz výměr:	10,1*1,1		11,11000		
171	597813722	Obkládačka 20x40 lesk	m2	9,84000		Vlastní
		3 barvy dle výběru objednatele				
	Výkaz výměr:	1.NP: 2*(1,75+0,13+0,7+0,82+0,7)*1,2		9,84000		
172	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 39
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	783	Nátěry				
173	783212100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně	m2	1,32500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,25*(2,05*2+1,2)		1,32000		
174	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - ocelové profily	m2	77,17760		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1,7*4*0,64		4,35000		
		1,4*0,48		0,67000		
		2,1*6*0,48		6,05000		
		ocelové schodiště:				
		Z1: (1*7+1,65*2+1,85*2+1,1*2+0,9*2+0,2*2)*0,2		3,68000		
		Z2: (1*8+1,025*2+3,9*2+1,8*2+0,3*2+1,1*2+0,2*4+1,1*4)*0,2		5,89000		
		Z1: (1,6+1,6+0,2*2+1,05*2+0,85+0,15)*0,16		1,07000		
		Z2: (1,025+3,9+1,8+0,3+0,2*2+1,05*2)*0,16		1,52000		
		Z1: 2*0,8*7,69*0,4		4,92000		
		Z1: 1,4*2*13,4*0,4		15,01000		
		Z2: 1,4*2*13,4*0,4		15,01000		
		Z1: (1,8+1,75*3)*0,6		4,23000		
		ztužení: 0,6*(2,18*4+2,28*2+1,2*2+0,75*2)		10,31000		
		ztužení: 0,72*3,1*2		4,46000		
175	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	66,10560		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Z1: (1*7+1,65*2+1,85*2+1,1*2+0,9*2+0,2*2)*0,2		3,68000		
		Z2: (1*8+1,025*2+3,9*2+1,8*2+0,3*2+1,1*2+0,2*4+1,1*4)*0,2		5,89000		
		Z1: (1,6+1,6+0,2*2+1,05*2+0,85+0,15)*0,16		1,07000		
		Z2: (1,025+3,9+1,8+0,3+0,2*2+1,05*2)*0,16		1,52000		
		Z1: 2*0,8*7,69*0,4		4,92000		
		Z1: 1,4*2*13,4*0,4		15,01000		
		Z2: 1,4*2*13,4*0,4		15,01000		
		Z1: (1,8+1,75*3)*0,6		4,23000		
		ztužení: 0,6*(2,18*4+2,28*2+1,2*2+0,75*2)		10,31000		
		ztužení: 0,72*3,1*2		4,46000		
Díl:	784	Malby				
176	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	324,95000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP - stěny: 4*(14,65*2+6,45*2)+3*(3,425*2+1,3)		193,25000		
		1.PP - strop: 116,55+9,5		126,05000		
		1.NP - stěna: 1*(1,65*2+2,35)		5,65000		
177	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x	m2	374,30000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP - stěny: 4*(14,65*2+6,45*2)+3*(3,425*2+1,3)		193,25000		
		3,18*(2,1+3,9+2)+2,3*(2,05+3,9+2)+0,9*(1,05+2,4+2,8)		49,35000		
		1.PP - strop: 116,55+9,5		126,05000		
		1.NP - stěna: 1*(1,65*2+2,35)		5,65000		
178	784115722R00	Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x barevný odstín dle výběru objednatele	m2	374,30000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1.PP - stěny: 4*(14,65*2+6,45*2)+3*(3,425*2+1,3)		193,25000		
		3,18*(2,1+3,9+2)+2,3*(2,05+3,9+2)+0,9*(1,05+2,4+2,8)		49,35000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 40
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	05	Stavební úpravy objektu J	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.PP - strop: 116,55+9,5		126,05000		
		1.NP - stěna: 1*(1,65*2+2,35)		5,65000		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
179	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	41,10496		RTS 25/ II
180	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	41,10496		RTS 25/ II
181	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,10496		RTS 25/ II
182	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	780,99426		RTS 25/ II
183	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,10496		RTS 25/ II
184	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	246,62977		RTS 25/ II
185	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	41,10496		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 41
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	06	Stavební úpravy Spojovacího koridoru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení podepření střechy spojovacího koridoru před bouráním výtahové šachty	m2	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
2	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
3	411354177R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
4	411354178R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
5	411354187R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 30 kPa -zřízení podepření koridoru v místě bourané šachty a strojovny výtahu	m2	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
6	411354188R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 30 kPa - odstr.	m2	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
7	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm	m2	27,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	27,5		27,50000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	619991006RZ1	Zabednění - OSB deska demontáž průchody v koridoru	m2	38,37500		Vlastní
	Výkaz výměr:	průchody: 2,4*3*2 po vybourání výtahové šachty: 3,5*(2,85+4)		14,40000 23,98000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
9	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm C30-F6 kolem stěn bude provedena dilatace na celou výšku potěru z polystyrenu tl. 10 mm	m2	0,62500		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12,5*0,05		0,63000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	25		25,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
11	963016113R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm včetně parozábrany	m2	27,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	27,5		27,50000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 42
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	06	Stavební úpravy Spojovacího koridoru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12,5*0,08		1,00000		
13	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12,5*0,08		1,00000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,04932		RTS 25/ II

Díl:	713	Izolace tepelné				
15	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N AL 170 speciál	m2	27,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	27,5		27,50000		
16	713111261RK2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou včetně pásky JUTAFOL SP AL	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
17	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn vč. dodávky materiálu	m	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	25		25,00000		
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
19	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			RTS 25/ II

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
21	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	17,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	17,5		17,50000		
22	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° přechod střecha - šachta	m	6,70000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,85+3,85		6,70000		
23	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	6,65000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2.NP: 2,85+3,8		6,65000		
24	764905300RZ1	Krytina z trapéz.plechů prolis,tl.0,5 mm, povrch.úprava Classic profilovaná krytina - dle stávající krytiny na obloukové střeše spojovacího koridoru	m2	17,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	17,5		17,50000		
25	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
------	------------	------------------------------	--	--	--	--

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 43
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	06	Stavební úpravy Spojovacího koridoru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
26	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných	m2	8,52000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	posuvná mříž 2.NP: 3,55*2,4		8,52000		
27	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	100,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	zpětná montáž trapézových plechů obložení: 100		100,00000		
28	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	125,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	oplechování teplovodních rozvodů: 25		25,00000		
		demontáž trapézových plechů obložení: 100		100,00000		
29	767101011RZ1	Ochranný rošt kabelů elektro po na fasádě D+M	kompl	1,00000		Vlastní
		ochranný rošt + oplechování - titanizinek - kufr 0,5*0,5 m, výška 4,0 m				
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
31	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,50000		RTS 25/ II
		- před penetrací podkladní mazaniny				
		- vysátí písku před samonivelační stěrku				
		- před penetrací				
		- před podlahovou stěrkou				
	Výkaz výměr:	12,5		12,50000		
32	777511112R00	Podlahová stěrka interiérová systémová epoxidová včetně penetrace	m2	12,50000		RTS 25/ II
		Povrchová úprava bude na epoxidové popř. na polyuretanové bázi.				
		- výborná chemická a mechanická odolnost				
		- půjde o paropropustný systém				
		- protiskluznost min. R 10				
		- odolnost proti obruš				
		- třída reakce na oheň Cfl – S1				
		Podlahová stěrka obsahuje systémovou penetraci, tříšložková skladba z epoxidové pryskyřice, jemného křemičitého písku, uzavírací nátěr.				
		Barva podlahy dle výběru objednatele.				
	Výkaz výměr:	12,5		12,50000		
33	777553010R00	Penetrace savého podkladu pod stěrku	m2	12,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12,5		12,50000		
34	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	12,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12,5		12,50000		
35	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	12,5*2		25,00000		
36	777553015RZ1	Dvojitá uzavírací epoxidová penetrace savého podkladu pod stěrku, samonivelační hmotu	m2	12,50000		Vlastní
		Po provedení opravy podkladní mazaniny bude provedena epoxidová utěšňovací dvouvrstvová penetrace proti vlhkosti. Bude použita epoxidová pryskyřice s velmi malým pachem, která se používá k uzavření vlhkosti do 5 CM-% na cementových potěrech nebo betonu - např. UZIN PE 460 + křemičitý písek UZIN				

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 44
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	06	Stavební úpravy Spojovacího koridoru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Podklad musí být nosný, pevný v tahu a tlaku, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost (nečistoty, olej, mastnota). Nepřidržené nebo labilní vrstvy, např. separační prostředky, volné zbytky lepidel, stěrkovacích hmot, krytiny nebo nátěrů aj. musí být odstraněny např. odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach musí být důkladně vysáty.

Jako uzavírací vrstva je dle pravidel nutná dvojnásobná vrstva. Druhá vrstva se aplikuje po dosáhnutí pochůznosti první vrstvy, nejpozději po 48 hodinách. Pro optické rozlišení přimíchat do druhé vrstvy cca 1 % barevného tónovače. Při následné pokládce cementové stěrky nebo lepicí malty je nutné do ještě čerstvé poslední vrstvy ihned celoplošně a s přebytkem vsypat křemičitý písek. Před realizací samonivelační stěrky se musí podklad s křemičitým pískem důsledně vysát.

včetně materiálu: penetrace, křemičitý oisek, barevný tónovač

Výkaz výměr: 12,5 12,50000

37	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
----	--------------	--	---	--	--	------------

Díl:	783	Nátěry				
38	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	50,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,23970		RTS 25/ II
40	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,23970		RTS 25/ II
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,23970		RTS 25/ II
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,55438		RTS 25/ II
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,23970		RTS 25/ II
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	19,43822		RTS 25/ II
45	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	3,23970		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 45
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	07	Výtah - dodávka a montáž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767000101RZ1	Lůžkový průchozí výtah D+M	kpl	1,00000		Vlastní

Podrobně viz část D.2 - dokumentace technických a technologických zařízení

1. Základní popis výtahu (obecná ustanovení)

osobní elektrický lanový výtah bez strojovny s typovým certifikátem
pohon výtahu zajištěn třífázovým bezpřevodovým synchronním motorem s plynulou regulací
frekvenčním měničem s minimálním počtem startů 180 / hodina
nosné prostředky nosná ocelová lana kabiny a vyvažovací závaží v odpovídající
kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami
pohonná jednotka umístěná v horní části výtahové šachty na straně vyvažovacího závaží,
uchycená na vodítku
kabina výtahu zkonstruována z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřena
certifikovanými zachycovači
svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodíci mi vybavenými samomazným zařízením
výtah musí být vybaven stand-by režimem a veškeré osvětlení (kabina / šachta) musí být provedeno
LED
výtah má zařízení umožňující obousměrnou hlasovou komunikaci se stálou vyprošťovací službou
pomocí GSM brány
výtah musí být vybaven zařízením umožňující vzdálenou servisní diagnostiku
navrhované řešení odpovídá Vaší specifikaci a následujícím zákonům, nařízením vlády a normám:

- o NV 122/2016 Sb. v platném znění, o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EU)
- o NV 117/2016 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES)
- o NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení
- o ČSN EN 81–20 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.
- o ČSN EN 81- 28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů
- o ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

2. Základní popis šachty (obecná ustanovení)

výtahová šachta v souladu s projektovou dokumentací
v šachtě nesmí být žádné zařízení ani elektrické vedení, které přímo nesouvisí s provozem výtahu
tolerance svislostí stěn šachty ±25 mm na boční stěny a ±10mm na čelní a zadní stěnu
prostředí v šachtě normální, dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, požadovaná teplota + 5o až + 40o
ve stropě šachty umístěny montážní háky s danou certifikovanou únosností a min. vnitřním průměrem 50 mm (není dodávkou dodavatele výtahu)

3. Technická specifikace

lůžkový 1600kg,
Základní nabídka
Typ výtahuLůžkový výtah
ProduktLanový trakční bez strojony
Nosné prostředkyNosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami.
Digitální služby (Flow Connectivity)Zařízení vybavené API zabudovanou ktitivou pro službu API
Zařízení připravené pro servisní službu 24/7 Connected services

Služba API (Flow Connectivity) umožňuje interakci mezi softwarovými aplikacemi a výtahy prostřednictvím Digital Platform (Cloud).
Spojení lze použít k umožnění interakce mezi aktuálně dostupnými digitálními službami (např. Residential Flow) a všemi budoucími službami s výtahy , které mají aktivovanou službu API.

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 46
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	07	Výtah - dodávka a montáž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<p>Umístění výtahového strojeHorní část šachty</p> <p>Nosnost (kg/osob)1600 / 21</p> <p>Rychlost (m/s)1</p> <p>Zdvih (m)7.1</p> <p>Počet stanic4</p> <p>Přední vstupy2</p> <p>Zadní vstupy2</p> <p>Typ řízeníFC - obousměrné sběrné řízení</p> <p>řídící systém s 1 výtahem (Simplex).</p> <p>PředpisyEN 81-20:2020</p> <p>EN 81-73:2020</p> <p>Konstrukce šachty</p> <p>Rozměry šachty (mm)2080 x 3010</p> <p>Hloubka prohlubně (mm)1300</p> <p>Výška horního přejezdu (mm) 3900 (po spodní hranu montážních ok, které nejsou dodávkou)</p> <p>Zařízení pro nízkou prohlubeňStandardní prohlubeň</p> <p>Zařízení pro nízký horní přejezdStandardní horní přejezd</p> <p>Materiál šachtyBetonová šachta</p> <p>Mechanické komponenty a stroj</p> <p>PohonBezpřevodový</p> <p>Výkon motoru (kW)9.2</p> <p>Jmenovitý proud s osvětlením šachty (A)30</p> <p>Záběrový proud včetně osvětlení šachty (A) 41</p> <p>Typ osvětlení šachtyLED osvětlení šachty</p> <p>Hlavní pojistky v rozvaděči (A)25</p> <p>Přívod proudu k výtahu (V / Hz)3 x 400 / 50</p> <p>Typ napájení3 fázový TN-S/MSW 5 - rozměry viz dispoziční výkresy výtahu</p> <p>Speciální požadavky na výplň protiváhyBez speciálních požadavků</p> <p>Typ vodících čelistí protiváhySLG20</p> <p>Vodítka a příslušenstvíZpůsob kotvení: Průvlakové kotvy do betonu</p> <p>Typ vodících čelistí rámu kabiny SLG20</p> <p>Kabina a dveře</p> <p>Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm)1400 x 2400 x 2300</p> <p>Rozměr dveří (ŠxV) (mm)1100 x 2100 - požární odolnost EI 30</p> <p>Výška dveřního otvoru (Přední / Zadní vstup) (mm) 2280 / 2280</p> <p>Typ prahu kabinových dveříN, práh bez přechodové lišty</p> <p>Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštěníMAP umístěn ve 4. podlaží</p> <p>Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP)</p> <p>Servisní panel MAP - požární odolnost EI 30</p> <p>Materiál provedení MAP: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel</p>				
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
2	767000202RZ1	Demontáž a likvidace stávajícího výtahu	kpl	1,00000		Vlastní
		kompletní demontáž stávajícího výtahu, včetně elektroinstalace, hydrauliky, dveří a souvisejícího vybavení, vodících nosníků ve výtahové šachtě a ve strojovně výtahu, nakládka, odvoz a ekologická likvidace				
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%			RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 47
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	08a	Kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu v místě nové šachty uložení dlažby pro zpětné použití Výkaz výměr: 3*1,5	m2	4,50000 4,50000		RTS 25/ II
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Výkaz výměr: 11	m	11,00000 11,00000		RTS 25/ II
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m Výkaz výměr: 10*0,2	m3	2,00000 2,00000		RTS 25/ II
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Výkaz výměr: 15*1*4,5	m3	67,50000 67,50000		RTS 25/ II
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Výkaz výměr: 15*1*4,5*0,1	m3	6,75000 6,75000		RTS 25/ II
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Výkaz výměr: 15*1*4,5	m3	67,50000 67,50000		RTS 25/ II
7	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 8 m Výkaz výměr: 20*4,5	m2	90,00000 90,00000		RTS 25/ II
8	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m Výkaz výměr: 20*4,5	m2	90,00000 90,00000		RTS 25/ II
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Výkaz výměr: 15*1*4,5	m3	67,50000 67,50000		RTS 25/ II
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Výkaz výměr: 15*1*4,5	m3	67,50000 67,50000		RTS 25/ II
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkaz výměr: 67,5	m3	67,50000 67,50000		RTS 25/ II
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 20 km Výkaz výměr: 15*1*0,7*20	m3	210,00000 210,00000		RTS 25/ II
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Výkaz výměr: odvoz: 15*1*4,5 návoz: 15*1*3,8	m3	124,50000 67,50000 57,00000		RTS 25/ II
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Výkaz výměr: 15*1*3,8	m3	57,00000 57,00000		RTS 25/ II
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,66050		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 48
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	08a	Kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

	Výkaz výměr:	300: 0,5*0,5*15*2,8		10,50000		
		125: 0,3*0,5*5*2,8		2,10000		
		š: 1,2*0,12*0,15*2,8		0,06000		

16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	10		10,00000		

17	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	10		10,00000		

18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění	m3	10,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15*1*0,7		10,50000		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
19	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	1,35000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15*0,5*0,15		1,13000		
		5*0,3*0,15		0,23000		

Díl:	5	Komunikace				
20	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4,5		4,50000		
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zpětná pokládka - chodník	m2	4,50000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	4,5		4,50000		
22	597071101RV1	Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl. 500 mm, A15 stavební výška 110 mm, můstkový nerezový rošt	kus	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
23	597071103RV1	Žlabová vpust' SELF LINE 100, dl.500 mm, A 15 stavební výška 288 mm, můstkový nerezový rošt	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
24	597071193R00	Odtoková sada hrdlo DN 110 pro žlab SELF LINE 100	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
25	631313511RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	0,14400		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pod šachtu: 1,2*1,2*0,1		0,14000		
26	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	0,80000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,4*2		0,80000		
27	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	1,60000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 49
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	08a	Kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr:	0,4*2*2	1,60000
--------------	---------	---------

Díl:	8	Trubní vedení				
28	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
		5		5,00000		
29	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	20		20,00000		
30	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
31	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58, KPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
		výška šachty 4,9 m				
		kompletní šachta včetně dna				
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
32	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
33	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,25000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*0,5*0,5*0,5		0,25000		
34	899711121R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	20		20,00000		
35	894411122RZ1	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 příplatek za výšku šachty 3,9 m	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
36	55241713R	Poklop šachtový materiál: litina; vnější d = 760 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 115 mm; zatížení: D 400	kus	1,00000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	11,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	11		11,00000		

Díl:	97	Prorážení otvorů				
38	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,60000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,15*4		0,60000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	36,46225		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 50
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	08a	Kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
40	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300	m	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
41	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
42	721176427R00	Potrubí Pragma+ID 10 ležaté v zemi DN 300	m	15,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2,5+7+2,5+1 r: 2		13,00000 2,00000		
43	721210814R00	Demontáž vpusti z kameniny, DN 125	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	007 - výměník: 1		1,00000		
44	721223440RT2	Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 71 D 110 mm, mřížka 170 x 240 mm, litina	kus	1,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
45	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	t	0,10440		RTS 25/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,29060		RTS 25/ II
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,29060	801-3	RTS 25/ II
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,29060		RTS 25/ II
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,52140		RTS 25/ II
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,29060		RTS 25/ II
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,74360		RTS 25/ II
52	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,29060		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 51
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	08b	Vodoinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	3,14000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,05*2*3,14*5*2		3,14000		
2	28377670.RZZ	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
3	28377691.RZ3	Lepidlo na polyet.návl.isolaci 500 ml	ks	1,00000		Vlastní
		Pro lepení příčných i podélných spojů trubíc				
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
5	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	10,00000		RTS 25/ II
		včetně kolen				
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
6	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
7	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
8	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2		2,00000		
9	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	50,00000		RTS 25/ II
		.				
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
10	722290231RZ3	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40	m	50,00000		Vlastní
		.				
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
11	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,05629		RTS 25/ II
		.				
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,05629	801-3	RTS 25/ II
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05629		RTS 25/ II
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,06959		RTS 25/ II
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05629		RTS 25/ II
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,33776		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 52			
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu				
Soupis:	08b	Vodoinstalace				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
18	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,05629		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 53
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	09	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
		5		5,00000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,01580		RTS 25/ II

Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	16,32800		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	0,1*2*3,14*(5*2+3)		8,16000		
		0,1*2*3,14*(5*2+3)		8,16000		
4	722182008RT1	Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN110,sam.spoj samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	13,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
		3		3,00000		
5	283771854	Trubice izolační MIRELON POLAR 108x25 mm	m	14,30000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5*1,1		11,00000		
		3*1,1		3,30000		

6	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II
---	--------------	---	---	--	--	------------

Díl:	733	Rozvod potrubí				
7	733121169R00	Potrubí hladké bezešvé niz./středotlaké D 108x5,0 včetně kolen	m	13,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
		3		3,00000		
8	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	13,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	2*5		10,00000		
		3		3,00000		
9	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	50,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
10	733191910RZ3	Oprava-montáž potrubí závit.DN 20 Odřezání ocelové trubky pro připojení nového potrubí ocel/ocel	ks	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4		4,00000		
11	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	8,00000	Prav.M	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	8		8,00000		
12	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m	%			RTS 25/ II

Díl:	735	Otopná tělesa				
13	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,00000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 54
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	09	Vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
14	735494812RZ1	Vypuštění vody z otopné soustavy	soubor	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		

Díl:	783	Nátěry				
15	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	8,16400		RTS 25/ II
		potrubí topení - nové				
	Výkaz výměr:	0,1*2*3,14*(3+2*5)		8,16000		

Díl:	M21	Elektromontáže				
16	484566200RZ1	Přímotopný teplovzdušný konvektor 2,5 kW D+M	kus	1,00000		Vlastní
		mobilní elektrický teplovzdušný přímotop s nastavitelným výkonem, plynule regulovatelný termostatem, systém proti zamrznutí vč. samostatného jističe v rozvaděči - včleně napojení a kabeláže				
	Výkaz výměr:	1		1,00000		

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,21421		RTS 25/ II
18	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,21421	801-3	RTS 25/ II
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21421		RTS 25/ II
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,06997		RTS 25/ II
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,21421		RTS 25/ II
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,28525		RTS 25/ II
23	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,21421		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 55
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	10	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	416061110RZ1	Kazetový podhled bez izolace	m2	20,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Kazetový podhled - opravy s doplněním původních kazet		20,00000		
2	59593021	Gyptone Base 31 A 600x600 mm podhled akustický	m2	2,00000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	doplnění poškozených kazet 10 %		2,00000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
4	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	50,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
5	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS	m	12,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	6*2		12,00000		
6	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	5,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	5		5,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	25		25,00000		
8	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	25		25,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	20,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	uložení pro zpětnou montáž		20,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	6,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	Přechody mezi místnostmi,		50,00000		
11	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
12	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	50,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 56
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	10	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
13	974031137R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm Případné doseky	m	6,00000		RTS 25/ II
14	973031200U00	Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8 krabice	kus	11,00000		Vlastní

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,48065		RTS 25/ II

Díl:	M21	Elektromontáže				
16	211900024R00	Příplatek za manipulaci s kabelem Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení	m	250,00000		RTS 25/ II
17	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525 Pro ochranu vodičů	m	10,00000		RTS 25/ II
18	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KP 67 krabice do stěn	kus	11,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	pohyb čidla: 2 ke světlům: 5 rezerva: 4		2,00000 5,00000 4,00000		
19	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 v krytí IP44/ Pro nutná propojení v podhledu a rozpojení v šachtě	kus	7,00000		RTS 25/ II
20	210020131R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm GZ M2 50/50	m	40,00000		RTS 25/ II
21	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 2RMO	kus	6,00000		RTS 25/ II
22	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 2RMO	kus	10,00000		RTS 25/ II
23	210110062R00	Infrapasivní spínač osvětlení Releový výstup, ovládání světel	kus	2,00000		RTS 25/ II
24	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí demontáž 1PP	kus	3,00000		RTS 25/ II
25	210201001R00	Svítilidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní DEMONTÁŽ Stávající osvětlení. V ceně odvoz do sběrný.	kus	9,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	chodba: 6 jiné: 3		6,00000 3,00000		
26	210201214R00	Svítilidlo zářivkové přisazené, LED zdroje Výkaz výměr:	kus	8,00000		RTS 25/ II
		1PP: 5 1NP: 2 2NP: 1		5,00000 2,00000 1,00000		
27	210220003RT4	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 16 mm2 lano přívod do RV z 2RMO	m	47,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	trasa: 40 prořez: 4		40,00000 4,00000		

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 57
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	10	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vývod u RV: 3		3,00000		
28	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	150,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	1PP: 50		50,00000		
		1NP: 47		47,00000		
		2NP: 20		20,00000		
		šachta: 20		20,00000		
		prořez: 13		13,00000		
29	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	47,00000		RTS 25/ II
30	210860002R00	Jiný	ks	1,00000		RTS 25/ II
		Jiné montáže nepředvídatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.				
31	210190002RZ1	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg včetně dodávky dle PD	kus	1,00000		Vlastní
		Kompletní dodávka a úprava rozváděče 2RMO + doplnění jištění pro přímotop v šachtě včetně				
32	218800001RZ1	Demontáž kabelů	m	250,00000		Vlastní
		vč ekol. likvidace				
	Výkaz výměr:	250		250,00000		
33	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	150,00000	SPCM	RTS 25/ II
34	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	50,00000	SPCM	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	50		50,00000		
35	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	45,00000	SPCM	RTS 25/ II
		Pro rozvod k SM				
36	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	47,00000	SPCM	RTS 25/ II
37	34561401	Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5	kus	10,00000	SPCM	RTS 25/ II
38	345717RZ1	Protipožární tmel	kus	1,00000		Vlastní
		na plochu 1m2, požární přechody				
39	34571818R	Žlab elektroinstalační základní lak 4201 50/25	m	40,00000	SPCM	RTS 25/ II
		Kabelový žlab GZ M2 50/50				
		spojka žlabu GZ SM1 + držáky GZ DZM12				
40	34823723RZ1	Svitidlo LA+SM	kus	2,00000		Vlastní
		Světlo dle PD				
		V ceně recyklační poplatky + veškerý úchytný materiál.				
41	34823724RZ1	Svitidlo LA SM NZ	kus	4,00000		Vlastní
		Světlo dle PD				
		V ceně recyklační poplatky + veškerý úchytný materiál.				
42	34833151RZ1	Svitidlo LA	kus	2,00000		Vlastní
		Světlo dle PD				
		V ceně recyklační poplatky + veškerý úchytný materiál.				
43	34833156RZ1	Svitidlo	kus	6,00000		Vlastní
		Světla do chodby výměna v ceně recyklační poplatky + veškerý úchytný materiál.+ závěsy				
44	3581340RZ1	Infrapassivní stropní pohybové čidlo	kus	2,00000		Vlastní
		Releový výstup				
45	35824726	Pojistky válcové PV22 32A gG	kus	3,00000	SPCM	RTS 25/ II
46	35824760R	Odpínače pojistkové OPV 22/3	kus	1,00000	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 58	
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu		
Soupis:	10	Elektroinstalace		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
47	35889201RZ1	Chránič LMF-10B-N1-030AC	kus	1,00000		Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

48	220270242R00	Zařazení vodiče ..do stávajících trubek/liš 1PP	m	30,00000		RTS 25/ II
49	220890202R00	Revize el kompletní VRZ elektro, včetně předání provozovateli	h	19,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	měření: 8		8,00000		
		zpracování: 10		10,00000		
		předání: 1		1,00000		
50	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E v 1PP	m	25,00000	SPCM	RTS 25/ II
51	345712660RZ1	Příchytka 5316E KA Včetně úchytného materiálu	kus	20,00000		Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

52	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,21460		RTS 25/ II
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,21460		RTS 25/ II
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,21460		RTS 25/ II
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,29200		RTS 25/ II
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,21460		RTS 25/ II
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,28760		RTS 25/ II
58	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,21460		RTS 25/ II

Díl: M21 Elektromontáže

59	210020911R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	0,20000	M21	RTS 25/ II
60	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,20000	M21	RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 59
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	11	Elektroinstalace - bleskosvod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525 Pro ochranu vodičů	m	10,00000		RTS 25/ II
2	210220101R00	Vodiče svodové AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátuAlMgSin 8 mm + PV	m	22,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	po střeše: 10 svod: 10 prořez: 2		10,00000 10,00000 2,00000		
3	210220201R00	Tyč jímací s upev. na střechu do 3 m dl.tyče Veškeré uchycení a sestavení jímáčů, komplet sestavy, včetně úchytného materiálu montáž a osazení	kus	1,00000		RTS 25/ II
4	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky dle potřeby	kus	12,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	plechování střechy: 4 rýna: 1 jiný Fe: 3 ostatní: 4		4,00000 1,00000 3,00000 4,00000		
5	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel včetně materiálu	kus	12,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	na střeše: 4 dolů: 5 jiný: 3		4,00000 5,00000 3,00000		
6	210220462R00	Montáž hřeben. bezpeč. zařízení - střecha, lávka	m	4,00000		RTS 25/ II
7	210220463R00	Montáž vysouvacího žebříku-budova do 10 m	kus	1,00000		RTS 25/ II
8	210290002R00	Revize hromosvodu revize hromosvodu včetně předání díla	hod	10,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	na stavbě: 4 zpracování: 4 předání: 2		4,00000 4,00000 2,00000		
9	210220464RZ1	Demontáž stávajícího H dotčené části H	kompl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00000		
10	30900012	Betonový podstavec na ploché střechy s podložkou 253239 s úchytem	kus	5,00000		Vlastní
11	3090001RZ1	Betonový podstavec pro stojan 102075 + podložka 102060	kus	3,00000		Vlastní
12	309000350RZ1	Příchytky pro vedení po zdi č. 275259 příchytka s plastovou základnou pro uchycení svodů po zdi, včetně úchytného materiálu	kus	12,00000		Vlastní
13	34571107RZ1	Jímací stožár na ploché střech Kompletní sada 105525	sada	1,00000		Vlastní

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

14	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,10000		RTS 25/ II
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--	------------

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 60
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	11	Elektroinstalace - bleskosvod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,10000		RTS 25/ II
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10000		RTS 25/ II
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,00000		RTS 25/ II
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10000		RTS 25/ II
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,60000		RTS 25/ II
20	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,10000		RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	20251221	Rekonstrukce a dostavba výtahu	List č. 61
Objekt:	01	SZZ KRNOV - stavební úpravy budovy J a přístavba výtahu	
Soupis:	12	Elektroinstalace - EPS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010021RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm včetně dodávky trubky 1516 Trasa z kanceláře č. 3 do výtahové šachty na strop	m	22,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	délka: 20 prořez: 2		20,00000 2,00000		

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
2	220270242R00	Zatažení vodiče ..do stávajících trubek/liš EPS	m	25,00000		RTS 25/ II
3	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000		RTS 25/ II
4	220890202R00	Revize el kompletní VRZ elektro, včetně předání provozovateli	h	6,00000		RTS 25/ II
5	222112202R00	Jiný materiál slaboproud Jiný materiál pro kompletaci EPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
6	222293011R00	Kontrolní měření kabelu EPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
7	222293012R00	Měření do protokolu EPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
8	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu kompletní zprovoznění a naprogramování, zaučení obsluhy, EPS	hod	13,00000		RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	na PC: 6 na ústředně EPS: 5 zkoušky: 2		6,00000 5,00000 2,00000		
9	222330138R00	Označení hlásiče štítkem EPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
10	222330192R00	Měření smyčky EPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
11	222330202R00	Koordinační funkční zkoušky systému EPS	kus	1,00000		RTS 25/ II
12	341406RZ1	Vodič PRAFlaGuard F 2x2x0,8 EPS vodič B2 ca s1 d0	m	30,00000		Vlastní
13	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E	m	22,00000	SPCM	RTS 25/ II
14	345711830R	Koleno pro tuhé trubky z PVC 4116KB	kus	5,00000	SPCM	RTS 25/ II
15	345712660RZ1	Příchytka 5316E KA Včetně úchytného materiálu	kus	30,00000		Vlastní
16	449851RZ1	Hlásič opticko kouřový adresný typ jako stávající	kus	1,00000		Vlastní
17	4498520RZ1	Krabice pro hlásič -patice cena včetně úchytného materiálu Patice pod hlásič	kus	1,00000		Vlastní