

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30.5.2016
/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř- ředitel
IČ: 48804525

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Pavel Chorobik, tel. 558 638 424

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma BDSTAV MORAVA s. r. o.

Se sídlem: 739 36 Bruzovice 88
Zastoupena: Ing. Markéta Formánková- jednatelka
IČ: 26807947

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Ivo Kroutil, tel. 775 552 656

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce objektu VS Třinec (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba těchto víceprací:

VCP č.1 - drenáže

Při výkopových pracích pro nově budovanou dešťovou kanalizaci byla zjištěna stávající drenážka v těsné blízkosti objektu a v nevhodné výšce. Nové drenážní potrubí je realizováno v niveletě obnažených stávajících základů. Rovněž jsou opraveny detaily ukončení hydroizolací objektu na okolní zpevněnou plochu (ZP)

VCP č.2 - chránička

Nový požadavek objednatele na položení chráničky do ZP pro uvažovaný budoucí objekt zastřešení parkoviště s možností přivedení NN kabelu.

VCP č.3 - změna kanalizace

Při sondážních pracích v místě uvažované připojovací šachty dešťové kanalizace byly zjištěny stávající rozvody inženýrských sítí správce NTR, které znemožnily umístit šachtu do projektem uvažovaného místa. Bylo upřesněno nové technické řešení s nutností realizovat delší kanalizační potrubí a tím všech souvisejících činností.

VCP č.4 – vrata

Upřesnění provozovatele výrobků 3 kusů sekčních vrat s doplněním bezpečnostních prvků dle běžného uživatelského standardu VS.

Práce nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla.

Méněpráce

Při realizaci díla nebylo zapotřebí realizovat 30% opravu omítek, nebyla provedena betonová kanalizační šachta, nebyl proveden předpokládaný rozsah bouracích prací, nepožadována instalace dorozumivacího tabla a nemusela být provedena 10% oprava střešního stávajícího

pláště. Rovněž oprava živičných ploch byla realizována v menší ploše. Méněpráce nemají vliv na kvalitu a jakost provedeného díla.

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu uvedeném v příloze tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací a méněprací činí 1 943,47 Kč včetně DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 853 196,68 Kč
DPH 21%	389 171,30 Kč
Cena včetně DPH	2 242 367,98 Kč

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30.5.2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne 30.11.2016



za objednatele
MUDr. Roman Gregor, ředitel
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

V Bruzovicích dne 18.11.2016
KOLISTAV HLAVÁČKA s.r.o.
obchodní sdělení
IČO: 253 246 736
IČ: 253 246 736



za zhotovitele
Ing. Markéta Formánková, jednatelka

VCP**Rekapitulace VCP**

Datum:

Stavba :

Rekonstrukce objektu VS Třinec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

STAVBY KOPAVA s.r.o.
Brumovice 29, PSČ 735 35
stavbyvedoucí
IČO: 252807347 DIČ: CZ252807347

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

19.11.2016

TDI

Za objednatele :

VCP - drenáž	26 377,35 Kč
VCP - chránička	8 850,00 Kč
VCP - změna kanalizace	14 695,00 Kč
VCP - vrata	14 214,00 Kč
Celkem VCP	64 136,35 Kč

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	64 136,35
DPH	21 %	13 468,63
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		77 604,99

VCP**Rekapitulace VCP - MNP**

Datum:

Stavba :

Rekonstrukce objektu VS Třinec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

PROSTOR MORAVA s.r.o.
Srušovice 28, PSČ 739 38
stavbyvedoucí
IČ: 26807947 DIČ: CZ26807947

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

14.11.2016

Za objednatele :

VCP - drenáž	26 377,35 Kč ✓
VCP - chránička	8 850,00 Kč ✓
VCP - změna kanalizace	14 695,00 Kč ✓
VCP - vrata	14 214,00 Kč ✓
MNP	-62 530,18 Kč ✓
Celkem VCP	1 606,17 Kč ✓

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 606,17 ✓
DPH	21 %	337,30
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		1 943,47 ✓

MNP

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce objektu VS Třinec**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Za zhotovitele: **PROSTAV MORAVA s.r.o.**

Brusovická 88, 755 01 Vsetín

statkyvedoucí@

IČ: 26807547 DIČ: CZ26807547

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

19.11.2016 TDI

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	62 530,18
DPH	21 %	13 131,34
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		75 661,52

Položkový rozpočet

S:	1_3_1	Rekonstrukce objektu VS Třinec				
O:	SO 01	Stavba				
Odvodnění						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	5	Doplňující práce na komunikaci				18 757,95
10	965042241RT3	Bourání podkladů betonových tl. 30cm	m3	12,00000	900,00	10 800,00
11	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	37,89500	210,00	7 957,95
Díl:	8	Trubní vedení				12 500,00
13	810000002	D+M betonová revizní šachta vč. příslušenství	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
Fasáda						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				15 737,75
13	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	684,25000	10,00	6 842,50
16	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	684,25000	10,00	6 842,50
42	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	684,25000	3,00	2 052,75
Díl:	M21	Elektromontáže				1 500,00
62	M210000010	D+M příprava pro nové tablo dorozumivacího zařízení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Střecha						
Díl:	712	Živičné krytiny				14 034,48
2	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	280,28000	16,00	4 484,48
4	5345667787	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	50,00000	100,00	5 000,00
7	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	13,00000	350,00	4 550,00

VCP

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce objektu VS Třinec - změna kanalizace**

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Čížek

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

19.11.2016

Za zhotovitele **INGSTAV MORAVA s.r.o.**

Brusovice 12, PSČ 738 36

stavbyvedoucí

IČ: 26807647 DIČ: CZ26807647

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 695,00
DPH	21 %	3 085,95
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		17 780,95

Položkový rozpočet

S: 1 3 1 Rekonstrukce objektu VS Třinec

O: SO 01 Stavba

R: 1 Změna kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Soustava
Díl	1	Zemní práce				105,00	
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3,50000	30,00	105,00	SOD
Díl	5	Doplňující práce na komunikaci				490,00	
8	596811220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	3,50000	140,00	490,00	SOD
Díl	8	Trubní vedení				14 100,00	
12	810000001	D+M revizní šachta plastová vč. příslušenství	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00	SOD
21	810000008	D+M potrubí kanalizační 250 mm SN10	m	7,00000	550,00	3 850,00	SOD
23	8678678567	Výkop rýhy vč. záhozu, pažení a obsypu potrubí a likvidace přebytečné zeminy	m	7,00000	250,00	1 750,00	SOD

VCP

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce objektu VS Třinec - Vrata**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

KUSTAV MORAVA s.r.o.

Brumovice 17, 686 735 36

stavbyvedoucí@

IC: 26607977 DIČ: CZ26607977

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

13.11.2016

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 214,00
DPH	21 %	2 984,94
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		17 198,94

Položkový rozpočet

Rekonstrukce objektu VS Třinec

Stavba

Vrata

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Vrata				14 214,00
Vrata - fotozávory	ks	3,00000	1 238,00	3 714,00
lišta	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00



VCP

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce objektu VS Třinec - chránička**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Za zhotovitele: **STAVBY MORAVA s.r.o.**

Bratřovic 12, PSČ 738 56

stavitel@morava.cz

IČ: 25607147 DIČ: CZ25607147

Janova 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

14.11.2016

Za objednatele :

		Rozpočtová náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 850,00
DPH	21 %	1 858,50
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		10 708,50

Položkový rozpočet

S:	1_3_1	Rekonstrukce objektu VS Třinec
O:	SO 01	Stavba
R:	1	Chráníčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 100,00	
52	767000008	D+M trubkování pro kabely	m	17,00000	300,00	5 100,00	SOD
Díl:	8	Trubní vedení				3 750,00	
23	8678678567	Výkop rýhy vč. záhozu, pažení a obsypu potrubí a likvidace přebytečné zeminy	m	15,00000	250,00	3 750,00	SOD

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	1	VCP	
Objekt:	2	Rozpočet	
Rozpočet:	3	HŽS TRINEC	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 921,31
PSV			24 456,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 377,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		26 377,35 CZK
Základní DPH	21 %		5 539,24 CZK
Zaokrouhlení			0,01 CZK
Cena celkem s DPH			31 916,60 CZK
v _____ dne 16.11.2016 Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	1	VCP
O:	2	Rozpočet
R:	3	HZS TRINEC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				23 310,38
1	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	14,00000	71,10	995,40
2	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	55,69000	313,90	17 481,09
3	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	55,69000	86,80	4 833,89
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 921,31
5	629995101U00	Očištění povrchu	m2	55,69000	34,50	1 921,31
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 145,66
6	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	6,80000	79,20	538,56
7	62831115R	Pás asfaltovaný oxidovaný	m2	8,16000	74,40	607,10