

Maximální vzdálenost podpor trubek (S 4; S 5), a trubek (S 3,2; S 4)

∅ potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody °C					
	20°	30°	40°	50°	60°	80°
16	80	75	75	70	70	60
20	85	80	75	75	70	65
25	90	90	90	85	80	75
32	105	100	100	95	90	80
40	115	115	110	105	100	90
50	130	125	120	115	110	95
63	145	140	135	130	125	110
75	160	155	150	140	135	120
90	170	170	160	155	150	130
110	190	185	180	170	165	145
125	205	200	190	185	180	160

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TUV
- CIRKULACE TUV
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TUV
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY CIRKULACE TUV
- KLAPA MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ
- KULOVÝ KOHOUT

SITUACE STAVBY



POZNÁMKA:
POTRUBÍ TV A CIRKULACE KOTVENO NA ZÁVĚSY KE STROPU CHODBY A VE STÁVAJÍCÍ PODPĚRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI

VYPRACOVAL	BRANNA	☎ 558 535 645 hegas@hegas.cz www.hegas.cz	HEGAs, s.r.o. Kaštanová 182 739 61 Třinec
KONTROLOVAL	ING. KAWULOK		
ZODP.PROJEKTANT	ING. KAWULOK		

NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍHO ROZVODU TV	STUPEŇ PD	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁST STAVBY		DATUM	04/2018
MÍSTO STAVBY	NEMOCNICE TŘINEC p.o., KAŠTANOVÁ 268, 739 61 TŘINEC	FORMÁT	A3
STAVEBNÍK	NEMOCNICE TŘINEC p.o., KAŠTANOVÁ 268, 739 61 TŘINEC	MĚŘÍTKO	1:200
OBSAH VÝKRESU	PÁTEŘNÍ ROZVODY TV V 2.PP - PŮDORYS ČÁST II	ČÍSLO ZAKÁZKY: 318 220	ČÍSLO VÝKRESU: 7

DATUM TISKU: 25.05.2018