




1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

SVISLÝ ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU



VÝTAH OSOBNÍ, PROVEDENÍ DLE ČSN EN 81–20, 28  
ČSN 274210, NV 122/2016, NV 616/206, NV 177/2008  
KABINA NEPRŮCHOZÍ, V PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009, PRO PŘEPRAVU OSOB SE SNIŽENOU  
TĚLESNOU SCHOPNOSTÍ.  
DVĚ STANICE – 1.N.P. A 2.N.P.

VÝTAH TRAKČNÍ, BEZ STROJOVNY. STROJ UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY

PŮDORYSNÝ ROZMĚR ŠACHTY : Š. 1870 MM, DL. 2700 MM  
PROHLUBEŇ : 1200 MM  
STROP ŠACHTY 4000 MM NA ÚROVNI DRUHÉHO N.P.

PŮDORYSNÝ ROZMĚR KABINY: ATYP – NUTNO DODRŽET MINIMÁLNĚ ROZMĚRY :  
MIN.: Š. 1200, DL. 2200 MM (KABINA MŮŽE BÝT VĚTŠÍ DLE MOŽNOSTI VÝROBCE)  
NOSNOST MIN. 800,0 KG

ŠÍŘKA DVEŘÍ : 1100 MM, VÝŠKA 2000 MM.  
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1

VÝTAH NENÍ EVAKUAČNÍ

STĚNY A STROP MATNÝ NEREZ, ODOLNÝ VANDALIZMU, LED OSVĚTLENÍ  
NEREZOVÉ MADLO, SKLOPNÁ SEDAČKA V OBKLADU STĚNY  
PODLAHA VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ VINYL (BARVY BUDOU UPŘESNĚNY ARCHITEKTEM)  
DVEŘE BROUŠENÁ NEREZ, OMEZOVAČ ZAVÍRACÍ SÍLY, SVĚTELNÁ CLONA VE DVEŘÍCH  
NA NÁSTUPIŠTÍCH PŘIVOLÁVAČ, SIGNALIZACE, KRYCÍ DESKA BROUŠENÝ NEREZ  
V KABINĚ BLOKACE KLÍČEM

DODAVATEL VÝTAHU SPECIFIKUJE DODAVATELI ŠACHTY POŽADAVKY NA  
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST (VELIKOST A POLOHA OTVORU PRO DVEŘE KOTEVNÍ MÍSTA A POD.),  
MONTÁŽNÍ OKA A DALŠÍ POTŘEBNÉ KONSTRUKCE PRO INSTALACI A PROVOZ JSOU SOČÁST DODÁVKY VÝTAHU

TABULKA ZMĚN					
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
-	-	././2017	-		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
NÁZEV STAVBY		NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE		CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Petr Strakoš	VYPRACOVAL Petr Strakoš	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kačkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPEŇ DPS	DATUM listopad 2017
STAVEBNÍ OBJEKT D2. Dokumentace technických a technologických zař.		ČÁST		MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT A4 A3
NÁZEV VÝKRESU TZ 01 VÝTAH				ARCHIVNÍ ČÍSLO D-02-02	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5 REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIJOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					