

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZN.	ÚČEL	M2	PODLAHA	TYP SKLADBY	STĚNY	PODHLÉD
201	VÝTAH	3,3	-		MALBA	MALBA NA BETONU
202	SCHODIŠTĚ - PODESTA	13,3	VINYL	P8+ P11+P12	MALBA	PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ, PLNÝ
	- SCHODIŠTĚ A MEZIPODESTY	16,4	STUPNÉ TERACO			
203	CHODBA	58,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
204	ČEKÁRNA	21,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ, PLNÝ
205	ORDINACE LÉKAŘE	17,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
206	ORDINACE ZDR. SESTRY	14,4	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
207	APLIKAČNÍ MÍSTNOST - KŘESLA	58,0	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
208	APLIKAČNÍ MÍSTNOST - LŮŽKO	13,8	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
209	PŘÍPRAVNA A SKLAD LÉČIV	11,6	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	SDK-PLNÝ
210	ÚKLID	1,3	DLAŽBA	P7	MALBA	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
211	TECHNICKÁ MÍSTNOST (KOTEL, VZT)	16,6	EPOXYDOVÁ STĚRKA	P6	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	MALBA NA BETONU
212	ORDINACE LÉKAŘE	24,0	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	SDK-PLNÝ
213	ORDINACE ZDR. SESTRY	16,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	SDK-PLNÝ
214	SKLAD , EDUKAČNÍ MÍSTNOST	12,5	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
215	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11,5	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
216	neobsazeno					
217	neobsazeno					
218	neobsazeno					
219	WC	3,8	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
220	KUCHÝNKA	3,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA+OBKL ZA LINKOU	SDK-PLNÝ
221	KANCELÁŘ	14,8	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
222	ORDINACE LÉKAŘE	19,5	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
223	ORDINACE ZDR. SESTRY	14,0	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	SDK-PLNÝ
224	ČEKÁRNA	26,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ, PLNÝ
225	WC MUŽI	3,5	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
226	WC ŽENY	4,5	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
227	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST LÉKAŘŮ	19,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P12	MALBA	SDK-PLNÝ
228	UMÝVÁRNA	4,0	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
229	WC	1,3	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
230	ONKOLOGICKÝ REGISTR	13,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ
231	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA LÉKAŘŮ	13,5	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
232	WC	1,2	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
233	UMÝVÁRNA	4,3	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
234	ÚKLID	2,6	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
235	WC MUŽI - HENDIKEP	3,9	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
236	WC ŽENY - HENDIKEP	3,9	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
237	UMÝVÁRNA, WC	3,2	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ

LEGENDA EPS:

EPS

Napájecí zdroj

Siréna

Tlačítkový hlásič

Opticko-kouřový hlásič

O2T kombinovaný hlásič


Opticko-kouřový hlásič v dutině s paralelní signalizací

Reléová skříň 4in 2out

Reléová skříň 12out

SSKFH-V180, B2ca,s1,d0 1x2x0,8 - funkční kruhová sběrnice

SSKFH-V180, B2ca,s1,d0 2x2x0,8 - ovládaná zařízení



± 0,000 =287,80 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Novostavba objektu pavilonu nemocnice Krnov

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Tomáš JANČA

ARCHITEKT
Ing. arch. Tomáš Janča

PROJEKTANT
Ing. Tomáš Marušák

VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Marušák

CHVÁLEK ATELIER s.r.o.
Kotlářská 1084/12
702 00 OSTRAVA
IČO: 05725674
tel.: 595 493 250
email: info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL
SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

DPS

DATUM
15.11.2017

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 03 NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

ČÁST
D-03.5 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

MĚŘÍTKO
1:100

FORMÁT A4
4x A4

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP-EPS

ARCHIVNÍ ČÍSLO
ČÍSLO VÝKRESU
D-03.5-03

ČÍSLO ZAKÁZKY
17-009-5

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘÍMÉHO SOUHLASÍ ODOPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ