


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA ( m²)	ÚPRAVY POVRCHŮ						
			PODLAHA	STĚNY					STROP
				SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	MADLA	
103	ČEKÁRNA	48,21	DT/B1	DK	OS	NO		OL	5A V=3000mm
143	GYNEKOLOG. VYŠETŘOVNA	24,00	PN/B2	SP	OS	MP	OK-1500mm		5K V=3000mm
146	SONOGRAFIE	19,85	PA/B3	SF	OS	MP			5A V=3000mm

OBEČNĚ

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 1/N/PE AC 230V 50Hz/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Ochrana při poruše neživých částí – automatickým odpojením od zdroje

Doplňková – dopl. pospojováním

Vnitřní rozvody budou vedeny ve stávajících žlebech a mimo žlaby v PVC trubkách. Venkovní rozvody budou provedeny v PVC ochranných chráničkách (ohebných) s UV odolností a odolností proti mrazu.



ROZVODY:

- volně ve žlebech
- na povrchu v ochranných PVC trubkách s UV odolností
- rozvody budou provedeny kabely např. CYKY
- přechody mezi pů budou utěsněny protipožárními ucpávkami

\*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-5-51 ed.3

\*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2/Z1

SCHÉMA OBJEKTU



PROJEKTANT	Ing. Martin Kavan	PROJEKTANT PROFESE		PROJEKTANT	<b>AIRPROJEKT</b>
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Filip Kocián				<b>Ing. Martin Kavan</b>
VYPRACOVAL	Ing. Martin Kavan				Zámecká 264, 747 61, Raduň tel. +420 775 558 335 IČ 03785815 DIČ CZ7603045428
INVESTOR	Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 86, 746 79 Opava				
NAZEV STAVBY	<b>PAVILON V/C - CHLAZENÍ VYŠETŘOVEN A ČEKÁRNÝ GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCÍ</b>			DATUM STUPĚN PD	04/2018 DPS
MÍSTO STAVBY	Olomoucká 86, 746 79 Opava			MÉRÍTKO Č. ZAKAZKY	1:50 PD020/18
ČÁST SO	<b>D1.4-2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ</b>			FORMÁT Č. VÝKRESU	4x A4
NAZEV VÝKRESU	<b>PŮDORYS 1.NP, ŘEZ A-A - část - ELEKTRO</b>				<b>03</b>