

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLED	ÚPRAVA STĚN	
SLEZSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA	1.01	CHODBA KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	14,10	16,40	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SKL. 600/600	P XX ŠTUK+OCHR.STĚN	S XX ŠTUK+OCHR.STĚN	D XX
	1.02	CHODBA	17,55	20,45	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SKL. 600/600	ŠTUK+OCHR.STĚN		
	1.03	CHODBA KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	13,75	16,00	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SKL. 600/600	ŠTUK+OCHR.STĚN		
	1.04	CHODBA	9,70	14,00	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SKL. 600/600	ŠTUK+OCHR.STĚN		
	1.05	KOTELNA – NOVÁ	20,65	18,50	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.06	SKLAD – ELEKTRO	4,56	8,60	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.07	VNĚJŠÍ VSTUP DO 1.PP	29,25	---	---	BETONOVÝ MONOLIT PODKLOPNÁ ŽELEZNICE	BETON POHLEDOVÝ			
		PODLAHOVÁ PLOCHA	**109,58 m2**							
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA OPAVA-KATEŘINKY	1.20	ZÁDVEŘÍ	4,30	9,20	2,60	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK WHITE	ŠTUK + MALBA		
	1.21	ŠATNA – MUŽI	11,95	17,00	2,60	LEPENÝ VINYL	SDK WHITE	ŠTUK + MALBA		
	1.22a	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ – MUŽI	2,50	7,00	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.22b	SPRCHA – MUŽI	0,80	3,60	2,50	KERAMOKÁ DL.R13	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.23	KABINA WC – MUŽI	1,75	5,60	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.24	ŠATNA – ŽENY	15,25	17,20	2,60	LEPENÝ VINYL	SDK WHITE	ŠTUK + MALBA		
	1.25a	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ – ŽENY	2,95	7,00	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.25b	SPRCHA – ŽENY	2,00	4,70	2,50	KERAMOKÁ DL.R13	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.26	KABINA WC – ŽENY	1,75	5,60	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.27	CHODBA	15,85	20,50	2,50	LEPENÝ VINYL	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.28	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,05	7,00	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
		PODLAHOVÁ PLOCHA	**62,15 m2**							
SLEZSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA	1.50	ZÁDVEŘÍ	13,90	15,95	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.51	SKLAD SPRÁVCE	4,55	8,70	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.52	SKLAD KOLA	7,80	11,20	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.53	SKLAD KOČÁRKY	9,80	12,80	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.54	CHODBA	28,20	31,40	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.55	SKLEPNÍ KOLE I – 44KS	19,10	17,75	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
	1.56	SKLEPNÍ KOLE II – 44KS	20,65	18,60	2,70	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA		
		PODLAHOVÁ PLOCHA	**104,00 m2**							
SLEZSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA	1.60a	ČEKÁRNA	24,80	23,70	2,60	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	KER.OBKL.po výš.h.1,8 ŠTUK+OCHR.STĚN		
	1.60b	RECEPCE	5,70			LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+OCHR.STĚN		
	1.61	WC – OSSPO	4,75	9,00	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.62	PŘEDSÍŇ WC – KLIENT–M	3,25	8,00	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.63	PISOÁR – KLIENT – M	2,40	4,80	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.64	KABINA WC – KLIENT–M	1,20	4,40	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.65	PŘEDSÍŇ WC – KLIENT–Ž	4,40	10,25	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.66	KABINA WC – KLIENT–Ž	1,20	4,40	2,50	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R10	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.67	CHODBA	16,30	26,60	2,50	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+OCHR.STĚN		
	1.68	AMBULANCE I – SESTŘA	19,60	17,40	2,60	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+MALBA ZDR.		
	1.69	AMBULANCE I – LÉKAŘ	17,00	16,50	2,60	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+MALBA ZDR.		
	1.70	CHODBA	18,60	23,40	2,50	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+MALBA ZDR.		
	1.71	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,05	23,40	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.72	AMBULANCE II – SESTŘA	17,10	17,20	2,60	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+MALBA ZDR.		
	1.73	AMBULANCE II – LÉKAŘ	20,10	18,30	2,60	LEPENÝ VINYL	SKL. 600/600	ŠTUK+MALBA ZDR.		
	1.74	PŘEDSÍŇ WC – PERSONÁL	2,85	6,80	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.75	KABINA WC – PERSONÁL	1,20	4,60	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
	1.76	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST.	16,20	19,60	2,60	LEPENÝ VINYL	SDK WHITE	ŠTUK + MALBA		
	1.77	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	13,40	18,30	2,60	LEPENÝ VINYL	SDK WHITE	ŠTUK + MALBA		
	1.78	HYG. KABINA –PERSONÁL	3,90	8,30	2,50	KERAMOKÁ DL.	SDK GREEN	KER.OBKL. h. 2,6		
		PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM	**197,00 m2**							

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KZS (od ext.)
  - VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA zrno 1,5mm barevné určení v pohledech
  - KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
  - STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE – TVAROVKY
  - VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MISTNOSTI
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY kótováno 250MM
  - OHLEŇ TVAROVKY P+D 37,2/24/23,8MM/malta P10 s použitím tvarovek typ 1/2 a R
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE AKUSTICKÁ – STÁVAJÍCÍ MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA
- NOVÁ KONSTRUKCE AKUSTICKÁ Rw=50dB (UVAŽOVÁNA KOREKCE 3dB)
  - STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA TL.100MM
  - ZVUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 60MM
  - PŘEDSTĚNA – PŘÍČKA ZDĚNÁ TVAROVKA PTH 49,7/8/23,8 P8/P10
- PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL.100MM
  OHLEŇ TVAROVKA POROTHERM 49,7/8/23,8 P8/P10
- OBEZDĚNKA KOMÍNA kótováno TL.125MM
  OHLEŇ TVAROVKA POROTHERM 49,7/11,5/23,8 P8/P10
- ZAZDĚNKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
  OHLA PLNÁ PÁLENÁ, CPP/ MC 5/MPa
  ZDĚNO NA PLNÝ PROŘEZ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
  PROVÁZANO NEREZ KOTVOU
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY h.1200MM (DLE MODULU ZDÍCÍHO MATERIÁLU)
  - POROBETONOVÁ TVAROVKA TL. 150MM
- SDK PŘÍČKA PŘÍPADNĚ JEDNOSTRANNÉ OPLášTĚNÍ 2x SDK +1140MM – celková tl.100MM
- POŽÁRNÍ OSKOKY – DLE ŘEŠENÍ PBŘ

POZNÁMKA

- DVEŘNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY PRO OSAZENÍ ZÁRUBNÍ OBLOŽKOVÝCH DVOURÁMOVÝCH S POSUVEM (SVĚTLOST HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU 8+2x40, H+1x40)
- VYBAVENÍ PHP
  - VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – Xxx PHP P6
- OBKLADY V MISTNOSTECH S VNYLOVOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUDOU ZALOŽENY NAD SOKLEM (100MM)
- VEŠKERÉ PROSTUPY STROPEM BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A STROPY BUDOU PŘEBETONOVÁNY
- (H) Hydrantový systém se skládá:
  SKŘÍŇ hydrantu – vyrobená z ocelového plechu.
  Povrchová úprava – průběhová strukturální barva určená pro vnitřní prostředí. Provedení s proskleným dvířky.
  Tvarově stálá hadice PH – stabil D o světlosti 25mm
  Kulový ventil (systémy D25–1") z poniklované mosazi.
  Požární proudnice kombinovaná D 25 stvolí ekv. – průtok Q < 1,1 l/s, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s mlhovitým účinem kužele v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.>
  Propojovací hadice slouží k připojení systému na vodovodní řád.

LEGENDA ZNAČEK PO:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU – KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- PÚ č. P 1.1 - I. SPB — POŽÁRNÍ ÚSEK S POŘADOVÝM ČÍSLEM A STUPNĚM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- EI 30 DP3-C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR
- (H) HYDRANT
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ – 183B
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ – 21A

± 0,000 = 266,70 PODLAHA 1.NP

D 1.3 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OLOMOUCKÁ 470/86, PŘEDMĚSTÍ 746 01 OPAVA	KONZULTANT PROJEKTANT: ATELIÉR EMME Otická 317/52, 746 01 Otice
MISTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA – Předměstí	č. 277 85 284 DIČ: CZ 277 85 284
PROJEKTANT PROFESE:	ING. IVANA BEDNÁŘKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. IVANA BEDNÁŘKOVÁ	
STAVBA:	**DOMOV SESTER V OPAVĚ PŘÍSTAVBA VÝTAHU A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY**	VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
OBJEKT:	**SO 01 BUDOVA DOMOVA SESTER**	STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ZAK. ČÍSLO: EM. 2016 - 149
NÁZEV VÝKRESU:	PBŘ **PŮDORYS 1.PP**	DATUM: ČERVEN 2017 MĚŘÍTKO: 1: 50 VÝKRES: D 1.3/ 01