

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY
  BETON C 30/37
- IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY
  CIHLA PLNÁ PÁLENÁ CPP/MC 5,0 MPa – TL. ZDIVA 150 mm

BETON: VYZTUŽENÉ KONSTRUKCE C 30/37
NEVYZTUŽENÉ KONSTRUKCE C 20/25

VÝZTUŽ: Bst 500, R 10 505

KRYTÍ VÝZTUŽE: MIN. 50 mm

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST KOPANOU SONDU A PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY !!!

± 0,000 = 266,70 PODLAHA 1.NP

NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
ZÁKLADY	**1: 50**	**21/1**